

**Sala sportiva a gimnaziului din
sat. Dobrusa raionul Soldanesti.
(actualizarea devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Rezervuare antiincendiară n.3 A,B.Cameri tehnologice. Sala sportiva.**

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,608	52,57	137,10
2.	7212030022700	Sudor	h-om	4,157	52,57	218,53
3.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	0,559	52,57	29,39
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	17,888	52,57	940,38
Total manopera						1 325,40

Materiale:

1.	2320166200676	White spirit	kg	0,197	24,00	4,72
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,050	17,50	0,88
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,050	20,83	1,04
4.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,184	35,00	76,44
5.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,655	35,00	22,93
6.	2513206621959	Placi marsit M-10 de 300x2 mm	kg	0,516	7,50	3,87
7.	2569	Труба дыхательная	buc	2,000	845,63	1 691,26
8.	25695	Патрубок Д 200 L=300m(1шт.)	m	0,600	175,00	105,00
9.	256969	Совмещенный механический дыхательный клапан СМДК Д100	buc	2,000	2 550,63	5 101,26
10.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,298	10,50	3,13
11.	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	0,206	10,50	2,16
12.	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,496	36,00	53,86
13.	2874115822324	Surub cap hexagonal M 20x65 gr. 4.8	buc	8,256	0,57	4,71
14.	2874115822996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	0,992	0,57	0,57
15.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,256	0,50	4,13
16.	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	0,992	0,50	0,50
17.	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	1,514	3,00	4,54
18.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,509	2,12	7,44
Total materiale de construcții						7 088,44

Utilaje de construcții:

1.	2912340002505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min	h-ut	0,065	165,00	10,72
2.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,632	65,46	172,29
Total utilaje de construcții						183,01

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Sala sportiva a gimnaziului din sat.
Dobrusa raionul Soldanesti. (actualizarea
devizelor)**

**Investitor IP Gimnaziul Alexandru
Grosu din sat. Dobrusa raionul
Soldanesti.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj.				
1	M1A01A	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona	t			1 309,48 — 1 284,80
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	24,4400	52,57	1 284,80
	27104036 04481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,2000	10,50	12,62
	28741158 22996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	4,0000	0,57	2,30
	28741158 40651	Piulita hexag. M24	buc	4,0000	0,50	2,02
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,2000	17,50	3,55
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	20,83	4,19
2	M1J03C	Montarea conductei din otel-carbon, prin sudare electrica cu convertizor de sudura, in	t			6 589,48 —

		instalatii tehnologice, avind armaturi, flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de 150-400 mm				5 056,22
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	68,7600	52,57	3 614,83
	72142100 26810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	3,2500	52,57	170,87
	72120300 22700	Sudor	h-om	24,1700	52,57	1 270,52
	27104036 05057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	1,2000	10,50	12,56
	28741158 22324	Surub cap hexagonal M 20x65 gr. 4.8	buc	48,0000	0,57	27,38
	28741158 40601	Piulita hexag. M20	buc	48,0000	0,50	24,01
	28731559 01259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	8,7000	36,00	313,14
	28811160 01991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	8,8000	3,00	26,40
	40111062 02741	Energie electrica	kw	20,4000	2,12	43,26
	25132066 21959	Placi marsit M-10 de 300x2 mm	kg	3,0000	7,50	22,50
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 1- 14 kw	h-ut	15,3000	65,46	1 001,69
	29123400 02505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min	h-ut	0,3800	165,00	62,33
3		Труба дыхательная	buc			845,63 — 0,00
	2569	Труба дыхательная	buc	1,0000	845,63	845,63
4		Патрубок Д 200 L=300	m			175,00 — 0,00

	25695	Патрубок Д 200 L=300m(1шт.)	m	1,0000	175,00	175,00
5		Совмещенный механический дыхательный клапан СМДК Д100	buc			2 550,63 — 0,00
	256969	Совмещенный механический дыхательный клапан СМДК Д100	buc	1,0000	2 550,63	2 550,63
		2. Lucrari de constructii.				
6	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			182,88 — 125,67
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	52,57	125,67
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	35,00	54,60
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1100	24,00	2,62
7	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			391,38 — 200,76
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,76
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,00
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	24,00	8,62

APROBAT:

Intocmit
Braghis N.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.

**Sala sportiva a gimnaziului din sat.
Dobrusa raionul Soldanesti.
(actualizarea devizelor)
(denumirea obiectivului)**

DEVIZ LOCAL №

Rezervuare antiincendiară n.3 A,B.Cameri tehnologice. Sala sportiva.

Valoarea de deviz 13 417,05 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj.				
1	M1A01 A	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona	t	0,248	1 309,48 1 284,80	324,75 318,63
2	M1J03C	Montarea conductei din otel-carbon, prin sudare electrica cu convertizor de sudura, in instalatii tehnologice, avind armaturi, flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suportii gata confectionati, conducta avind diametrul de 150-400 mm	t	0,172	6 589,48 5 056,22	1 133,39 869,67
3		Труба дыхательная	buc	2,000	845,63	1 691,26

					0,00	0,00
4		Патрубок Д 200 L=300	m	0,600	175,00	105,00
					0,00	0,00
5		Совмещенный механический дыхательный клапан СМДК Д100	buc	2,000	2 550,63	5 101,26
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			8 355,66
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	22,50 %			267,37
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			698,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			9 321,47
		<i>Cheltuieli de regie din salariu</i>	76,00 %			903,11
		<i>Total:</i>	100,00 +			10 224,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			613,48
		<i>Total:</i>	100,00 +			10 838,06
		<i>TVA</i>	20,00 %			2 167,61
		Total Lucrari de montaj. Inklusiv salariu				13 005,67 1 188,30
		2. Lucrari de constructii.				
6	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,420	182,88	76,81

					125,67	52,78
7	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,420	391,38	164,38
					200,76	84,32
		<i>Total</i>		lei		241,19
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>		22,50 %		30,85
		<i>Transportarea materialelor</i>		10,00 %		10,41
		<i>Cheltuieli directe</i>		100,00 +		282,45
		<i>Cheltuiel de regie</i>		14,50 %		40,96
		<i>Total:</i>		100,00 +		323,41
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		19,41
		<i>Total:</i>		100,00 +		342,82
		<i>TVA</i>		20,00 %		68,56
		Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu				411,38 137,10

						13 417,05
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 325,40

Intocmit

Braghis N.

