

**Reparatia capitala a strazilor
Stefan Cel Mare si Sfint si str.
Alexandru cel Bun din s.
Ciopleni comuna Hrusova r-nul
Criuleni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 3 793 545,59 lei

Intocmit in prețuri curente 11.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. I. Strada Stefan Cel Mare si Sfint . 1.1.Lucrari de terasament						
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,500	1 158,75 0,00	6 373,12 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	935,000	17,52 0,00	16 377,46 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,500	295,76 34,06	1 626,66 187,31
Total I. Strada Stefan Cel Mare si Sfint . 1.1.Lucrari de terasament					24 377,24	
Incluziv salariu					187,31	
2. Sistemul rutier						
4	DA04A k=2	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului k=2	100 m3	4,000	3 502,60 0,00	14 010,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorare (Strat de fundatie din amestec de piatra sparta fr. 32-63, 16-32, 4-16, LA 30, SM SR EN 13242+A1:2010, h-15 cm	m3	600,000	844,66 56,76	506 799,00 34 056,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	2,600	11 836,50 0,00	30 774,90 0,00
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD -22,4 (nisip bituminat si otelul se exclude)	m2	4 000,00 0	221,13 5,68	884 504,00 22 704,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	1,200	11 836,50 0,00	14 203,80 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude, norma mixtura asfaltica BA16= 0,097 t/m2)	m2	4 000,00 0	202,90 4,73	811 580,00 18 920,00
Total Sistemul rutier						2 261 872,10
Incluziv salariu						75 680,00
3. Consolidarea acostamentelor						
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,00 0	66,26 3,00	66 258,87 2 998,82
Total Consolidarea acostamentelor						66 258,87
Incluziv salariu						2 998,82
4. Strada Alexandru Cel Bun 2,3,4,6 s. Ciopleni com.Hrusova						
Total Strada Alexandru Cel Bun 2,3,4,6 s. Ciopleni com.Hrusova						0,00
Incluziv salariu						0,00
5. Sistemul rutier						
11	DA04A k=2	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe	100 m3	0,800	3 502,60	2 802,08

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea necesara, insa cel putin 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului k=2			0,00	0,00
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorare (Strat de fundatie din amestec de piatra sparta fr. 32-63, 16-32, 4-16, LA 30, SM SR EN 13242+A1:2010, h-15 cm	m3	120,000	844,66 56,76	101 359,80 6 811,20
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,520	11 845,15 0,00	6 159,48 0,00
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD-22,4 (nisip bituminat si otelul se exclude)	m2	800,000	221,13 5,68	176 900,80 4 540,80
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,240	11 827,12 0,00	2 838,51 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude, norma mixtura asfaltica BA16= 0,097 t/m2)	m2	800,000	202,90 4,73	162 316,00 3 784,00
Total Sistemul rutier						452 376,67
Incluziv salariu						15 136,00
6. Consolidarea acostamentelor						
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,000	66,26 3,00	13 251,77 599,76
Total Consolidarea acostamentelor						13 251,77
Incluziv salariu						599,76
Total			lei		2 818 136,65	
Asigurarea sociala			24,00 %		22 704,45	
Total			100,00 +		2 840 841,10	
Cheltuieli de regie			7,00 %		198 858,88	

Total	100,00 +	3 039 699,98
Beneficiu de deviz	4,00 %	121 588,01
Total	100,00 +	3 161 287,99
TVA	20,00 %	632 257,60

Total deviz:
Incluziv salariu

3 793 545,5
9
94 601,89

Intocmit

(SA Drumuiri Criuleni)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)