

CAIET DE SARCINI
pentru achiziționarea
lucrărilor de reparație curentă a încăperilor din str. Romană, nr. 9/2

1. DATE DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

- **Autoritatea contractantă:** Direcția generală economie, comerț și turism.
- **Adresa:** MD 2012, mun. Chișinău, str. Columna, 106
- **Valoarea estimată:** 280 520,00 lei, fără TVA
- **Tip procedură achiziții:** Achiziție de valoare mică
- **Finanțarea** - din contul bugetului municipal Chișinău.

2. CERINȚELE ACHIZIȚIEI

Lucrările de reparație curentă a încăperilor din str. Romană, nr. 9/2 se vor efectua conform următoarelor cantități:

Lista cu cantitățile de lucrări № Deviz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,1600
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	16,9800
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	190,4000

1	2	3	4	5
4	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	4,3600
5	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor , prin curatare cu peria de sirma	m2	268,7500
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,4000
7	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	34,4000
8	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi	m2	110,3300
9	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	113,7800

1	2	3	4	5
10	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la pereti, prin spalarea manuala a placajelor Mat. marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,1000	m2	46,5800
		2. Pardoseli		
11	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,6000
12	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la pardoseli, prin spalarea manuala Mat. marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,1000	m2	154,9700
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	154,9700
14	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a pardoselilor, in 2 straturi, Exclusiv gletuire cu ipsos	m2	154,9700
		3. Tavane		
15	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor tavanelor , prin curatare cu peria de sirma	m2	154,9700
16	RpCG21A apl	Chituirea rosturilor intre panouri, la tavane, cu tesatura din fibre de sticla, la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul)	m	206,4000

1	2	3	4	5
17	RpCR01A	Zugraveli interioare al tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	154,9700
		4. Timplarie		
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,0500
19	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	63,7000
20	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului, Materiale beneficiar. (numai manopera)	m2	1,8000
21	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,1600
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000

1	2	3	4	5
		5. Electricitate		
23	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x40 mm	m	194,0000
24	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,0300	buc	12,0000
25	pret furnizor	Conector cablu canal 16x40mm	buc	32,0000
26	pret furnizor	Conector cablu canal 16x40mm tip T	buc	26,0000
27	pret furnizor	Colt cablu canal 16x40mm	buc	97,0000
28	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	240,0000
29	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	130,0000

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300		
30	RpEB04A	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, Cablu de date CAT. 5E F/UTP 4 x 2 * 24 AWG Materiale marunte (aliaj de lipit, talc, banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m	40,0000
31	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,0000
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	18,0000
33	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	28,0000
		6. Nod sanitar		
34	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000

1	2	3	4	5
35	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,2100
37	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450	m	4,0000
38	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400	buc	3,0000
39	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400	m	3,0000
40	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie)	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250		
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,2100
42	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	14,2100
43	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor tavanelor , prin curatare cu peria de sirna	m2	2,5300
44	RpCR01A	Zugraveli interioare al tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	2,5300
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,5300
46	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2	2,5300

1	2	3	4	5
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000		
47	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	2,5300
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	12,2400
49	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000
50	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500		
		7. Alte lucrari		
51	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m, rafturi metalice	t	3,4000
52	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor, rafturilor, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	68,9000
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, 450*450mm metalica	buc	4,0000
54	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,1000
55	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	2,1000

Conducătorul grupului de lucru

Roman VITIUC

*Anexa nr. 1
la Caietul de Sarcini*

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Termenii de executare	Suma fără TVA (MDL)	Suma inclusiv TVA (MDL)
1	Lucrări de reparație curentă a încăperilor din str. Romană, nr. 9/2	45453000-7	unitate	1	45 zile		
TOTAL							

Semnătura electronică a ofertantului