

**Scena deschisă, construcție de
cultură și agrement.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
scena**

Valoarea de deviz 237 508,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,400	59,50	380,80
2	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	25,600	197,77	5 062,91
3	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	18,600	1 539,98	28 643,54
4	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3	36,000	58,50	2 106,00
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,300	471,80	3 915,94

1	2	3	4	5	6	7
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	64,000	256,30	16 402,88
7	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,420	16 450,35	6 909,14
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 320,000	28,32	37 387,15
9	CE44A01+	Invelitori din tabla amprentata - tigla metalica - Viking Profil - (tigla, folie, suruburi(tip 350)	m2	136,000	247,09	33 603,59
10	CC13A	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	164,000	20,80	3 411,20
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,000	104,45	6 684,80
12	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	64,000	227,99	14 591,16
13	CF10C1	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in asize, cu rosturi adincite	m2	27,200	211,79	5 760,69
14	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate	m	92,000	42,62	3 921,27

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp				
15	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	2,000	510,25	1 020,50
16	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	77,16	154,32
17	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	113,95	455,79
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	9,600	81,01	777,66
		Total lucrari de constructie Inclusiv salariu				171 189,01 50 028,65

		Прямые затраты	Lei	171 189,35
		Asigurari sociale	24,00 %	12 006,88
		Transportarea materialelor	3,00 %	3 436,17
		Total	100,00 +	186 632,39
		Cheltuieli de regie	5,00 %	9 331,62
		Total	100,00 +	195 964,01
		Beneficii de deviz	1,00 %	1 959,64
		Total	100,00 +	197 923,65
		TVA	20,00 %	39 584,73
		Всего с учётом НДС	Lei	237 508,38
				237 508,38

**Scena deschisă, construcție de
cultură și agrement.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse
scena**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 237 508,38 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
1	2	3	4	5	Pe unitate de măsură	Total
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	54,400	50,00	2 720,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	149,780	50,00	7 489,00
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,200	50,00	360,00
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	37,120	50,00	1 856,00
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	64,000	50,00	3 200,00
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,400	50,00	1 920,00
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,040	50,00	802,00
8.	7212030022700	Sudor	h-om	54,200	50,00	2 710,00
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	177,900	50,00	8 895,00
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	250,800	50,00	12 540,00
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,833	50,00	791,65
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	134,900	50,00	6 745,00
		Total manopera				50 028,65

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,800	25,00	495,00
2.	1111000100024	Intreupator manual	buc	2,020	40,00	80,80
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	9,545	250,00	2 386,25
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,840	250,00	960,00
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	13,310	250,00	3 327,43
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,039	235,00	9,16
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,667	235,00	861,79
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,602	235,00	4 371,56
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,051	4 100,00	209,92
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,513	4 100,00	2 103,30
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,054	4 100,00	221,81
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,003	4 100,00	11,89
14.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,001	170,00	0,20
15.	2051142950700	Dibluri	buc	8,000	1,00	8,00
16.	2320187315789	Decofrol	kg	3,072	41,00	125,95
17.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,042	29,00	1,22
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,027	27,00	0,74
19.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,949	19,00	37,03
20.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	5,197	18,30	95,10
21.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	12,992	37,00	480,70
22.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	38,976	21,00	818,50
23.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	64,960	45,00	2 923,20

24.	2523116716345	Cover PVC	m2	68,208	95,00	6 479,76
25.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	357,898	12,00	4 294,77
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 973,793	2,30	18 339,72
27.	2652102100737	Var hidratat	kg	84,320	19,00	1 602,08
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,120	4,70	0,56
29.	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	6,560	1 150,00	7 544,00
30.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T (pt.informatie)	m3	0,626	690,00	431,66
31.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T (pt.informatie)	m3	0,163	750,00	122,40
32.	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	2,112	810,00	1 710,72
33.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,559	35,00	54,56
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,200	17,30	228,36
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,840	18,00	69,12
36.	2746167335100	Priza	buc	4,080	70,00	285,60
37.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1 320,840	17,00	22 454,28
38.	2811106301200	Elemente metalice	kg	428,400	14,00	5 997,60
39.	2811236304903	tabla amprentata	m2	141,494	115,00	16 271,86
40.	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	14,490	18,00	260,82
41.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000	23,00	138,00
42.	2811236311003	Doze de derivatie	buc	24,150	21,00	507,15
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,429	27,00	173,58
44.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	24,600	50,00	1 230,00
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,600	50,00	330,00
46.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,189	60,00	11,34
47.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,730	3,00	8,19
48.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000	1,00	8,00
49.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	416,160	1,00	416,16
50.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	416,160	5,00	2 080,80
51.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,730	2,00	5,46
52.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,730	0,50	1,36
53.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,100	25,00	52,50
54.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,100	450,00	945,00
55.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	98,532	25,00	2 463,30
56.	4011106202741	Energie electrica	kw	51,749	3,20	165,60
57.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,457	25,00	161,43
58.	4100126202818	Apa	m3	6,542	25,00	163,55
Total materiale de construcții						114 539,01

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,486	270,00	941,22
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	43,200	9,00	388,80
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,743	90,00	156,87
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,108	50,00	855,40
5.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,128	370,00	47,36
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,160	50,00	558,00
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,384	230,00	88,32
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	6,045	150,00	906,75
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,931	100,00	93,12
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,063	450,00	28,35
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,650	550,00	2 557,50
Total utilaje de construcții						6 621,69

Прямые затраты	Lei	171 189,35
Asigurari sociale	24,00 %	12 006,88

Transportarea materialelor	3,00 %	3 436,17
Total	100,00 +	186 632,39
Cheltuieli de regie	5,00 %	9 331,62
Total	100,00 +	195 964,01
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 959,64
Total	100,00 +	197 923,65
TVA	20,00 %	39 584,73
Всего с учётом НДС	Lei	237 508,38

Total deviz:

237 508,3

8


Intocmit

SRL PRO-KAS SRL INV-INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Scena deschisă, construcție de
cultură și agrement.

Investitor Primaria Danu

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
2	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			197,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	50,00	72,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	27,00	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	41,00	4,92
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 100,00	82,00
3	CA03C2	Beton turnat in fundatii, sochuri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 539,98
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	50,00	265,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,30	670,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	235,00	182,47
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	250,00	178,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	150,00	48,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
4	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3			58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200	50,00	56,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			471,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	270,00	113,40
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			256,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 150,00	117,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,30	55,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	235,00	15,28

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm				
	4100126202818	Apa	m3	0,0600	250,00	15,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	m3	0,0330	25,00	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	370,00	0,74
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1000	50,00	5,00
7	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,0060	230,00	1,38
	7214210026800	Montator constructii metalice				16 450,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,0000	50,00	1 750,00
	2811106301200	Elemente metalice	h-om	5,0000	50,00	250,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1 020,0000	14,00	14 280,00
	2874115842700	Piuita hexag. M20	kg	0,4500	60,00	27,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	6,5000	0,50	3,25
	241115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0650	27,00	1,76
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,1000	29,00	2,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	17,00	34,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zatrele	h-ut	0,4500	3,20	1,44
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,1500	450,00	67,50
	7214240021810	Lacatus CM				28,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0100	17,30	0,17
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0000	17,00	17,00
	4011106202741	Energie electrica	kg	0,0050	50,00	0,25
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kw	0,0080	3,20	0,03
9	CE44A01+	Invelitori din tabla imprentata - tigla metalica - Viking Profil - (tigla, folie, suruburi (tip 350)	kg	0,0150	25,00	0,38
	7214210026800	Montator constructii metalice				247,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	50,00	60,00
	2811236304903	tabla imprentata	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2523156720006	Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)	m2	1,0200	115,00	119,65
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	kg	2,5800	12,00	31,58
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	5,00	15,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	3,0000	1,00	3,06
10	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	7212030022700	Sudor				20,80
	2873155900800	Electrozi de sudura	buc			
	4011106202741	Energie electrica	h-om	0,2500	50,00	12,50
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	kg	0,1500	50,00	7,50
	7132030012600	Mozaicar	kw	0,2500	3,20	0,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM				104,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m2	0,6000	50,00	30,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	0,1000	50,00	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0330	810,00	26,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	13,0000	2,30	29,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0420	235,00	9,87
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	m3	0,0100	25,00	0,25
12	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	7129200011200	Finisor MP				227,99
	2523116716345	Covor PVC	m2	0,1000	50,00	5,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	m2	1,0500	95,00	101,25
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	19,00	0,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000	21,00	12,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,0800	18,30	1,49
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,5000	2,30	1,17
			m3	0,0015	25,00	0,04
			kg	0,2000	37,00	7,51

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	35,00	0,85
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	235,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	45,00	45,67
	2932160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
13	CF10C1	Tencuieii exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in asize, cu rosturi adinceite	m2			211,79
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019920	Muncilor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(p.linformatie)	m3	0,0230	690,00	15,87
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(p.linformatie)	m3	0,0060	750,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,30	13,11
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	19,00	58,90
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	235,00	8,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	25,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	100,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	50,00	0,13
14	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmmp	m			42,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	50,00	7,50
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	25,00	26,77
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	18,00	2,83
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	0,2500	21,00	5,51
15	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			510,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	450,00	472,50
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,25
16	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			77,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100024	Interuptor manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	23,00	23,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,70	0,23
17	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			113,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	70,00	71,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	23,00	23,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,70	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestut L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			81,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 100,00	1,24
	2010102904395	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 100,00	0,43
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 100,00	1,24

1	2	3	4	5	6	7
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m ³	0,00012	170,00	0,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	27,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	9,00	40,50


APROBAT:

Intocmit
SRL PRO-KASS-INV.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Danu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.