

Aprobat:

Coordonat:

**Alimentarea cu apa a or. Falesti
din riul Prut**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1**Alimentarea cu energie electrica. Statia de pompare C5 (lucrari de suplimentare).
Резервное питание насосной станции C5 от ПС 110/35/10 кВ "Cioropcani"**

Valoarea de deviz 40 665,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Instalarea stilpi				
1	33-04-042-1	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	2,0000	134,71 46,70	269,41 93,41
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П10-1	buc	1,0000	1 843,02 219,11	1 843,02 219,11
3	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	1,0000	4 007,87 455,51	4 007,87 455,51
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - legare la pamint	m3	4,4000	68,62 68,62	301,91 301,91
5	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,6000	5 665,38 1 228,15	3 399,23 736,89
6	08-02-472-1	Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,5000	2 504,78 1 095,54	1 252,39 547,77
7	TsD01B	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	4,4000	17,88 17,88	78,65 78,65

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
Total Instalarea stilpi						11 152,48
Inclusiv salariu						2 433,25
		1.2. Elemente si materiale de constructii pentru stilpi 10 kV				
8	Pret de piata	Traversa TM-3	buc	9,0000	789,00 0,00	7 101,00 0,00
9	Pret de piata	Traversa TM-6	buc	6,0000	397,00 0,00	2 382,00 0,00
10	pret de piata	Suport Y1	buc	3,0000	135,00 0,00	405,00 0,00
11	pret de piata	Cirlig Γ1	buc	5,0000	63,00 0,00	315,00 0,00
12	pret de piata	Piesa de cap OG-1	buc	1,0000	249,00 0,00	249,00 0,00
13	pret de piata	Piesa de cap OG-2	buc	3,0000	180,00 0,00	540,00 0,00
14	pret de piata	Izolator de farfor IIIΦ-20Γ	buc	22,0000	74,00 0,00	1 628,00 0,00
15	pret de piata	Izolator de farfor ПСД-70E	buc	9,0000	118,00 0,00	1 062,00 0,00
16	pret de piata	Clema ПС-2	buc	14,0000	38,00 0,00	532,00 0,00
17	pret de piata	Clema ПА-2	buc	16,0000	48,00 0,00	768,00 0,00
18	pret de piata	Clema HB-2	buc	3,0000	51,00 0,00	153,00 0,00
19	pret de piata	Clema CK-7	buc	3,0000	75,00 0,00	225,00 0,00
20	pret de piata	Suport TC2	buc	4,0000	310,00 0,00	1 240,00 0,00
Total Elemente si materiale de constructii pentru stilpi 10 kV						16 600,00

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						0,00
		1.3. Suspendarea conductorilor				
21	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor AC 70/11, cu ajutorul mecanismelor, inclusiv costul	1 km	0,1680	7 298,87 3 299,88	1 226,21 554,38
22	33-04-030-2	Montarea descarcatorilor: manual	set	1,0000	292,31 252,55	292,31 252,55
Total Suspendarea conductorilor						1 518,52
Inclusiv salariu						806,93
Cheltuieli directe						29 271,00
Asigurare sociala si medicala						729,04
Transport						487,48
Total						30 487,52
Cheltuieli de regie						2 143,27
Total						32 630,79
Beneficiu						391,57
Total Lucrari de constructie						33 022,36
Inclusiv salariu						3 240,18
		2. Utilaj				
23	Pret de piata	Descarcator PBO 10	buc	3,0000	288,40 0,00	865,20 0,00
Total Utilaj						865,20
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe						33 887,56
TVA						6 777,51
Total deviz:						40 665,07
Inclusiv salariu						3 240,18

Intocmit

Verificat



(SRL "Fedion-Com")

(funcția, semnătura)

(Consiliul raional Falesti)

(funcția, semnătura)