

Formularul nr. 7

Obiectivul: Soroca

Obiectul: IMSP Spitalul Raional Soroca

Devizul: Lucrari de constructie a acoperisului cladirii sectiilor de laborator si rentghen al IMSP

Deviz local Nr. 45.1.1

Valoarea de deviz 737 917,21 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment,	m2	660	37,9504	25047,264
					37,8504	24981,264
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	660	9,6126	6344,316
					9,4626	6245,316
3	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	660	20,8523	13762,518
					20,5023	13531,518
4	RCsU05D	Executarea strapungerilor pentru tije filetate , d 16 Al la talpa popilor	buc	42	33,6448	1413,082
					33,6448	1413,082
5	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare.	t	15	66,1707	992,561
					53,0957	796,436
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autocamioane de 5t la distanta de 15 km	t	15	64,5	967,5
					0	0
7	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	586,08	17,1624	10058,528
					1,7874	1047,548
8	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	269,23	18,2664	4917,849
					2,8914	778,438
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	69,04	200,969	13874,9
					89,369	6170,036

10	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv material marunt (dulapi de rasinoase ,cuie ,scoabe =1.0300	m3	20,08	1699,4065	34124,083
					283,878	5700,27
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	150	56,3255	8448,825
					39,4275	5914,125
12	CE42A	Executarea lucarnelor.	buc	1	1592,7197	1592,72
					347,1197	347,12
13	RpCH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate.	m2	66	558,7071	36874,669
					80,4321	5308,519
14	CE41A	Montarea capriorilor b=50mm h=150 mm l=6.0m 150 buc cu tratament antiseptic	m3	6,75	6706,5313	45269,086
					1266,4113	8548,276
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi pina la coama cu tratament antiseptic b=100 mm,h=150 mm,L=6.0m, 4 buc norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg (Паковки) sunt excluse	m3	0,36	5765,165	2075,459
					1182,825	425,817
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi pana intermediara cu tratament antiseptic b=100 mm,h=150mmL=6.0m 10 buc norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg Паковки sunt excluse	m3	0,9	5765,165	5188,649
					1182,825	1064,543
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi cosoroaba cu tratament antiseptic b=150 mm,h=100 mm L=6.0m 18buc norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg Паковки sunt excluse	m3	1,62	5765,165	9339,567
					1182,825	1916,177
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi caprior de coama cu tratament antiseptic b=100mm,h=200 mm L=6.0m 14 buc norme pentru buloane de constructii cu peulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg Паковки sunt excluse	m3	1,68	5765,165	9685,477
					1182,825	1987,146

19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi pop sub pana de coama cu	m3	0,373	5765,165	2150,407
					1182,825	441,194
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi pop sub pana intermediara cu tratament antiseptic (b=100 mm,h=100mm,L=2.1 m 20 buc ( norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg Поковки sunt excluse	m3	0,42	5765,165	2421,369
					1182,825	496,787
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi contrafisa cu tratament antiseptic (b=100 mm L=1.45m 48 buc norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg Поковки sunt excluse	m3	0,696	5765,165	4012,555
					1182,825	823,246
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi Clesti cu tratament antiseptic b=40 mm,h=150mm L=1.5m (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg Поковки sunt excluse	m3	0,576	5765,165	3320,735
					1182,825	681,307
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi Clesti cu tratament antiseptic b=50mm h=150 mm,L=6.0m 26 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg Поковки sunt	m3	1,17	5765,165	6745,243
					1182,825	1383,905
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi contrafisa cu tratament antiseptic b=50mm, h=100 mm,L=3.0m 24 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg Поковки sunt excluse	m3	0,696	5765,165	4012,555
					1182,825	823,246
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi contrasipca cu tratament antiseptic b=50m, h=30mm, L=6.0m 150 buc norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg Поковки sunt excluse	m3	1,35	5267,165	7110,673
					1182,825	1596,814
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi sipca cu tratament antiseptic b=100 mm,h=30mm L=6.0m 300 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg Поковки sunt excluse	m3	5,4	5765,165	31131,891
					1182,825	6387,255
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din	m3	0,696	5765,165	4012,555

		grinzi talpa lunga cu tratament antiseptic norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg Поковки sunt			1182,825	823,246
28		Detaliu D-1	buc	125	5	625
					0	0
29	16	Ancoraj A-1	buc	100	4	400
					0	0
30	17	Scoabe d=8 mm, l=270-300mm	buc	144	10	1440
					0	0
31	18	Bulon d=12 l=200mm	buc	124	8	992
					0	0
32	19	Bulon d=12 mm, l=420 mm	buc	21	8	168
					0	0
33	20	Tija filetata d=16mm, l=600mm	buc	42	25	1050
					0	0
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate material marunt =1.0300	m2	690	26,2735	18128,715
					13,1425	9068,325
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).material marunt =1.0500	m2	690	252,5405	174252,945
					60,4555	41714,295
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi semirotonde d=120 mm din tabla protejata anticoroziv.material marunt =1.0300	m	110	226,094	24870,34
					15,771	1734,81
37	CE22A	Sisteme de burlane d=100 mm din tabla protejata anticoroziv.material marunt =1.0200	m	84	200,0345	16802,898
					18,3995	1545,558
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: , opritori de zapada,	kg	98,5	52,0087	5122,857
					11,0397	1087,41
<b>Total ore manopera (ore)</b>						<b>2944,3224</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>						<b>0</b>

Total		538747,789
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	37147,926
Total		575895,715
Cheltuieli de transport	4,0000%	15156,775
Total		591052,49
Cheltuieli de regie	2,0000%	11821,05
Total		602873,539
Beneficiu de deviz	2,0000%	12057,471

<b>Total General fara TVA</b>	<b>614931</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>122986,21</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>737917,21</b>

Inclusiv salariul	154783,027
-------------------	------------

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)