

Lucrari de pavare a teritoriului Gradinitei de copii din s. Raciula

Formular Nr.1A
 WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Formular desfășurat

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de pavaj		
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	355,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	191,727
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	156,000
	7129020012800	Pavator	h-om	40,560
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,560
3	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,710
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,293
4	DG01A	Desfacerea de pavaje asezate pe nisip cu recuperarea materialelor	m2	25,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,367
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	157,319
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,676
6	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450
	2640112300739	Caramizi	buc	44,880
	1245124581-1	Capac pentru canalizare min 5t	buc	1,000
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,031
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	35,500
	7129020012800	Pavator	h-om	40,825
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	46,540
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,236
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,431
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,817
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	156,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,720
	7129020012800	Pavator	h-om	28,080
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	159,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,468
	26661228-00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x10cm	m	156,780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,468
9	DE18A	IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI!!! Din 380,95m2 - OPERATORUL ECONOMIC VA PROCURA 117 m2, restu pavajului este procurat de catre gradinita de copii din com.Raciula Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	380,950
	7129020012800	Pavator	h-om	221,027
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,019
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.4cm	m2	117,000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	609,520
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 998,077
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,905
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,305
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,619
Total Lucrari de pavaj				