

Alimentare cu apa din s.Doina, r-nul Cahul**N16/21-A-AEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-1**Retele electrice ВЛ-0,4 кВ**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	2,00
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	1,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,00
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	4,00
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,01
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	1,00

1	2	3	4	5
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,10
8	Pretul firmei	Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2	m	100,00
9	136	Banda F2007	m	10,00
10	137	Screpa A200	buc	10,00
11	163	Consola CA 1500	buc	3,00
12	162	Curau CSB	buc	23,00
13	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	2,00
14	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	4,00
15	161	Clema PA 1500	buc	1,00
16	1516	Capac CPTAU-16	buc	4,00
17	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	2,00
18	1681	Clema ES 1500	buc	3,00
19	1513	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	4,00
20	15133	Clema RDP25CN	buc	1,00
		2. Lucrari de montare		
21	08-03-526-2	Clema SL11.11	buc	3,00
22	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 20 A SV19-40	buc	3,00
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc	1,00
24	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-32A	buc	1,00
25	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 32A	buc	1,00
26	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
27	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set	1,00

1	2	3	4	5
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05
29	Pretul firmei	Cablu BBΓ-5x16 mm2	m	5,00
30	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m	0,05
31	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,04
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30
33	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,51
34	404-28	Clema K296	buc	1,00
35	404-26	Clema K687	buc	1,00
36	404-29	Clema K867	buc	2,00
37	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01
		3. Utilaj		
38	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,00
39	Pretul firmei	Contor electric ZMG310CR 380B	buc	1,00
40	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P C32A	buc	1,00
41	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-32A	buc	1,00
42	Pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc	3,00