

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

### Reteaua de telecomunicatie, sistem antiincendiu, semnalizare

Сметная стоимость 38 001,28 Lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Semnalizare, IT, sistemul antiincendiu</b>				
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze / VARTA cu bloc GSM	buc	1,000	841,12	841,12
	1	Muncitor	h-om	16,000		
2	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40	buc	2,000	578,27	1 156,54
	1	Muncitor	h-om	22,000		
3	10-08-002-03	Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii. Tip TD-135	buc	2,000	105,14	210,28
	1	Muncitor	h-om	4,000		
4	10-08-002-03	Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Tip SD-112	buc	20,000	105,14	2 102,80
	1	Muncitor	h-om	40,000		
5	RpEG16A	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri, tip cutie metalica pentru semnalizare	buc	1,000	103,04	103,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,960		
6	RpEI18B	Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, KBBГHГ(A)-LS 4x0.75 mmp	m	235,000	23,75	5 582,15
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	79,900		
	3130134817407 7	Cablu de semnalizare cu intirziere marita la propagarea flacarilor KBBГHГ(A)-LS 4x0.75 mmp	m	259,088		
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	61,688		
7	08-01-121-1	Accumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,000	108,29	108,29



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,060		
8	10-01-055-03	Pozarea cablu UTP	100 m	1,000	2 234,22	2 234,22
	1	Muncitor	h-om	42,500		
9		Cablu UTP cat 6e, FTP (din cupru)	m	100,000	4,50	450,00
	112345-21	Cablu UTP 6 e, FTP (din cupru)	buc	100,000		
10	10-04-066-07	Информационная розетка 1*RJ45+1RJ11	buc	3,000	52,57	157,71
	1	Muncitor	h-om	3,000		
11		Priza 1*RJ45+1*RJ11	buc	3,000	150,00	450,00
	112345-211	Priza 1*RJ45+1*RJ11	buc	3,000		
<b>Bcero Semnalizare, IT, sistemul antiincendiu</b>					<b>13 396,15</b>	
		Прямые затраты	Lei			13 396,15
		Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %			2 500,73
		Transportarea materialelor (ПЗ) * 2 %	2,00 %			45,64
		Total ПЗ+Asigur+Transp	100,00 +			15 942,52
		Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 %	76,00 %			8 446,90
		Total Total+Cheltu	100,00 +			24 389,42
		Beneficiu (Total) * 2 %	2,00 %			487,79
<b>Bcero Lucrari de montare</b>					<b>24 877,21</b>	
		<b>2. Utilaj</b>				
12		Dulap metalic 300x300mm	buc	1,000	350,00	350,00
	1123-121	Dulap metalic 300x300mm	buc	1,000		
13		Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze/ VARTA cu bloc GSM	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
	8989898	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,000		
14		Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,000	330,00	330,00
	000065	Acumulator	buc	1,000		
15		Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40	buc	2,000	150,00	300,00
	444111220002	Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40 S.R.L.	buc	2,000		






1	2	3	4	5	6	7
16		Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii. Tip TD-135	buc	2,000	65,00	130,00
	747474	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii. Tip TD-135	buc	2,000		
17		Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii. Tip SD-112	buc	20,000	155,00	3 100,00
	858585	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii. Tip SD-112	buc	20,000		
Прямые затраты			Lei		6 710,00	
Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 1,2 %			1,20 %		80,52	
<b>Всего Utilaj</b>					<b>6 790,52</b>	

**В том числе зарплата** **0,00**

Прямые затраты	Lei	31 667,73
TVA (ПЗ) * 20 %		6 333,55

**Всего по смете:** **38 001,28**  
**в том числе зарплата** **11 114,34**



Составил \_\_\_\_\_ ( )  
(должность, подпись)

Проверил \_\_\_\_\_ ( )  
(должность, подпись)

**Локальная смета**  
**Reteaua de telecomunicatie, sistem antiincendiu, semnalizare**

Сметная стоимость 38 001,28 Lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Затраты труда:**

1.	1	Muncitor	h-om	129,560	52,57	6 810,96
2.	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	79,900	52,57	4 200,34
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,960	52,57	103,04
<b>Итого по затратам труда</b>						<b>11 114,34</b>

**Материальные ресурсы:**

1.	000065	Acumulator	buc	1,000	330,00	330,00
2.	1123-121	Dulap metalic 300x300mm	buc	1,000	350,00	350,00
3.	112345-21	Cablu UTP 6 e, FTP (din cupru)	buc	100,000	4,50	450,00
4.	112345-211	Priza 1*RJ45+1*RJ11	buc	3,000	150,00	450,00
5.	2811236311003	Doze de derivatie	buc	61,688	3,50	215,91
6.	3130134817407 7	Cablu de semnalizare cu intirziere marita la propagarea flacarilor КВВГнг(А)-LS 4x0.75 mm	m	259,088	4,50	1 165,90
7.	444111220002	Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40	buc	2,000	150,00	300,00
8.	747474	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii. Tip TD-135	buc	2,000	65,00	130,00
9.	858585	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii. Tip SD-112	buc	20,000	155,00	3 100,00
10.	8989898	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
<b>Итого по строительным материалам</b>						<b>8 991,81</b>
<b>Итого по строительным машинам</b>						<b>0,00</b>

**Всего:**

Прямые затраты	Lei	31 667,73
TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	6 333,55

**Итого по смете:**

**38 001,28**






Инвестор  
ОбъектIMSP CNAMUP  
Lucrari de reparatie capitala PAMU Cazaclia, SAMU Ciadir-Lunga

## Каталог единичных расценок к объекту

### Reteaua de telecomunicatie, sistem antiincendiu, semnalizare

(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Semnalizare, IT, sistemul antiincendiu</b>				
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze / VARTA cu bloc GSM	buc			841,12
	1	Muncitor	h-om	16,0000	52,57	841,12
2	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40	buc			578,27
	1	Muncitor	h-om	11,0000	52,57	578,27
3	10-08-002-03	Avertizoare "ПC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii. Tip TD-135	buc			105,14
	1	Muncitor	h-om	2,0000	52,57	105,14
4	10-08-002-03	Avertizoare "ПC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Tip SD-112	buc			105,14
	1	Muncitor	h-om	2,0000	52,57	105,14
5	RpEG 16A	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri, tip cutie metalica pentru semnalizare	buc			103,04
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	1,9600	52,57	103,04
6	RpEII 8B	Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, KBBГH(A)-LS 4x0.75 mmp	m			23,75
	71370100 11501	Electrician automatizare	h-om	0,3400	52,57	17,87
	31301348 17407 7	Cablu de semnalizare cu intirziere marita la propagarea flacarilor KBBГH(A)-LS 4x0.75 mmp	m	1,0500	4,50	4,96
	28112363 11003	Doze de derivatie	buc	0,2500	3,50	0,92
7	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			108,29



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,0600	52,57	108,29
8	10-01-055-03	Pozarea cablu UTP	100 m			2 234,22
	1	Muncitor	h-om	42,5000	52,57	2 234,22
9		Cablu UTP cat 6e, FTP (din cupru)	m			4,50
	112345-21	Cablu UTP 6 e, FTP (din cupru)	buc	1,0000	4,50	4,50
10	10-04-066-07	Информационная розетка 1*RJ45+1RJ11	buc			52,57
	1	Muncitor	h-om	1,0000	52,57	52,57
11		Priza 1*RJ45+1*RJ11	buc			150,00
	112345-21 1	Priza 1*RJ45+1*RJ11	buc	1,0000	150,00	150,00
		<b>2. Utilaj</b>				
12		Dulap metalic 300x300mm	buc			350,00
	1123-121	Dulap metalic 300x300mm	buc	1,0000	350,00	350,00
13		Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze/ VARTA cu bloc GSM	buc			2 500,00
	8989898	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
14		Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			330,00
	000065	Acumulator	buc	1,0000	330,00	330,00
15		Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40	buc			150,00
	44411122 0002	Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40	buc	1,0000	150,00	150,00
16		Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii. Tip TD-135	buc			65,00
	747474	Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii. Tip TD-135	buc	1,0000	65,00	65,00
17		Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii. Tip SD-112	buc			155,00
	858585	Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii. Tip SD-112	buc	1,0000	155,00	155,00

L.S.

Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

()

должность, подпись (инициалы, фамилия)

()