

Lucrari de reparatie curenta a Holului etajul 2 si biroului de Psihologie

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 292 013,80 lei

Intocmit in prețuri curente 17.07.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie in Hol et. 2				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,840	18,970 18,900	1 211,056 1 206,590
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,330	33,372 32,202	277,990 268,240
3	CG06B	Desfacerea plintei din lemn de stejar, montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, K=0,500	m	59,940	45,499 45,499	2 727,200 2 727,200
4	RpCK42A	Desfacerea sapei mortar de ciment	m2	28,610	21,282 21,002	608,888 600,880
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,280	29,412 29,412	67,060 67,060
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 892,194 4 869,970
		1.2. Pereti				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti	m2	63,840	22,969 9,800	1 466,353 625,660

1	2	3	4	5	6	7
7	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielii (Maiac)	m	90,000	27,198 18,200	2 447,865 1 638,000
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	63,840	113,663 84,000	7 256,256 5 362,560
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,840	4,699 2,100	300,002 134,050
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,840	106,099 85,400	6 773,329 5 451,950
11	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,000	m2	63,840	27,686 18,200	1 767,485 1 161,860
12	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	42,200	29,538 18,200	1 246,522 768,040
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,840	26,993 14,000	1 723,233 893,760
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,840	4,699 2,100	300,002 134,050
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,840	49,402 38,500	3 153,834 2 457,840
16	CF17C	Incleerea pinzei din fibra de sticla 40 gr/m2 (model Novel Class VS-40 sau analogic) pe suprafata peretilor	m2	63,840	22,659 14,000	1 446,551 893,760
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	63,840	30,865	1 970,420

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Chit KNAUF SUPER FINISH" sau analogic, grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor			21,000	1 340,640
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,840	4,699 2,100	300,002 134,050
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea (super lavabila) pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,840	58,882 38,500	3 759,026 2 457,840
20	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm,	buc	1,000	86,670 15,400	86,670 15,400
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 997,550 23 469,460
		1.3. Pardoseli				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardosele	m2	28,610	22,967 9,799	657,099 280,350
22	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea sapei de mortar (Maiac)	m	32,200	27,196 18,200	875,726 586,040
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,610	94,334 49,000	2 698,902 1 401,890
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,000	m2	28,610	63,600 33,600	1 819,585 961,310
25	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (covor PVC rezistent la exploatare intensiva) Material marunt (cuie, tieling,capace)=1,015	m2	28,610	282,314 77,000	8 076,995 2 202,970

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 128,307 5 432,560
		1.4. Lucrari diverse				
26	TRI1AA08 C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	15,000	17,500 17,500	262,500 262,500
27	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	15,000	77,700 77,700	1 165,500 1 165,500
28	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t	15,000	410,200 410,200	6 153,000 6 153,000
29	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15,000	187,500 0,000	2 812,500 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				10 393,500 7 581,000
		<i>Total</i>	lei			63 411,551
		<i>ASM</i>		24,00 %		9 924,718
		<i>Cheltuieli de transport</i>		7,00 %		1 335,513
		<i>Total</i>		100,00 +		74 671,782
		<i>Cheltuieli de regie</i>		12,00 %		8 960,614
		<i>Total</i>		100,00 +		83 632,396
		<i>Beneficiu de deviz</i>		4,00 %		3 345,296
		Total Lucrari de constructie in Hol et. 2 Inclusiv salariu				86 977,692 41 352,990
		2. Lucrari de constructie in biroul Psihologie et. 1				
		2.1. Demontari				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,110	18,968 18,899	628,047 625,730
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,110	33,368 32,199	1 104,827 1 066,100
32	CG06B	Desfacerea plintei din lemn de stejar, montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in	m	11,140	45,500 45,500	506,870 506,870

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, K=0,500				
33	RpCK42A	Desfacerea sapei mortar de ciment	m2	8,330	21,288 21,008	177,331 175,000
34	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,200	11,200 11,200	13,440 13,440
35	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	16,600	39,715 21,000	659,272 348,600
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 089,787 2 735,740
		2.2. Pereti				
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti	m2	33,110	22,968 9,799	760,470 324,450
37	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielii (Maiac)	m	54,000	27,198 18,200	1 468,719 982,800
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	33,110	113,668 84,000	3 763,538 2 781,240
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,110	4,699 2,099	155,570 69,510
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,110	106,098 85,400	3 512,908 2 827,580
41	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	33,110	27,687 18,201	916,733 602,630

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50) K=2,000				
42	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	10,800	29,546 18,200	319,098 196,560
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,110	26,993 14,000	893,736 463,540
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,110	4,699 2,099	155,570 69,510
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,110	49,401 38,499	1 635,671 1 274,700
46	CF17C	Incleerea pinzei din fibra de sticla 40 gr/m2 (model Novel Class VS-40 sau analogic) pe suprafata peretilor	m2	33,110	22,659 14,000	750,237 463,540
47	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Chit KNAUF SUPER FINISH" sau analogic, grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,110	30,865 21,000	1 021,935 695,310
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,110	4,699 2,099	155,570 69,510
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea (super lavabila) pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,110	58,881 38,499	1 949,548 1 274,700
50	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm,	buc	2,000	86,670 15,400	173,340 30,800
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 632,643 12 126,380
		2.3. Pardoseli				
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardosele	m2	8,330	22,967 9,798	191,317 81,620
52	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea sapei de mortar (Maiac)	m	12,200	27,193 18,200	331,756 222,040

1	2	3	4	5	6	7
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,330	94,336 49,000	785,816 408,170
54	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,000	m2	8,330	63,587 33,597	529,681 279,860
55	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (covor PVC rezistent la exploatare intensiva) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2	8,330	282,323 77,000	2 351,752 641,410
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 190,322 1 633,100
		2.4. Retele de incalzire				
56	IB05A	Radiatoare BIMETAL, corpul de radiator avind 10 sectii	buc	1,000	2 152,260 140,000	2 152,260 140,000
57	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	35,300 10,500	141,200 42,000
58	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-Maievski	buc	1,000	70,160 18,200	70,160 18,200
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	127,940 16,100	255,880 32,200
60	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	1,000	154,945 59,500	154,945 59,500
61	IC36B	Teava din polietilena armata cu	m	16,600	47,675	791,405

1	2	3	4	5	6	7
		fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.			24,500	406,700
62	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Racord olandez d=25x3/4	buc	2,000	37,600 12,600	75,200 25,200
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Trecere d=25x3/4	buc	2,000	37,600 12,600	75,200 25,200
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot d=25x3/4 mm	buc	8,000	17,600 12,600	140,800 100,800
65	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25 mm	buc	8,000	23,200 18,200	185,600 145,600
66	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	121,952 10,500	243,904 21,000
67	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	10,000	45,000 21,000	450,000 210,000
68	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	58,800 58,800	117,600 117,600
69	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	2,000	63,200 11,900	126,400 23,800

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte=1,050				
70	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	31,427 30,100	62,854 60,200
71	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,000	31,500 5,600	63,000 11,200
72	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	22,800	7,300 6,300	166,440 143,640
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				5 272,848 1 582,840
		2.5. Lucrari diverse				
73	TRI1AA08 C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	8,000	17,500 17,500	140,000 140,000
74	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	8,000	77,700 77,700	621,600 621,600
75	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t	8,000	410,200 410,200	3 281,600 3 281,600
76	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	8,000	187,500 0,000	1 500,000 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 543,200 4 043,200
		<i>Total</i>	lei			35 728,800
		<i>ASM</i>	24,00 %			5 309,102
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			838,175
		<i>Total</i>	100,00 +			41 876,077
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			5 025,129
		<i>Total</i>	100,00 +			46 901,206

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			1 876,048
		Total Lucrari de constructie in biroul Psihologie et. 1 Inklusiv salariu				48 777,254 22 121,260
		3. Lucrari de montare a retelelor electrice in Hol et.2				
77	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare, prize)	buc	3,000	4,200 4,200	12,600 12,600
78	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	95,000	4,200 4,200	399,000 399,000
79	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	118,000	4,200 4,200	495,600 495,600
80	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	213,000	63,000 63,000	13 419,000 13 419,000
81	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	213,000	19,804 16,800	4 218,300 3 578,400
82	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	95,000	53,229 23,800	5 056,745 2 261,000
83	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	118,000	61,167 23,800	7 217,704 2 808,400
84	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	213,000	50,930 46,900	10 848,175 9 989,700

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100				
85	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	3,000	706,978 362,600	2 120,934 1 087,800
86	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	55,972 18,900	55,972 18,900
87	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	63,814 21,700	127,628 43,400
88	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	3,000	117,500 17,500	352,500 52,500
		<i>Total</i>	lei			44 324,158
		<i>ASM</i>	24,00 %			8 199,912
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			685,726
		<i>Total</i>	100,00 +			53 209,796
		<i>Cheltuieli de regie</i>	32,00 %			17 027,135
		<i>Total</i>	100,00 +			70 236,931
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			2 809,477
		Total Lucrari de montare a retelelor electrice in Hol et.2 Inklusiv salariu				73 046,408 34 166,300
		4. Lucrari de montare a retelelor electrice in biroul de Psihologie				

1	2	3	4	5	6	7
89	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare, prize)	buc	3,000	4,200 4,200	12,600 12,600
90	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	46,000	4,200 4,200	193,200 193,200
91	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	49,000	4,200 4,200	205,800 205,800
92	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	94,000	63,000 63,000	5 922,000 5 922,000
93	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	94,000	19,805 16,800	1 861,670 1 579,200
94	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	46,000	53,229 23,800	2 448,523 1 094,800
95	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	49,000	61,167 23,800	2 997,198 1 166,200
96	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	95,000	50,930 46,900	4 838,388 4 455,500
97	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductorii din cupru	buc	3,000	706,978 362,600	2 120,934 1 087,800

1	2	3	4	5	6	7
		in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale				
98	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	55,972 18,900	55,972 18,900
99	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	63,814 21,700	127,628 43,400
100	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	2,000	117,500 17,500	235,000 35,000
		<i>Total</i>	lei			21 018,913
		<i>ASM</i>	24,00 %			3 795,456
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			348,408
		<i>Total</i>	100,00 +			25 162,777
		<i>Cheltuieli de regie</i>	32,00 %			8 052,089
		<i>Total</i>	100,00 +			33 214,866
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			1 328,595
		Total Lucrari de montare a retelelor electrice in biroul de Psihologie Inclusiv salariu				34 543,461 15 814,400
		Total	lei			243 344,83
		TVA	20,00 %			48 668,97
		Total deviz: Inclusiv salariu				292 013,80 113 454,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
Holului etajul 2 si biroului de
Psihologie**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 292 013,80 lei

Intocmit in prețuri curente 17.07.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	222,484	70,00	15 573,880
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	63,017	70,00	4 411,190
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	143,486	70,00	10 044,020
4.	7123010010200	Betonist	h-om	0,340	70,00	23,800
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	36,940	70,00	2 585,800
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,940	70,00	2 585,800
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	55,943	70,00	3 916,010
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,462	70,00	1 292,340
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,442	70,00	450,940
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	364,030	70,00	25 482,100
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,046	70,00	4 343,220
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	18,744	70,00	1 312,080
13.	7422010060100	Timplar	h-om	63,243	70,00	4 427,010
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	166,060	70,00	11 624,200
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,529	70,00	8 157,030
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	246,079	70,00	17 225,530
Total manopera						113 454,95

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,020	31,67	63,974
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,263	330,00	86,790
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,068	330,00	1 672,440

4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	45,00	0,675
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,877	2,00	9,754
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,533	20,00	10,660
7.	2051142950700	Dibluri	buc	8,000	1,00	8,000
8.	2320116200573	Benzina auto	l	0,050	22,50	1,125
9.	2320166200729	Parchetin	l	1,243	32,00	39,776
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,996	70,00	69,720
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,274	48,00	109,152
12.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,006	150,00	0,900
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	43,626	16,33	712,413
14.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,045	75,00	3,375
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (super lavabila)	kg	38,780	45,48	1 763,714
16.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,204	36,00	7,344
17.	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	55,565	31,37	1 743,074
18.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,125	31,37	35,291
19.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,999	32,00	95,968
20.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	7,499	5,00	37,495
21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	29,084	5,00	145,420
22.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	22,496	12,00	269,952
23.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,900	15,00	13,500
24.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	37,494	25,00	937,350
25.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	48,000	4,00	192,000
26.	25212167100008 1	Teava din polietilena sau polipropilena armata cu fibra PN25 (d=25mm)	m	17,098	22,50	384,705
27.	25231167163451	Covor PVC rezistent la exploatare intensiva	m2	39,369	154,17	6 069,518
28.	25231567138002	Set pentru radiator	buc	1,000	92,67	92,670
29.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	8,000	1,20	9,600
30.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	106,645	11,13	1 186,959
31.	26141226019131	Pinza din fibre sticla 40 gr/m2,(model Novel Class VS-40 sau analogic)	m2	106,645	7,19	766,778
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	2,40	3,600
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 589,251	2,40	3 814,202
34.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	200,00	0,000
35.	2652102100737	Var hidratat	kg	58,170	4,54	264,092
36.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	578,837	1,50	868,256
37.	2653102100831	Amestec uscat	kg	969,500	2,81	2 724,295
38.	26531021008321	Chit KNAUF SUPER FINISH" sau analogic	kg	47,796	20,00	955,920
39.	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	102,273	10,33	1 056,480
40.	26611228036011	Tub flexibil (16-25 mm)	m	345,576	3,20	1 105,843
41.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,031	0,00	0,000
42.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2,036	0,00	0,000
43.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,900	90,00	81,000
44.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	48,475	4,00	193,900
45.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	108,000	15,08	1 628,640
46.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,440	40,00	57,600
47.	27431235490251	Profilul din aluminiu pentru nivelarea tencuielii (Maiac)	m	197,820	4,77	943,602
48.	27431235490252	Coltare din aluminiu	m	55,650	7,00	389,550
49.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,018	54,00	0,972
50.	2746167335100	Priza	buc	4,080	33,33	135,986
51.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	3,000	55,00	165,000
52.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	168,476	20,00	3 369,520
53.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000	5,00	30,000
54.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	88,051	9,98	878,749
55.	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,730	60,00	163,800
56.	28221157000001	Radiator BIMETAL (10 sectii)	buc	1,000	2 000,00	2 000,000
57.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,000	20,00	80,000
58.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,000	25,00	25,000
59.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 448,400	0,60	869,040
60.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt.	buc	8,000	0,70	5,600

		lemn M 6 x 45				
61.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000	0,55	4,400
62.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,180	35,00	6,300
63.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,450	100,00	45,000
64.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,900	20,00	18,000
65.	28752741101021	Racord olandez d=25x3/4	buc	2,000	25,00	50,000
66.	28752741101022	Trecere d=25x3/4	buc	2,000	25,00	50,000
67.	28752741101023	Cot d=25x3/4 mm	buc	8,000	5,00	40,000
68.	2875274110105	Teu d=25 mm	buc	8,000	5,00	40,000
69.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	2,000	25,00	50,000
70.	2875274123510	Dop din fonta	buc	4,980	25,00	124,500
71.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,000	110,00	220,000
72.	2875274204000	Bratară fixare	buc	10,000	15,00	150,000
73.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	2,000	110,00	220,000
74.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	13,000	1,50	19,500
75.	29131373430011	Robinet Maievski dn=1/4"	buc	1,000	25,00	25,000
76.	31301348174051	Cablu 3x1,5 mmp VVGng	m	152,492	15,08	2 299,579
77.	31301348174052	Cablu 3x2,5 mmp VVGng	m	180,611	22,42	4 049,298
78.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,250	0,00	0,000
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,114	0,00	0,000
80.	4100126202818	Apa	m3	3,188	0,00	0,000
81.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,236	3,00	63,708
		Total materiale de constructii				45 826,01

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	12,216	5,00	61,080
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,273	7,00	8,911
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,616	7,00	60,312
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,180	10,00	1,800
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,706	5,00	53,530
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,551	15,00	23,265
7.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	12,022	5,00	60,110
8.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,912	25,00	22,800
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,714	10,00	77,140
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,100	10,00	21,000
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,625	500,00	4 312,500
12.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	1,250	400,00	500,000
		Total utilaje de constructii				5 202,47

Total	lei	243 344,83
TVA	20,00 %	48 668,97

Total deviz:

292 013,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie in Hol et. 2				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,970 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,00	0,070
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			33,372 32,202
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,00	16,101
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,101
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,960
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,00	0,210
3	CG06B	Desfacerea plintei din lemn de stejar, montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, K=0,500	m			45,499 45,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	5,249
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,00	40,249
4	RpCK42A	Desfacerea sapei mortar de ciment	m2			21,282 21,002
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,501
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,501
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	7,00	0,280
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			29,412 29,412
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,706
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,706
		1.2. Pereti				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti	m2			22,969 9,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,800
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,37	13,019
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
7	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielii (Maiac)	m			27,198 18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Profilul din aluminiu pentru nivelarea tencuielii (Maiac)	m	1,0500	4,77	5,008
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			113,663

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				84,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	70,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,40	18,960
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,54	2,724
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	330,00	7,919
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,699 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,099 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
11	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,000	m2			27,686 18,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	70,00	18,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,81	8,037
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,200
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	5,00	0,620
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	5,00	0,630
12	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			29,538 18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490252	Coltare din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,328
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,993 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,243
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,699 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,402 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	1,0549	10,33	10,897
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005

1	2	3	4	5	6	7
16	CF17C	Inclearea pinzei din fibra de sticla 40 gr/m2 (model Novel Class VS-40 sau analogic) pe suprafata peretilor	m2			22,659 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,000
	26141226019131	Pinza din fibre sticla 40 gr/m2,(model Novel Class VS-40 sau analogic)	m2	1,1000	7,19	7,909
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Chit KNAUF SUPER FINISH" sau analogic, grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			30,865 21,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	70,00	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	26531021008321	Chit KNAUF SUPER FINISH" sau analogic	kg	0,4930	20,00	9,860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,699 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea (super lavabila) pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,882 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (super lavabila)	kg	0,4000	45,48	18,192
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,090
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
20	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm,	buc			86,670 15,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	70,00	15,400
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	55,00	55,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	100,00	15,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,40	1,200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	7,00	0,070
		1.3. Pardoseli				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardosele	m2			22,967 9,799
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,799
	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,37	13,018
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
22	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea sapei de mortar (Maiac)	m			27,196 18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Profilul din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiac)	m	1,0500	4,77	5,009
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,328
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,334 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,864
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			63,600 33,600

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	5,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	20,640
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	9,239
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,060
25	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (covor PVC rezistent la exploatare intensiva) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			282,314 77,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	70,00	70,000
	25231167163451	Covor PVC rezistent la exploatare intensiva	m2	1,0500	154,17	164,306
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,37	0,955
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	12,00	7,308
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,00	2,598
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,218
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,015
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	90,00	2,193
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	330,00	0,196
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	25,00	25,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
		1.4. Lucrari diverse				
26	TRIIAA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t			17,500 17,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2500	70,00	17,500
27	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			77,700 77,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,00	77,700
28	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t			410,200 410,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	70,00	410,200
29	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			187,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	500,00	187,500
		2. Lucrari de constructie in biroul Psihologie et. 1				
		2.1. Demontari				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,968 18,899
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,00	0,070
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			33,368 32,199
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,00	16,099
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,099
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,960
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,00	0,210
32	CG06B	Desfacerea plintei din lemn de stejar, montate	m			45,500

1	2	3	4	5	6	7
		pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, K=0,500				45,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	5,253
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,00	40,247
33	RpCK42A	Desfacerea sapei mortar de ciment	m2			21,288
						21,008
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,504
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,504
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	7,00	0,280
34	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			11,200
						11,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,00	11,200
35	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			39,715
						21,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	70,00	21,000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	25,00	7,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	70,00	4,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	48,00	6,575
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	20,00	0,440
		2.2. Pereti				
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrun" intr-un strat, la pereti	m2			22,968
						9,799
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,799
	24302261010101	Grund cu cuar "Betonogrun"	kg	0,4150	31,37	13,019
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
37	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiac)	m			27,198
						18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Profilul din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiac)	m	1,0500	4,77	5,008
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
38	CF02B	Tencuiei interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			113,668
						84,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	70,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,40	18,960
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,54	2,724
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	330,00	7,924
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,699
						2,099
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,099
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
40	CF50B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,098
						85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
41	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,000	m2			27,687 18,201
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	70,00	18,201
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,81	8,037
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,200
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	5,00	0,620
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	5,00	0,630
42	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			29,546 18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490252	Coltare din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,336
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,993 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,243
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,699 2,099
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,099
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,401 38,499
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	1,0549	10,33	10,897
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
46	CF17C	Incleerea pinzei din fibra de sticla 40 gr/m2 (model Novel Class VS-40 sau analogic) pe suprafata peretilor	m2			22,659 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,000
	26141226019131	Pinza din fibre sticla 40 gr/m2,(model Novel Class VS-40 sau analogic)	m2	1,1000	7,19	7,909
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
47	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Chit KNAUF SUPER FINISH" sau analogic, grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			30,865 21,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	70,00	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	26531021008321	Chit KNAUF SUPER FINISH" sau analogic	kg	0,4930	20,00	9,860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,699 2,099
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,099
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea (super lavabila) pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,881 38,499

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,499
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (super lavabila)	kg	0,4000	45,48	18,192
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,090
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
50	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm,	buc			86,670 ----- 15,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	70,00	15,400
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	55,00	55,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	100,00	15,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,40	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,00	0,070
		2.3. Pardoseli				
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pardosele	m2			22,967 ----- 9,798
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,798
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,37	13,019
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
52	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea sapei de mortar (Maiac)	m			27,193 ----- 18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Profilul din aluminiu pentru nivelarea tencuielii (Maiac)	m	1,0500	4,77	5,009
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,325
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,336 ----- 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,866
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
54	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,000	m2			63,587 ----- 33,597
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	5,597
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	20,640
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	9,230
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,060
55	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (covor PVC rezistent la exploatare intensiva) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			282,323 ----- 77,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	70,00	70,000
	25231167163451	Covor PVC rezistent la exploatare intensiva	m2	1,0500	154,17	164,312
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,37	0,957
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	12,00	7,308
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,00	2,597
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,218
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,015
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	90,00	2,193
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	330,00	0,198
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	25,00	25,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
		2.4. Retele de incalzire				
56	IB05A	Radiatoare BIMETAL, corpul de radiator avind 10 sectii	buc			2 152,260 ----- 140,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	70,00	140,000
	28221157000001	Radiator BIMETAL (10 sectii)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	20,00	0,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	36,00	2,160
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	60,00	3,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
57	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,300 ----- 10,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	20,00	20,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,400
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,70	1,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,000
58	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-Maievski	buc			70,160 ----- 18,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	70,00	18,200
	29131373430011	Robinet Maievski dn=1/4"	buc	1,0000	25,00	25,000
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	25,00	25,000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	75,00	1,125
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	20,00	0,160
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	45,00	0,675
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			127,940 ----- 16,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,100
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	110,00	110,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	20,00	0,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	36,00	1,440
60	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc			154,945 ----- 59,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	70,00	59,500
	25231567138002	Set pentru radiator	buc	1,0000	92,67	92,670
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	20,00	0,600
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	75,00	1,050
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	22,50	1,125
61	IC36B	Teava din polietilena armata cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			47,675 ----- 24,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	70,00	24,500
	252121671000081	Teava din polietilena sau polipropilena armata cu fibra PN25 (d=25mm)	m	1,0300	22,50	23,175
62	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4	buc			37,600 ----- 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,600
	28752741101021	Racord olandez d=25x3/4	buc	1,0000	25,00	25,000
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4	buc			37,600 ----- 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,600

1	2	3	4	5	6	7
	28752741101022	Trecere d=25x3/4	buc	1,0000	25,00	25,000
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25x3/4 mm	buc			17,600 ----- 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,600
	28752741101023	Cot d=25x3/4 mm	buc	1,0000	5,00	5,000
65	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25 mm	buc			23,200 ----- 18,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	70,00	18,200
	2875274110105	Teu d=25 mm	buc	1,0000	5,00	5,000
66	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			121,952 ----- 10,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,500
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	110,00	110,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	36,00	1,152
67	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			45,000 ----- 21,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	70,00	21,000
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	15,00	15,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,500
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,1000	60,00	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,500
68	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			58,800 ----- 58,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	70,00	4,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	70,00	54,600
69	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,050	buc			63,200 ----- 11,900
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	70,00	11,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	60,00	50,400
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	10,00	0,900
70	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			31,427 ----- 30,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	70,00	23,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,40	0,792
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	200,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	7,00	0,105
71	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			31,500 ----- 5,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	70,00	5,600
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	25,00	25,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	20,00	0,300
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	75,00	0,600
72	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,300 ----- 6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	70,00	6,300
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,000
		2.5. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
73	TRIIAA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t			17,500 17,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2500	70,00	17,500
74	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			77,700 77,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,00	77,700
75	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t			410,200 410,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	70,00	410,200
76	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			187,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	500,00	187,500
		3. Lucrari de montare a retelelor electrice in Hol et.2				
77	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intreruptoare, prize)	buc			4,200 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,200
78	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			4,200 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,200
79	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			4,200 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,200
80	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			63,000 63,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	7,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	70,00	56,000
81	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,804 16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	70,00	9,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,50	2,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	330,00	0,164
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	7,00	0,140
82	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m			53,229 23,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	70,00	23,800
	31301348174051	Cablu 3x1,5 mmp VVGng	m	1,0300	15,08	16,309
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	9,98	2,620
83	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m			61,167 23,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	70,00	23,800
	31301348174052	Cablu 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	22,42	24,247

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	9,98	2,620
84	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			50,930 46,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	70,00	46,900
	26611228036011	Tub flexibil (16-25 mm)	m	1,0200	3,20	3,590
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	20,00	0,440
85	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc			706,978 362,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,1800	70,00	362,600
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,00	32,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	9,98	11,976
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0300	35,00	1,050
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0030	54,00	0,162
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	18,0000	15,08	271,440
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,5000	1,50	12,750
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2400	40,00	9,600
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1500	15,00	2,250
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,1500	20,00	3,000
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0010	150,00	0,150
86	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			55,972 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,900
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,67	31,987
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,010
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,075
87	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			63,814 21,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,700
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,33	33,996
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,50	0,007
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,010
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,55	1,100
88	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			117,500 17,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	70,00	17,500
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	400,00	100,000
		4. Lucrari de montare a retelelor electrice in biroul de Psihologie				
89	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intreruptoare, prize)	buc			4,200 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,200
90	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			4,200 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,200
91	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau	m			4,200

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, avind sectiunea de 3x2,5 mmp				4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,200
92	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			63,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	7,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	70,00	56,000
93	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,805
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	70,00	9,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,50	2,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	330,00	0,165
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	7,00	0,140
94	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m			53,229
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	70,00	23,800
	31301348174051	Cablu 3x1,5 mmp VVGng	m	1,0300	15,08	16,309
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	9,98	2,620
95	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m			61,167
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	70,00	23,800
	31301348174052	Cablu 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	22,42	24,247
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	9,98	2,620
96	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			50,930
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	70,00	46,900
	26611228036011	Tub flexibil (16-25 mm)	m	1,0200	3,20	3,590
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	9,98	2,620
97	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc			706,978
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,1800	70,00	362,600
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,00	32,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	9,98	11,976
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0300	35,00	1,050
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0030	54,00	0,162
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	18,0000	15,08	271,440
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,5000	1,50	12,750
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2400	40,00	9,600
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1500	15,00	2,250
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,1500	20,00	3,000
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0010	150,00	0,150
98	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de	buc			55,972
						18,900

1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,900
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,67	31,987
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,010
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,075
99	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			63,814 ----- 21,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,700
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,33	33,996
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,50	0,007
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,010
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,55	1,100
100	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			117,500 ----- 17,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	70,00	17,500
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	400,00	100,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.