

**Alimentarea cu gaze naturale a  
cazangeriei Casei de Cultura din  
or. Singerei str. B. Lautaru 29.**

**Nr. 2019-12/198**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie generale</b>		
		<b>1.1. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint</b>		
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	2,250
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,250
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,250

<b>2. Lucrari de montare</b>				
<b>2.1. Нестандартное оборудование</b>				
4	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩМП-1)	buc	1,000
5	08-03-575 -1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,000

<b>2.2. Электроаппаратура</b>				
6	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
7	pret	Выключатель автоматический ВА47-29М/3/С20	buc	2,000

1	2	3	4	5
		<b>2.3. Светотехническое оборудование</b>		
8	08-03-594 -1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник ДСП44-19-005)	100 buc	0,010
9	pret	Светильник ДСП44-19-005 Flafman F840	buc	1,000
10	08-03-594 -1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник ДСП44-19-045)	100 buc	0,010
11	pret	Светильник ДСП44-19-045 Flafman F EMI 840	buc	1,000
12	08-03-593 -6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (светильник ДБО88-12-031 CDR MW 840)	100 buc	0,010
13	08-03-593 -4	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive (светильник ДСП18ВEx-36-111)	100 buc	0,010
14	pret	Фонарь с аккумулятором	buc	1,000

		<b>2.4. Кабель</b>		
15	08-02-147 -1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu,	100 m	1,280

1	2	3	4	5
		pina la: 1 kg (кабель в коробе)		
16	08-02-146 -2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,080
17	pret	Кабель ВВГнг-LS-0,66 2*1.5мм2	m	5,000
18	pret	Кабель ВВГнг-LS-0,66 3*1.5мм2	m	113,000
19	pret	Кабель ВВГнг-LS-0,66 4*1.5мм2	m	3,000
20	pret	Кабель ВВГнг-LS-0,66 5*1.5мм2	m	7,000
21	pret	Кабель ВВГнг-LS-0,66 5*2.5мм2	m	20,000

		<b>2.5. Прочие материалы</b>		
22	08-02-471 -4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300
23	08-02-472 -9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,090
24	pret	Сталь круглая Ф20мм	m	15,000
25	08-02-472 -6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (полоса 25x4мм)	100 m	0,250
26	pret	Полоса стальная 25x4мм	m	25,000

1	2	3	4	5
27	08-02-420 -1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (главная заземляющая шина Э1011)	100 buc	0,010
28	pret	Главная заземляющая шина Э1011	buc	1,000
29	08-03-603 -1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25)	buc	1,000
30	pret	Труба гофрированная ПВХ д=16мм	m	12,000
31	08-02-396 -6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (короб СКО-100x100)	100 m	0,300
32	pret	Лист ПВХ жесткий 1800x400x5мм	buc	1,000
33	08-01-087 -3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t	0,005
34	pret	Метизы	kg	5,000

		<b>2.6. Электроустановочные изделия</b>		
35	08-03-591 -1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010
36	pret	Выключатель для открытой установки одноклавишный	buc	1,000
37	08-03-591 -4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010

1	2	3	4	5
38	pret	Выключатель двухклавишный для открытой установки	buc	1,000
39	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная)	100 buc	0,020
40	pret	Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющего контакта	buc	2,000

		<b>3. Utilaj</b>		
41	pret	Щит ЩМП-1 395x310x220	buc	1,000
42	pret	Пакетный выключатель ПВ1-16 М1-пл. 56	buc	1,000
43	pret	Источник бесперебойного питания IMP-1500AP-1500ВА/900Вт	buc	1,000
44	pret	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	buc	1,000