

**Sectorul de politie №2 "Dezghinea" al
Inspectoratului de Politie Comrat al
Directiei de Politie UTA Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Общестроительные работы**

Valoarea de deviz 814 655,58 lei

Intocmit in prețuri curente 06.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
		1.1. Окна				
0	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -окна с подоконниками-12,5м)	m2	17,07	17,63 17,63	300,92 300,92
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических решеток) с окон	kg	60,00	2,11 1,68	126,84 100,72
		Total Окна Inclusiv salariu				427,76 401,64
		1.2. Двери				
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -двери с наличниками-37,72м)	m2	16,02	17,63 17,63	282,38 282,38
		Total Двери Inclusiv salariu				282,38 282,38
		1.3. Полы				
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка деревянного пола с плинтусами-80,4м и очисткой от мусора)	m2	86,00	9,55 9,23	821,17 794,08
		Total Полы Inclusiv salariu				821,17 794,08
		1.4. Стены				
4	RpCJ35C	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare pe sipci si trestie (Разборка внутренней штукатурки из глины	m2	307,00	9,39 9,23	2 883,01 2 834,66

		смешанной с соломой толщиной 2см по смешанной существующей кладке из глины и котельца)				
		Total Стены Inclusiv salariu				2 883,01 2 834,66
		1.5. Кровля и покрытие				
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2	160,00	30,43 30,22	4 868,54 4 834,94
6	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянной каркасной и стропильной системы конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)-1,98м3	m2	160,00	17,10 16,37	2 736,53 2 618,93
7	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)-0,96м3	m2	160,00	7,87 7,55	1 259,14 1 208,74
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка потолка из деревянной вагонки с потолочными плинтусами-91,5мп)	m2	94,00	10,49 10,49	986,29 986,29
9	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (Демонтаж балок Ф150мм, включая настил, накат между балками, заполнение из глиняной соломы толщиной 10см и удаление полученных материалов)	m2	123,00	16,26 15,95	2 000,42 1 961,68
		Total Кровля и покрытие Inclusiv salariu				11 850,92 11 610,58
		1.6. Крыльцо				
10	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли козырька из оцинкованной стали)	m2	1,80	30,43 30,22	54,78 54,40
11	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических перильных ограждений из арматуры Ф20мм - 60мп, обрамлений ступенек из уголка	kg	262,20	2,11 1,68	554,33 440,18

		№50=22,4мп)				
12	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка железобетонной плиты крыльца толщиной 80мм механизированными средствами)	m3	0,122	323,28 230,82	39,44 28,16
13	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлического косяка из швеллера №10=5,9м*8,59кг/м)	kg	50,68	2,11 1,68	107,18 85,12
		Total Крыльцо Inclusiv salariu				755,73 607,86
		1.7. Отопление				
14	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов отопления) брад./59секц.	m2	17,70	6,72 6,72	118,86 118,86
15	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в промышленных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 32мм)	m	34,67	19,20 14,69	665,78 509,26
		Total Отопление Inclusiv salariu				784,64 628,12
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				17 805,61 17 159,32
		2. Общестроительные работы 2.1. Монолитный пояс				
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса A1 , диаметром 6мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в монолитном ж.б. поясе на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	177,00	14,86 4,16	2 629,68 735,44
17	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса A3, диаметром 12мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в монолитном ж.б. поясе на высоте до	kg	347,10	14,15 2,94	4 912,28 1 019,79

		35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)- из арматуры Ф16мм длиной 870мм=30шт)	kg	41,10	26,40 8,81	1 085,13 362,24
19	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования монолитного ж.б. пояса, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	86,80	85,92 54,56	7 457,73 4 735,90
20	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство монолитного ж.б. пояса, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон M200)	m3	12,08	1 012,95 41,97	12 236,39 507,00
		Total Монолитный пояс Inclusiv salariu				28 321,21 7 360,37
		2.2. Кровля				
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	6,00	4 629,04 944,33	27 774,24 5 665,95
22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	3,06	4 996,92 1 011,07	15 290,58 3 093,86
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	9,06	340,30 35,67	3 083,10 323,21
24	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnite. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений-сечение 50*50мм=1,21м3	m2	170,50	37,10 12,38	6 325,06 2 111,01
25	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий-прижимной планки(расчет по площади обрешетки	100m2	1,286	1 193,35 132,64	1 534,65 170,57

		и планки)				
26	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: asoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки и прижимной планки)	100m2	1,286	194,93 184,26	250,68 236,96
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой-гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит в комплексе с прижимной планкой сечением 50*50мм= 0,3м3)	m2	170,50	19,60 10,49	3 342,27 1 788,97
28	цена рыночная	Прижимная планка сечением 50*50мм - стоимость	m3	0,30	3 150,00 0,00	945,00 0,00
29	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) в т.ч. коньки,планки, 36,5мп -цвет кровли согласовать с инвестором	m2	170,50	180,26 50,36	30 733,69 8 587,06
30	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	51,66	225,05 12,59	11 626,02 650,45
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой в комплекте с воронками)	m	16,69	275,78 14,69	4 602,81 245,15
32	CK26Bmod	Opritor de zapada (Снегозадержатели)	m	50,00	93,96 16,79	4 698,15 839,40
33	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din профнастил (Подшивка кровли из профлиста Нребра=8мм с уголками , изготовленные на стройплощадке)	m2	15,70	197,03 104,93	3 093,38 1 647,33

		Total Кровля Inclusiv salariu				113 299,63 25 359,92
		2.3. Устройство потолков				
34	CR04A	Grinzi la planseele executate din lemn rotund de rasinoase (Балки перекрытий сечением 150*150мм длиной 180мп из бревен)	m3	4,05	4 586,37 671,52	18 574,80 2 719,66
35	CR09A	Podea peste grinzi in podul executate din scinduri de rasinoase (Настил по балкам чердаков из хвойных досок толщиной 20мм)	m2	115,05	82,85 10,49	9 531,88 1 207,18
36	IzF04J1	Strat hidroizolant executat pelicula, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный из пленки, просто уложенного без приклеивания)	m2	115,05	8,40 0,84	966,96 96,57
37	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat (Утепление покрытия, выполненная из минераловатных плит толщиной 150мм для чердаков, просто закрепленных по внешней поверхности)	m2	88,00	72,18 5,88	6 351,47 517,07
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat pelicula, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный из пленки, просто уложенного без приклеивания)	m2	115,05	8,40 0,84	966,96 96,57
39	CR05A	Tavanitul planseelor, executate cu scinduri de rasinoase de 20 mm grosime (Потолочный настил по потолку из черновых хвойных досок толщ. 20мм)	m2	93,95	81,04 12,59	7 613,48 1 182,92
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций-балок и досок)	m3	8,60	340,29 35,67	2 926,53 306,80
41	CN51C	Tratamentul antiseptic al lemnairei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din lemn rotund. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из круглого бревна)-балок 150*150мм	m3	4,05	30,31 5,88	122,77 23,80
42	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnairei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	2,09	194,98 184,24	407,50 385,07
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	72,83	239,84 92,33	17 467,82 6 724,68
44	CK29F mof	Tavane suspendate din panouri	m2	21,12	141,85	2 995,80

		prefabricate "Profil mase plastice", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, включая комплектующие:направляющие и плинтусами-35м)			92,33	1 950,09
		Total Устройство потолков Inclusiv salariu				67 925,97 15 210,41
		2.4. Устройство стен и отделки для стены из смешанной кладки				
45	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, - фортан (Кладка из мелких блоков - фортаном для заполнения проемов стен в существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)	m3	4,972	804,83 292,95	4 001,59 1 456,57
46	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по арматурной сетке Ф5Вр с ячейкой 150*150мм вес 1м2=2кг с забивкой стальных ершей из арматуры Ф14мм длиной 150мм*645шт в шахматной порядке 600*600мм, цементно-известковым раствором марки 100-Т для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-Т для лицевого слоя, на стенах (при полной переделке))	m2	234,05	138,97 96,53	32 526,73 22 593,08
47	цена рыночная	Стальные ерши Ф14мм длиной 150мм в шахматном порядке 600*600мм =645шт*0,15м=97мп*1,21кг/м=117,07 кг -стоимость	kg	117,07	10,00 0,00	1 170,70 0,00
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	234,05	3,11 1,26	727,71 294,71
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	234,05	65,48 51,20	15 325,80 11 984,16
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	234,05	3,11 1,26	727,71 294,71
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	234,50	27,43 23,08	6 431,42 5 413,08

		tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)				
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-на колере	m2	234,05	32,47 23,08	7 599,97 5 402,71
53	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) -цвет согласовать с инвестором	kg	2,34	206,96 2,94	484,28 6,88
		Total Устройство стен и отделка для стены из смешанной кладки Inklusiv salariu				68 995,91 47 445,90
		2.5. Устройство стен и отделка внутри помещения из котельца и кирпича				
54	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м толщиной 200мм на растворе М50)-1,35+2,89	m3	4,24	746,06 156,13	3 163,29 661,99
55	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м толщиной 400мм на растворе М50)	m3	3,234	746,39 156,12	2 413,83 504,90
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)- по маякам 68,84+31,83	m2	100,67	91,10 71,35	9 170,88 7 182,71
57	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) добавить допнамет к=2 до общей толщины 3см	m2	100,67	20,79 10,91	2 092,60 1 098,52
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	100,67	3,11 1,26	312,99 126,75

59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	100,67	65,48 51,20	6 591,95 5 154,63
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	100,67	3,11 1,26	312,99 126,75
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	100,67	27,43 23,08	2 761,01 2 323,83
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-на колере	m2	100,67	32,65 23,08	3 286,55 2 323,84
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) -цвет согласовать с инвестором	kg	1,00	206,94 2,94	206,94 2,94
		Total Устройство стен и отделка внутри помещения из котельца и кирпича Inclusiv salariu				30 313,03 19 506,86
		2.6. Устройство перегородок из гипсокартона и отделка				
64	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcanei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией из минваты, высотой до 4 м с заделкой швов)	m2	22,02	221,16 95,27	4 869,84 2 097,87
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	44,04	3,11 1,26	136,91 55,44
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен -перегородок толщиной 3,0 мм) к-т на мат.=3	m2	44,04	36,08 23,08	1 588,80 1 016,60

67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-на колере	m2	44,04	32,47 23,08	1 430,05 1 016,60
68	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) -цвет согласовать с инвестором	kg	0,50	206,94 2,94	103,47 1,47
		Total Устройство перегородок из гипсокартона и отделки				8 129,07
		Inclusiv salariu				4 187,98
		2.7. Новые оконные проемы				
69	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования проемов для входной и межкомнатной дверей)	m3	1,676	177,63 89,80	297,71 150,51
70	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования проемов для окон)	m3	0,75	177,76 89,88	133,32 67,41
		Total Новые оконные проемы				431,03
		Inclusiv salariu				217,92
		2.8. Оконные и дверные блоки с откосами				
71	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	12,72	1 353,67 30,64	17 218,67 389,69
72	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон шириной 25см)	m	10,00	64,50 15,11	645,00 151,10
73	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 150мм)	m	10,00	73,96 16,79	739,63 167,88
74	CK03B2	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia	m2	17,00	1 310,56 58,76	22 279,54 998,88

		hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с коробкой, с отделкой от производителя, и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)- межкомнатные из МДФ без порожные				
75	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi (Наличники из МДФ для дверей)	m	53,70	30,39 3,36	1 631,78 180,30
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) -размеры 2,3*1,0 с фрамугой	m2	2,30	1 732,09 34,00	3 983,81 78,19
77	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями:внутренних оконных откосов)	m2	24,37	75,25 41,59	1 833,95 1 013,62
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2	24,37	27,42 23,08	668,34 562,52
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2	24,37	3,11 1,26	75,76 30,68
80	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки малярные для откосов из алюминия)	m	118,90	35,27 4,20	4 193,84 499,02
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)откосов	m2	24,37	31,22 23,08	760,89 562,57

		Total Оконные и дверные блоки с откосами Inclusiv salariu				54 031,21 4 634,45
		2.9. Полы				
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) по маякам	m2	93,95	56,96 29,38	5 351,47 2 760,16
83	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять) -к=4 до общей толщины в среднем 5см	m2	93,95	38,40 20,15	3 607,34 1 892,68
84	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Ф6мм ячейками 200*200мм=94м2 под стяжку)	kg	208,60	16,98 1,89	3 541,33 393,97
85	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) -размеры 30*30см	m2	57,74	262,95 121,71	15 182,73 7 027,71
86	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Керамические плитуса на клею)	m	76,70	41,26 20,99	3 164,42 1 609,55
87	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele ПХВ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПХВ=39,66м и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	35,10	216,90 65,05	7 613,19 2 283,37
		Total Полы Inclusiv salariu				38 460,48 15 967,44
		2.10. Наружная отделка				
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare (Разборка наружной штукатурки на стенах -"барашка")	m2	164,48	11,44 11,33	1 881,15 1 863,88
89	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm	m2	164,48	138,97	22 857,68

		grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) (Ремонт наружной штукатурки толщиной 3 см, по арматурной сетке Ф5Вр с ячейкой 150*150мм вес 1м2=2кг цементно-известковым раствором марки 100-Т для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-Т для лицевого слоя, на стенах (при полной переделке))			96,53	15 877,42
90	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala-уголки 76,6мм на откосы (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя на клею толщиной 10мм по сетке, поверхность стен ровная: минераловатными плитами плотностью 135кг/м3 толщиной 50мм+уголки на откосы 33,5мм)-стен и откосов	m2	164,48	247,07 96,95	40 638,14 15 946,46
91	цена рыночная	Увеличение клея под минплиту на общую толщину 10мм (минус толщина клея по норме клей Изопол или Универсал)	m2	164,48	11,60 0,00	1 907,97 0,00
92	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены и откосы фасадов)	m2	164,48	16,08 5,04	2 644,17 828,40
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ. 2-3 мм., штукатурка стен и откосов смесью "ТИНК")	m2	164,48	96,07 51,20	15 800,86 8 421,95
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				85 729,97 42 938,11
		2.11. Прочие работы 2.11.1. Козырек				
94	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent-каркас (Установка швеллера №14 (вес 12,3кг) в стену=3,4мп с покраской)	kg	41,82	23,97 10,91	1 002,55 456,34
95	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent-каркас (Установка швеллера №10 (вес 8,59кг) в стену=4,1мп с покраской)	kg	35,22	23,97 10,91	844,32 384,32

96	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent-каркас (Монтаж наружных металлических изделий-каркаса - обрешетки под козырек из профтрубы 20*20*2мм=3мп*1,075 с покраской)	kg	3,23	23,97 10,91	77,43 35,25
97	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами-козырька)	m2	2,40	192,12 65,05	461,10 156,13
		Total Козырек Inclusiv salariu				2 385,40 1 032,04
		2.11.2. Ступени сбоку				
98	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона под крыльцо-ступени , включая крепления)	m2	1,35	78,70 50,39	106,24 68,03
99	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сетки Вр Ф5мм ячейками 100*100мм)	kg	6,30	16,36 1,27	103,06 7,97
100	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства ступеней, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	0,49	1 016,14 243,51	497,91 119,32
101	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	2,10	421,94 161,79	886,07 339,75
102	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка разных отходов автосамосвалом на расстояние до 3 км)	t	21,00	11,78 0,00	247,38 0,00

		Total Ступени сбоку Inclusiv salariu				1 840,66 535,07
		2.11.3. Крыльцо				
103	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона под крыльцо-ступени , включая крепления)	m2	1,30	79,21 50,36	102,97 65,47
104	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сетки Вр Ф5мм ячейками 100*100мм)	kg	10,00	16,35 1,26	163,47 12,59
105	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la scari din beton sau beton armat (Защита кромок, металлическими уголками размерами 40x40x5 мм, на ступенях из бетона или железобетона)	m	20,40	89,90 37,77	1 833,92 770,57
106	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства ступеней и плиты, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	0,55	1 016,85 243,51	559,27 133,93
107	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	2,80	421,94 161,79	1 181,44 453,02
108	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti (Установка стальных никелированных ограждений Ф40мм=5,5м на стойках с поручнями в комплекте)	m	5,50	892,50 37,77	4 908,77 207,75
109	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка разных отходов автосамосвалом на расстояние до 3 км)	t	21,00	11,78 0,00	247,38 0,00
		Total Крыльцо Inclusiv salariu				8 997,22 1 643,33
		2.11.4. Отмостка				
110	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки с неровностью 10-20 см, снятие растительного слоя и очистка, средний грунт)	100m2	2,00	351,71 351,71	703,42 703,42

111	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)- старая отмостка +ступени)	m3	2,64	219,53 143,54	579,55 378,95
112	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под отмостку т.20см, средний грунт)	m3	9,82	49,95 49,95	490,46 490,46
113	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона под отмостку, включая крепления)	m2	5,31	77,70 50,36	412,60 267,39
114	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см подложка для отмостки)	m3	2,46	267,90 37,77	659,04 92,92
115	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 7см с уплотнением)	m3	3,44	356,18 41,56	1 225,27 142,95
116	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка проволочной сетки Ф3мм ячейками 50*50мм)	kg	98,20	16,35 1,26	1 605,32 123,65
117	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства отмостки толщиной 7см, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	3,44	1 016,26 243,42	3 495,95 837,38
		Total Отмостка Inclusiv salariu				9 171,61 3 037,12
		Total Прочие работы Inclusiv salariu				22 394,89 6 247,56
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				518 032,40 189 076,92

		Total	lei	535 838,01
		Fondul social	22,50 %	46 403,15

		Total	100,00 +	582 241,16
		Transportarea materialelor	6,00 %	19 389,15
		Cheltuieli directe	100,00 +	601 630,31
		Cheltuieli de regie	8,50 %	51 138,58
		Total	100,00 +	652 768,89
		Beneficiul de deviz	4,00 %	26 110,76
		Total	100,00 +	678 879,65
		TVA	20,00 %	135 775,93
				814 655,58
		Total deviz: Inclisiv salariu		206 236,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)