

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b> <b>Capitolul 1.1. Pereti</b>		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	95,60
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	415,60
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	811,40
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	83,20
5	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,82
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	890,00
7	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	610,00
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	738,00
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	738,00
10	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	738,00
11	CF57A k=2 materil	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	738,00
12	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	738,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	738,00
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex )	m2	738,00

1	2	3	4	5
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	42,00
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	152,00
		<b>Capitolul 1.2. Tavan</b>		
17	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	281,00
18	CF57A (k=2 mater)	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	281,00
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	281,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	281,00
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	281,00
22	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	390,00
		<b>Capitolul 1.3. Glafuri,rigle,coloane</b>		
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	97,50
24	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	22,50
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	97,50
26	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	186,00
27	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	120,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	120,00
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	120,00
		<b>Capitolul 1.4. Pardoseli</b>		
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	190,10
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	53,46

1	2	3	4	5
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund	m2	231,00
33	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	86,00
34	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	231,00
35	RpCE37A	Executarea hidroizolatiei la rece, in cimp continuu, cu 1 strat de material de armare gata impregnat, fara strat de acoperire pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 grade (tip Kalmatron A+Kalmatron B 2 straturi)	m2	36,80
36	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli inclusiv plinta PVC (gr 2 mm, strat uzura 0,5-0,7mm, lat 2 m ,3060 g/m2)	m2	167,50
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	129,00
38	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	130,00
39	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	17,00
		<b>Capitolul 1.5. Timplarie</b>		
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	51,20
41	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (carcasa de lemn cu placare pe ambele parti cu MDF/placaj)	m2	26,60
42	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	70,00
43	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,80
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi profil aluminiu si sticla securizata acoperita cu autocolanta)	m2	3,70
45	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(miner ,mehanizm,cilindru)	buc	26,00
46	CK35A	Opritori la usi din cauciuc	buc	14,00
		<b>Capitolul 1.6. Lucrari tehnico sanitare</b>		
47	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	10,00
48	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,00



			4	5
49	RpSB03A	Demontarea tevi din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	45,00
50	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00
51	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	6,00
52	RpSA03A	Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,00
53	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	20,00
54	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	15,00
55	RpSB13E	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,00
56	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	24,00
57	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00
58	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	56,00
59	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	38,00
60	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	20,00
61	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	35,00
62	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,00
63	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	8,00
64	RpSC22A	Montarea chiuvetei din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,00
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial	kg	10,00

1	2	3	4	5
		in beton		
66	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	4,00
67	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	10,00
68	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	4,00
69	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
70	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din PVC, special pentru dus , avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
71	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	135,00
72	RpSA21B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	35,00
73	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	125,00
74	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	10,00
75	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	36,00
76	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	170,00
77	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	17,00
78	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de pvc, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	7,80
		<b>Capitolul 1.7. Lucrari incalzire</b>		
79	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	65,80
80	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	85,00

			4	5
81	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,00
82	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	30,00
83	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm(TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm)	m	95,00
84	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	135,00
85	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	36,00
86	IC41B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia	buc	75,00
87	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	4,00
88	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	7,00
89	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 20 elemente	buc	4,00
90	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida	buc	60,00
91	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	30,00
92	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	15,00
93	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	15,00
94	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	60,00
95	RpIE02B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 101-200 mp	m2	65,00
<b>Capitolul 1.8. Diverse</b>				
96	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	25,00
97	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	25,00
98	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	25,00
99	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	30,00
<b>Capitolul 2. Lucrari electrice</b>				



1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 2.1. Lucrari de constructie</b>		
100	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	450,00
101	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	450,00
102	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	25,00
103	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	25,00
		<b>Capitolul 2.2. Lucrari montare</b>		
104	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	38,00
105	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	40,00
106	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Panou	buc	1,00
107	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,00
108	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(BH 32)	buc	2,00
109	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(BA 47-29)	buc	22,00
110	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(ABJT 32)	buc	16,00
111	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04
112	pret furnizor	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, 16A, 220V	buc	4,00
113	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,65
114	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	65,00
115	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,10
116	pret furnizor	Intreruptor instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V	buc	10,00
117	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,21
118	pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V	buc	21,00
119	pret furnizor	Doze pentru aparate	buc	115,00
120	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi led montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	1,12
121	pret furnizor	Corp de lumina spot pe sina Track Spot light COB D80-B 36degrees 30W	buc	14,00
122	pret furnizor	Sina de culoare alba Track line 2Wires white WJ-D02-2 2m/pcs	buc	4,00

			4	5
123	pret furnizor	Conector 90 la capatul sinei Connector A Feeder White	buc	2,00
124	pret furnizor	Conector intre 2 sine, liniar Connector 180° White WJ-LC02	buc	2,00
125	pret furnizor	Corp de lumina deasupra la lavoare LED tube T5 (1200mm 18W) , 3000K	buc	2,00
126	pret furnizor	Corp de lumina lipit de tavan (la balcoane 3000K, 18W	buc	4,00
127	pret furnizor	Corp de lumina incorporat in tavan Square Ceiling Panel TS-P0118 (18W) 4000K, 18W	buc	99,00
128	pret furnizor	Profil aluminiu pe colt interior, pentru banda LED SWall corner profile LED LMX-302 2m/set + banda LED 3000K, 10W/m, + transformator	set	3,00
129	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	17,20
130	pret furnizor	Cablu BBГHT-LSL Tх-0.66 3x1.5 mm2	m	720,00
131	pret furnizor	Cablu BBГHT-LSL Tх-0.66 3x2.5 mm2	m	915,00
132	pret furnizor	Cablu BBГHT-LSL Tх-0.66 5x4 mm2	m	85,00
133	Pret de piata	Conector vagom 3-6 contacte	buc	280,00
134	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si regari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	56,00
		<b>Capitolul 2.3. Utilaj</b>		
135	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa ЩПВ-363-1 38 УХЛ3 IP31	buc	2,00
136	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa ЩПВ-93- УХЛ3 IP31	buc	2,00
137	pret furnizor	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	4,00
138	pret furnizor	Intreupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, C25, 30МА	buc	16,00
139	pret furnizor	Intreupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °B°	buc	10,00
140	pret furnizor	Intreupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °C-B°	buc	10,00
141	pret furnizor	Intreupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B°	buc	12,00
		<b>Capitolul 3. Semnalizare de incendiu</b>		
		<b>Capitolul 3.1. Lucrari de constructie</b>		
142	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	25,00
143	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,00
144	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	20,00
145	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	20,00
		<b>Capitolul 3.2. Lucrari montare</b>		
146	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de	buc	1,00



1	2	3	4	5
		receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П)		
147	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Передачик GSM DAT alarm)	compl.	1,00
148	10-01-039-06	Acumulator 12в, 17А/ч	buc	1,00
149	10-04-066-05	Sonerie ЗПО	buc	3,00
150	10-08-002-02	Avertizoare de fum SPD3.1	buc	70,00
151	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, SPR3LM ручной	buc	2,00
152	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	1,46
153	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель JE-НН FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 в трубах)	1 km	0,85
154	Pret de piata	Cablu JE-НН FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2	m	850,00
155	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель ВВГнг FRLSLTx в трубах)	1 km	0,06
156	Pret de piata	Cablu ВВГнг FRLSLTx-3*1.5	m	60,00
157	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	8,50
158	Pret de piata	Teava gofro din v/p D16-20	m	850,00
		<b>Capitolul 3.3. Utilaj</b>		
159	Цена поставщика	Контрольная панель на 8 зон Артон 08П	buc	1,00
160	Цена поставщика	Передачик GSM DAT alarm	compl.	1,00
161	Цена поставщика	Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc	1,00
162	Цена поставщика	Сирена EN54 ЗПО	buc	3,00
163	Цена поставщика	Извещатель пожарный дымовой SPD3.1	buc	70,00
164	Цена поставщика	Извещатель пожарный ручной SPR3LM	buc	2,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.