

Renovarea gradinitei de copii "Ghiocel"
sat.Razeni raionul Ialoveni.
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatii interioare

Valoarea de deviz 3 130 594,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa I				
		1.1. Sala de activitati.				
		1.2. Tavanul				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	290,38 139,16	9 001,93 4 313,95
		Total Tavanul Inclusiv salariu				9 001,93 4 313,95
		1.3. Peretii				
2	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	58,300	17,34 16,06	1 011,15 936,53
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	58,300	6,06 1,91	353,49 111,55
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	52,300	102,77 77,81	5 375,12 4 069,55
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	52,300	20,99 12,76	1 097,66 667,14
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele peretilor	m2	52,300	50,27 34,31	2 629,31 1 794,31
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,300	4,61 1,91	241,26 100,07
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	52,300	49,72 35,08	2 600,42 1 834,63

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual				
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestecuscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	6,000	326,23 92,52	1 957,40 555,09
		Total Peretii Inclusiv salariu				15 265,81 10 068,87
		1.4. Pardosele din scindura				
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele dinscindura, dulapi, etc	m2	31,000	14,38 13,18	445,89 408,69
11	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint,etc.	m2	31,000	5,05 5,05	156,44 156,44
12	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,310	3 436,35 381,81	1 065,27 118,36
13	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura dinfibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafatacu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePramer de bitum)	m2	31,000	112,44 14,03	3 485,72 434,98
14	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=31.0 m2x1.78kg=	kg	55,180	20,69 1,88	1 141,73 103,50
15	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	160,89 51,78	4 987,56 1 605,21
16	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase culamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturatpe rigle din stejar, impregnate cu lignolineumaplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm demoloz, cu umplutura de moloz intre ele, inincaperi cu suprafete mai mari de 16 mpgros.40mm (norma la scinduri pentrupardoseli=0.04)	m2	31,000	433,37 59,82	13 434,47 1 854,42
17	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executatamecanizat, cu discuri abrazive	m2	31,000	22,63 6,38	701,47 197,72
18	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de15 cm la pereti	m	22,420	81,74 43,88	1 832,61 983,68
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza derasini alchidice in solventi organici aplicate petimplarie de lemn cu un strat de grund deimpregnare si 3 straturi de vopsea pe baza derasini alchidice in	m2	31,000	186,59 117,99	5 784,38 3 657,78

1	2	3	4	5	6	7
		solventi organici				
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				33 035,54 9 520,78
		1.5. Dormitor				
		Total Dormitor Inclusiv salariu				0,00
		1.6. Tavanul				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,500	290,38 139,16	6 533,65 3 131,09
		Total Tavanul Inclusiv salariu				6 533,65 3 131,09
		1.7. Peretii				
21	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	57,600	17,34 16,06	999,02 925,29
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	57,600	6,06 1,91	349,25 110,21
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	57,600	102,77 77,81	5 919,81 4 481,95
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,600	20,99 12,76	1 208,88 734,75
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	57,600	50,27 34,31	2 895,80 1 976,14
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,600	4,61 1,91	265,70 110,21
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,600	49,72 35,08	2 863,92 2 020,55
		Total Peretii Inclusiv salariu				14 502,38 10 359,10
		1.8. Pardosele din scindura				
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	22,500	14,38 13,18	323,63 296,63
29	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	22,500	5,05 5,05	113,54 113,54
30	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,225	3 436,62	773,24

1	2	3	4	5	6	7
					381,78	85,90
31	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePrimer de bitum)	m2	22,500	112,40 14,03	2 528,96 315,71
32	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=22.5 m2x1.78kg=	kg	40,050	20,69 1,87	828,59 75,05
33	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,500	160,89 51,78	3 620,12 1 165,07
34	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase culamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturate pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm demoloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	22,500	433,29 59,82	9 748,92 1 345,95
35	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	22,500	22,63 6,38	509,12 143,50
36	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi in alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	21,100	81,74 43,87	1 724,71 925,76
37	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe mobilier de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	22,500	186,59 117,99	4 198,35 2 654,84
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				24 369,18 7 121,95
		1.9. Vestiar				
		Total Vestiar Inclusiv salariu				0,00
		1.10. Tavanul				
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,800	290,38 139,16	3 716,92 1 781,24
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 716,92 1 781,24
		1.11. Peretii				

1	2	3	4	5	6	7
39	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	43,680	17,34 16,06	757,62 701,70
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	43,680	6,06 1,91	264,82 83,55
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	43,680	102,78 77,81	4 489,24 3 398,84
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	43,680	20,99 12,76	916,74 557,18
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele peretilor	m2	43,680	50,27 34,31	2 195,98 1 498,57
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,680	4,61 1,91	201,46 83,55
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,680	49,72 35,08	2 171,80 1 532,25
		Total Peretii Inclusiv salariu				10 997,66 7 855,64
		1.12. Pardosele din scindura				
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele dinsicindura, dulapi, etc	m2	12,800	14,38 13,18	184,11 168,75
47	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint,etc.	m2	12,800	5,05 5,05	64,59 64,59
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,128	3 437,89 381,95	440,05 48,89
49	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura dinfibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafatacu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePramer de bitum)	m2	12,800	112,47 14,03	1 439,68 179,60
50	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=12.8 m2x1.78kg=	kg	22,790	20,70 1,88	471,70 42,74
51	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp	m2	12,800	160,91 51,78	2 059,59 662,79
52	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase culamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturatpe rigle din stejar, impregnate cu lignolineumaplicat in 2	m2	12,800	433,25 59,82	5 545,62 765,70

1	2	3	4	5	6	7
		straturi asezate pe un strat de 3 cm demoloz, cu umplutura de moloz intre ele, inincaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentrupardoseli=0.04)				
53	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executatamecanizat, cu discuri abrazive	m2	22,500	22,63 6,38	509,12 143,50
54	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de15 cm la pereti	m	14,460	81,74 43,88	1 181,96 634,44
55	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza derasini alchidice in solventi organici aplicate petimplarie de lemn cu un strat de grund deimpregnare si 3 straturi de vopsea pe baza derasini alchidice in solventi organici	m2	12,800	186,59 117,99	2 388,40 1 510,31
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				14 284,82 4 221,31
		1.13. Coridor				
		Total Coridor Inclusiv salariu				0,00
		1.14. Tavanul				
56	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,800	290,38 139,16	3 716,92 1 781,24
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 716,92 1 781,24
		1.15. Peretii				
57	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	43,800	17,34 16,06	759,67 703,61
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	43,800	6,06 1,91	265,58 83,81
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	43,800	102,77 77,81	4 501,53 3 408,15
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	43,800	20,99 12,76	919,26 558,71
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele peretilor	m2	43,800	50,27 34,31	2 202,02 1 502,69

1	2	3	4	5	6	7
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,800	4,61 1,91	202,05 83,81
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,800	49,72 35,08	2 177,79 1 536,46
		Total Peretii Inclusiv salariu				11 027,90 7 877,24
		1.16. Pardoselele				
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,600	48,74 46,74	516,66 495,46
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortarde ciment	m2	10,600	19,80 17,98	209,85 190,56
66	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	10,600	112,52 14,03	1 192,69 148,73
67	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=10.60 m2x1.78kg=	kg	18,870	20,68 1,87	390,31 35,37
68	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,600	160,86 51,78	1 705,08 548,88
69	CG22A4 k-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-10,600	82,72 31,89	-876,81 -338,03
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortard in ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadrisciuta fin	m2	10,600	86,72 43,87	919,25 465,07
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	10,600	6,06 1,91	64,27 20,28
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,600	417,65 182,73	4 427,06 1 936,90
73	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,600	79,93 31,12	1 167,00 454,34
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				9 715,36 3 957,56
		1.17. Inlocuirea timplariei (ferestre si				

1	2	3	4	5	6	7
		usi)				
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inclusiv salariu				0,00
		1.18. Timplarie (ferestre)				
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,200	25,17 25,17	307,05 307,05
75	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	10,000	8,72 8,54	87,24 85,44
76	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multecanaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 minclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mpinclusiv	m2	0,500	2 004,60 59,26	1 002,30 29,63
77	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multecanaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 minclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5mp inclusiv	m2	7,600	1 943,96 46,02	14 774,13 349,75
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multecanaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 minclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,150	1 887,23 35,35	5 944,79 111,35
79	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate laferestre, usi si otcos pentru protectia muchiiilor	m	70,000	13,10 6,30	917,06 441,06
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				23 032,57 1 324,28
		1.19. Schimbarea usilor				
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,490	25,17 25,17	314,36 314,36
81	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiahidrofuga si termica a tocului, montate peghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	9,240	1 686,49 112,88	15 583,21 1 042,97
82	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura,	m2	6,540	3 665,73 59,82	23 973,88 391,22
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				39 871,45 1 748,55
		1.20. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
83	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,peptu ferestre si usi	m	10,000	228,33 22,34	2 283,30 223,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri din PVC montate laferestre pe interior. Inklusiv salariu				2 283,30 223,44
		1.21. Bloc sanitar				
		Total Bloc sanitar Inklusiv salariu				0,00
		1.22. Tavanul				
84	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate dinipsos rezistent la umezeala	m2	9,300	196,19 114,03	1 824,57 1 060,51
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,300	4,61 1,91	42,90 17,79
86	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipitcu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,300	20,98 12,75	27,27 16,58
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	9,300	122,58 97,58	1 139,95 907,53
88	CF53B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului. Diferentain plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (seadauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,300	49,40 39,54	-459,44 -367,76
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,300	4,61 1,91	42,90 17,79
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele tavanelor	m2	9,300	50,27 34,31	467,55 319,07
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual latavane	m2	9,300	49,72 35,08	462,41 326,23
		Total Tavanul Inklusiv salariu				3 548,11 2 297,74
		1.23. Peretii interiori				
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica	m2	22,000	96,22 95,88	2 116,75 2 109,36
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite lapereti, pina la zidarie	m2	22,000	17,34 16,06	381,57 353,41
94	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite,executate manual, la pereti sau stilpi, pesuprafete plane cu mortar de ciment-var marcaM 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pezidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,000	103,29 74,99	2 272,32 1 649,87

1	2	3	4	5	6	7
95	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	22,000	61,34 44,84	1 349,55 986,53
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	43,680	6,06 1,91	264,82 83,55
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, matasa sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montare placajelor	m2	43,680	381,23 154,72	16 652,16 6 758,13
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				23 037,17 11 940,85
		1.24. Pardoselele				
98	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,300	48,74 46,74	453,30 434,70
99	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortare de ciment	m2	9,300	19,80 17,98	184,12 167,19
100	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Primer de bitum)	m2	9,300	112,38 14,03	1 045,13 130,49
101	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.30 m2x1.78kg=	kg	16,560	20,69 1,88	342,69 31,05
102	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,300	160,88 51,78	1 496,16 481,56
103	CG22A4 k-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-9,300	82,72 31,89	-769,34 -296,58
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortard in ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuri fine	m2	9,300	86,74 43,88	806,72 408,04
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2	9,300	6,06	56,39

1	2	3	4	5	6	7
		cuBetoncontact			1,91	17,79
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusivstratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,300	417,65 182,73	3 884,14 1 699,35
107	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramicaaplicate cu adeziv	m	12,760	79,93 31,12	1 019,92 397,08
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				8 519,23 3 470,67
		1.25. Ventilare				
108	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 labolti si arce	m3	0,240	4 387,83 1 023,25	1 053,08 245,58
109	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee dinzidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	16,98 16,98	67,90 67,90
110	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tablaneagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie	buc	8,000	70,61 31,66	564,87 253,27
		Total Ventilare Inclusiv salariu				1 685,85 566,75
		1.26. Lucrari diverse				
111	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie sitransportarea manuala pina la 20 m.l.	t	18,200	19,62 19,62	357,17 357,17
112	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare depina la 10 m de pe teren	t	16,400	78,50 78,50	1 287,37 1 287,37
113	TsI50C1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione ladistanta 3 km	t	16,400	92,13 0,00	1 510,88 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 155,42 1 644,54
		Total Grupa I Inclusiv salariu				261 301,17 95 206,79
		2. Grupa II				
		2.1. Sala de activitati.				
		Total Sala de activitati. Inclusiv salariu				0,00
		2.2. Tavanul				
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	290,38 139,16	9 001,93 4 313,95
		Total Tavanul				9 001,93

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 313,95
		2.3. Peretii				
115	RpCU11A	DDesfacerea sobelor necaptusite	m3	1,800	253,99 253,99	457,19 457,19
116	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit,inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000	478,63 475,73	478,63 475,73
117	RpCU12A	Desfacerea captuselii sobelor si focarelor	m2	4,000	39,36 39,36	157,44 157,44
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite lapereti, pina la zidarie	m2	6,200	17,35 16,06	107,54 99,60
119	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite,executate manual, la pereti sau stilpi, pesuprafete plane cu mortar de ciment-var marcaM 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pezidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,200	103,30 75,00	640,44 464,97
120	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite,executate manual, la pereti sau stilpi, pesuprafete plane cu mortar var-ciment marca M25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grundsi stratul vizibil, pe zidarie de caramida saublocuri mici de beton, diferenta in plus pentrufiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	6,200	61,36 44,84	380,41 278,02
121	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	85,800	17,34 16,06	1 488,12 1 378,30
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	85,800	6,06 1,91	520,24 164,17
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	79,800	102,77 77,81	8 201,42 6 209,37
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	79,800	20,99 12,76	1 674,82 1 017,93
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele peretilor	m2	79,800	50,27 34,31	4 011,87 2 737,78
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,800	4,61 1,91	368,11 152,69
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,800	49,72 35,08	3 967,74 2 799,30
128	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestecuscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	6,000	326,23 92,52	1 957,40 555,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total Peretii Inclusiv salariu				24 411,37 16 947,58
		2.4. Pardosele din scindura				
129	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele dincindura, dulapi, etc	m2	47,300	14,38 13,18	680,34 623,58
130	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint,etc.	m2	47,300	5,05 5,05	238,69 238,69
131	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,473	3 436,34 381,82	1 625,39 180,60
132	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura dinfibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafatacu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePramer de bitum)	m2	47,300	112,43 14,03	5 317,95 663,69
133	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=47.3 m2x1.78kg=	kg	84,200	20,69 1,87	1 742,37 157,87
134	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp	m2	47,300	160,90 51,78	7 610,59 2 449,24
135	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase culamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturatpe rigle din stejar, impregnate cu lignolineumaplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm demoloz, cu umplutura de moloz intre ele, inincaperi cu suprafete mai mari de 16 mpgros.40mm (norma la scinduri pentrupardoseli=0.04)	m2	31,000	433,37 59,82	13 434,47 1 854,42
136	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executatamecanizat, cu discuri abrazive	m2	47,300	22,63 6,38	1 070,30 301,68
137	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de15 cm la pereti	m	28,600	81,74 43,87	2 337,76 1 254,82
138	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza derasini alchidice in solventi organici aplicate petimplarie de lemn cu un strat de grund deimpregnare si 3 straturi de vopsea pe baza derasini alchidice in solventi organici	m2	47,300	186,59 117,99	8 825,85 5 581,07
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				42 883,71 13 305,66
		2.5. Dormitor				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Dormitor Inclusiv salariu				0,00
		2.6. Tavanul				
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,600	290,38 139,16	8 304,99 3 979,96
		Total Tavanul Inclusiv salariu				8 304,99 3 979,96
		2.7. Peretii				
140	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	64,200	17,34 16,06	1 113,49 1 031,31
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	64,200	6,06 1,91	389,27 122,84
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	64,200	102,77 77,81	6 598,13 4 995,50
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsajj	m2	64,200	20,99 12,76	1 347,41 818,94
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele peretilor	m2	64,200	50,27 34,31	3 227,59 2 202,57
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,200	4,61 1,91	296,15 122,84
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,200	49,72 35,08	3 192,08 2 252,07
		Total Peretii Inclusiv salariu				16 164,12 11 546,07
		2.8. Pardosele din scindura				
147	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele dinsicindura, dulapi, etc	m2	28,600	14,38 13,18	411,37 377,05
148	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint,etc.	m2	28,600	5,05 5,05	144,32 144,32
149	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,286	3 437,48 381,89	983,12 109,22
150	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura dinfibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafatacu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePramer de bitum)	m2	28,600	112,47 14,03	3 216,65 401,30

1	2	3	4	5	6	7
151	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=28.6 m2x1.78kg=	kg	50,910	20,70 1,88	1 053,60 95,49
152	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp	m2	28,600	160,89 51,78	4 601,38 1 480,93
153	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase culamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturatpe rigle din stejar, impregnate cu lignolineumaplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm demoloz, cu umplutura de moloz intre ele, inincaperi cu suprafete mai mari de 16 mpgros.40mm (norma la scinduri pentrupardoseli=0.04)	m2	28,600	433,40 59,82	12 395,14 1 710,85
154	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executatamecanizat, cu discuri abrazive	m2	28,600	22,63 6,38	647,16 182,41
155	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de15 cm la pereti	m	21,400	81,74 43,88	1 749,24 938,93
156	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza derasini alchidice in solventi organici aplicate petimplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza derasini alchidice in solventi organici	m2	28,600	186,59 117,99	5 336,57 3 374,60
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				30 538,55 8 815,10
		2.9. Vestiar				
		Total Vestiar Inclusiv salariu				0,00
		2.10. Tavanul				
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,300	290,38 139,16	4 152,49 1 989,98
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 152,49 1 989,98
		2.11. Peretii				
158	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	48,600	17,34 16,06	842,92 780,71
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	48,600	6,06 1,91	294,68 92,99
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe	m2	48,600	102,77	4 994,83

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.			77,81	3 781,64
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,600	20,99 12,76	1 020,01 619,94
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	48,600	50,27 34,31	2 443,33 1 667,37
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,600	4,61 1,91	224,19 92,99
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,600	49,72 35,08	2 416,43 1 704,84
		Total Peretii Inclusiv salariu				12 236,39 8 740,48
		2.12. Pardosele din scindura				
165	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	14,300	14,38 13,18	205,69 188,53
166	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	14,300	5,05 5,05	72,16 72,16
167	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,143	3 435,80 381,89	491,32 54,61
168	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	14,300	112,40 14,03	1 607,35 200,65
169	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=14.3 m2x1.78kg=	kg	25,460	20,69 1,88	526,70 47,75
170	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,300	160,92 51,78	2 301,22 740,47
171	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase culamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturate pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm demoloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros. 40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	14,300	433,40 59,82	6 197,57 855,43
172	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	14,300	22,63 6,38	323,58 91,21

1	2	3	4	5	6	7
173	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simonate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de15 cm la pereti	m	16,200	81,74 43,87	1 324,19 710,77
174	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza derasini alchidice in solventi organici aplicate petimplarie de lemn cu un strat de grund deimpregnare si 3 straturi de vopsea pe baza derasini alchidice in solventi organici	m2	14,300	186,59 117,99	2 668,28 1 687,30
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				15 718,06 4 648,88
		2.13. Coridor				
		Total Coridor Inclusiv salariu				0,00
		2.14. Tavanul				
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,900	290,38 139,16	3 455,56 1 655,99
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 455,56 1 655,99
		2.15. Peretii				
176	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	58,110	17,34 16,06	1 007,82 933,45
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	58,110	6,06 1,91	352,31 111,17
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului	m2	58,110	102,77 77,81	5 972,22 4 521,62
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	58,110	20,99 12,76	1 219,58 741,25
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele peretilor	m2	58,110	50,27 34,31	2 921,38 1 993,60
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,110	4,61 1,91	268,02 111,17
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,110	49,72 35,08	2 889,30 2 038,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Peretii Inclusiv salariu				14 630,63 10 450,73
		2.16. Pardoselele				
183	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,900	48,74 46,74	580,02 556,22
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortarde ciment	m2	11,900	19,80 17,98	235,59 213,93
185	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura dinfibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafatacu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePramer de bitum)	m2	11,900	112,46 14,03	1 338,27 166,98
186	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=11.90 m2x1.78kg=	kg	21,190	20,70 1,88	438,57 39,74
187	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp	m2	11,900	160,93 51,78	1 915,04 616,19
188	CG22A4 k-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp, diferenta in plus sau inminus la fiecare cm de beton, in cazul utilizariibetonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-11,900	82,74 31,89	-984,60 -379,49
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2	11,900	86,73 43,87	1 032,14 522,11
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cuBetoncontact	m2	11,900	6,06 1,91	72,15 22,77
191	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusivstratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,900	417,65 182,73	4 970,00 2 174,44
192	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramicaaplicate cu adeziv	m	14,600	79,93 31,12	1 167,00 454,34
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				10 764,18 4 387,23
		2.17. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inclusiv salariu				0,00
		2.18. Timplarie (ferestre)				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	21,300	25,17	536,09

1	2	3	4	5	6	7
					25,17	536,09
194	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	14,400	8,72	125,62
					8,54	123,03
195	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multecanaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 minclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	21,300	1 887,23	40 198,09
					35,33	752,55
196	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate laferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	55,000	13,10	720,55
					6,30	346,55
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				41 580,35 1 758,22
		2.19. Schimbarea usilor				
197	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,490	25,17	314,36
					25,17	314,36
198	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiahidrofuga si termica a tocului, montate peghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	8,920	1 686,49	15 043,53
					112,88	1 006,86
199	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura,	m2	3,570	3 665,75	13 086,72
					59,81	213,53
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				28 444,61 1 534,75
		2.20. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
200	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	14,400	228,33	3 287,95
					22,34	321,75
		Total Glafuri din PVC montate laferestre pe interior. Inclusiv salariu				3 287,95 321,75
		2.21. Bloc sanitar				
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				0,00
		2.22. Tavanul				
201	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate dinipsos rezistent la umezeala	m2	10,200	196,19	2 001,13
					114,03	1 163,14
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,200	4,61	47,05
					1,91	19,52
203	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipitcu aracet,	m2	1,020	20,98	21,40
					12,75	13,01

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul de amorsaj.				
204	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	10,200	122,57 97,58	1 250,26 995,35
205	CF53B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-10,200	49,40 39,54	-503,89 -403,34
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,200	4,61 1,91	47,05 19,52
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	10,200	50,27 34,31	512,79 349,94
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	10,200	49,72 35,08	507,15 357,81
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 882,94 2 514,95
		2.23. Peretii interiori				
209	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,800	96,22 95,88	2 097,50 2 090,18
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	21,800	17,34 16,06	378,10 350,20
211	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	21,800	103,28 74,99	2 251,60 1 634,87
212	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	21,800	61,34 44,84	1 337,20 977,56
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Beton contact	m2	44,100	6,06 1,91	267,40 84,38
214	CI06C	Placaj din faina smaltuita, nesmaltuita, matasa sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru	m2	44,100	381,23 154,72	16 812,30 6 823,11

1	2	3	4	5	6	7
		montareaplacajelor				
		Total Peretii interioari Inclusiv salariu				23 144,10 11 960,30
		2.24. Pardoselele				
215	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,200	48,74 46,74	497,17 476,77
216	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortarde ciment	m2	10,200	19,80 17,98	201,93 183,37
217	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafatacu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePramer de bitum)	m2	10,200	112,40 14,03	1 146,51 143,12
218	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=10.20 m2x1.78kg=	kg	18,160	20,69 1,88	375,82 34,06
219	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp	m2	10,200	160,85 51,78	1 640,72 528,17
220	CG22A4 k-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp, diferenta in plus sau inminus la fiecare cm de beton, in cazul utilizariibetonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-10,200	82,72 31,89	-843,72 -325,28
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2	10,200	86,71 43,87	884,49 447,52
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cuBetoncontact	m2	10,200	6,06 1,91	61,85 19,52
223	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusivstratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,200	417,65 182,73	4 260,01 1 863,81
224	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramicaaplicate cu adeziv	m	14,700	79,93 31,12	1 175,02 457,45
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				9 399,80 3 828,51
		2.25. Ventilare				
225	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 labolti si arce	m3	0,240	4 387,83 1 023,25	1 053,08 245,58
226	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in	buc	4,000	16,98	67,90

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sau plansee dinzidarie de caramida pina la 15 cm grosime			16,98	67,90
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tablaneagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie	buc	8,000	70,61 31,66	564,87 253,27
		Total Ventilare Inclusiv salariu				1 685,85 566,75
		2.26. Lucrari diverse				
228	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie sitransportarea manuala pina la 20 m.l.	t	20,400	19,62 19,62	400,34 400,34
229	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare depina la 10 m de pe teren	t	18,400	78,50 78,50	1 444,36 1 444,36
230	TsI50C1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione ladistanta 3 km	t	18,400	92,13 0,00	1 695,12 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 539,82 1 844,70
		Total Grupa II Inclusiv salariu				307 227,40 115 111,54
		3. Grupa III				
		3.1. Sala de activitati.				
		Total Sala de activitati. Inclusiv salariu				0,00
		3.2. Tavanul				
231	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,800	290,38 139,16	8 943,84 4 286,11
		Total Tavanul Inclusiv salariu				8 943,84 4 286,11
		3.3. Peretii				
232	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	57,880	17,34 16,06	1 003,91 929,82
233	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3	1,860	254,01 254,01	472,45 472,45
234	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit,inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000	478,63 475,73	478,63 475,73
235	RpCU12A	Desfacerea captuselii sobelor si focarelor	m2	4,200	39,35 39,35	165,29 165,29
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite lapereti, pina la zidarie	m2	6,800	17,34 16,06	117,93 109,23
237	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2	6,800	103,28	702,29

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pesuprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pezidarie de caramida sau blocuri mici de beton			74,99	509,96
238	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pesuprafete plane cu mortar var-ciment marca M25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	6,800	61,33 44,84	417,06 304,93
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	51,880	6,06 1,91	314,54 99,24
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarelor.	m2	51,880	102,78 77,81	5 331,99 4 036,89
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,880	20,99 12,76	1 088,85 661,78
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	51,880	50,27 34,31	2 608,21 1 779,90
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,880	4,61 1,91	239,29 99,24
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,880	49,72 35,08	2 579,53 1 819,90
245	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	6,000	326,23 92,52	1 957,40 555,09
		Total Peretii Inclusiv salariu				17 477,37 12 019,45
		3.4. Pardosele din scindura				
246	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31,000	14,38 13,18	445,89 408,69
247	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	31,000	5,05 5,05	156,44 156,44
248	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,310	3 436,35 381,81	1 065,27 118,36
249	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu	m2	31,000	112,44 14,03	3 485,72 434,98

1	2	3	4	5	6	7
		mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePrimer de bitum)				
250	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=31.0 m2x1.78kg=	kg	55,180	20,69 1,88	1 141,73 103,50
251	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	160,89 51,78	4 987,56 1 605,21
252	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase culamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturatpe rigle din stejar, impregnate cu lignolineumaplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm demoloz, cu umplutura de moloz intre ele, inincaperi cu suprafete mai mari de 16 mpgros.40mm (norma la scinduri pentrupardoseli=0.04)	m2	31,000	433,37 59,82	13 434,47 1 854,42
253	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executatamecanizat, cu discuri abrazive	m2	31,000	22,63 6,38	701,47 197,72
254	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de15 cm la pereti	m	22,420	81,74 43,88	1 832,61 983,68
255	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza derasini alchidice in solventi organici aplicate petimplarie de lemn cu un strat de grund deimpregnare si 3 straturi de vopsea pe baza derasini alchidice in solventi organici	m2	31,000	186,59 117,99	5 784,38 3 657,78
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				33 035,54 9 520,78
		3.5. Dormitor				
		Total Dormitor Inclusiv salariu				0,00
		3.6. Tavanul				
256	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	62,980	290,38 139,16	18 288,41 8 764,26
		Total Tavanul Inclusiv salariu				18 288,41 8 764,26
		3.7. Peretii				
257	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	101,700	17,34 16,06	1 763,90 1 633,72
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	10,700	6,06	64,88

1	2	3	4	5	6	7
					1,91	20,47
259	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	101,700	102,77 77,81	10 452,18 7 913,44
260	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,700	20,99 12,76	2 134,45 1 297,29
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	101,700	50,27 34,31	5 112,86 3 489,12
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,700	4,61 1,91	469,13 194,59
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,700	49,72 35,08	5 056,62 3 567,53
		Total Peretii Inclusiv salariu				25 054,02 18 116,16
		3.8. Pardosele din scindura				
264	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	62,980	14,38 13,18	905,88 830,32
265	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	62,980	5,05 5,05	317,80 317,80
266	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,630	3 436,70 381,81	2 165,12 240,54
267	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Primer de bitum)	m2	62,980	112,44 14,03	7 081,72 883,74
268	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=62.98 m2x1.78kg=	kg	112,110	20,69 1,88	2 319,60 210,24
269	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	62,980	160,90 51,78	10 133,35 3 261,13
270	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase culamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturate pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm demoloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros. 40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	62,980	433,36 59,82	27 293,04 3 767,46

1	2	3	4	5	6	7
271	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executatamecanizat, cu discuri abrazive	m2	62,980	22,63 6,38	1 425,11 401,69
272	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de15 cm la pereti	m	33,900	81,74 43,88	2 771,00 1 487,37
273	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza derasini alchidice in solventi organici aplicate petimplarie de lemn cu un strat de grund deimpregnare si 3 straturi de vopsea pe baza derasini alchidice in solventi organici	m2	62,980	186,59 117,99	11 751,60 7 431,20
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				66 164,22 18 831,49
		3.9. Vestiar				
		Total Vestiar Inclusiv salariu				0,00
		3.10. Tavanul				
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,800	290,38 139,16	3 716,92 1 781,24
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 716,92 1 781,24
		3.11. Peretii				
275	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	43,680	17,34 16,06	757,62 701,70
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	43,680	6,06 1,91	264,82 83,55
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	43,680	102,78 77,81	4 489,24 3 398,84
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	43,680	20,99 12,76	916,74 557,18
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele peretilor	m2	43,680	50,27 34,31	2 195,98 1 498,57
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,680	4,61 1,91	201,46 83,55
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent,	m2	43,680	49,72 35,08	2 171,80 1 532,25

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
		Total Peretii Inclusiv salariu				10 997,66 7 855,64
		3.12. Pardosele din scindura				
282	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele dinscindura, dulapi, etc	m2	12,800	14,38 13,18	184,11 168,75
283	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint,etc.	m2	12,800	5,05 5,05	64,59 64,59
284	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,128	3 437,89 381,95	440,05 48,89
285	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura dinfibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafatacu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePramer de bitum)	m2	12,800	112,47 14,03	1 439,68 179,60
286	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=12.8 m2x1.78kg=	kg	22,790	20,70 1,88	471,70 42,74
287	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp	m2	12,800	160,91 51,78	2 059,59 662,79
288	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase culamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturatpe rigle din stejar, impregnate cu lignolineumaplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm demoloz, cu umplutura de moloz intre ele, inincaperi cu suprafete mai mari de 16 mpgros.40mm (norma la scinduri pentrupardoseli=0.04)	m2	12,800	433,25 59,82	5 545,62 765,70
289	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executatamecanizat, cu discuri abrazive	m2	22,500	22,63 6,38	509,12 143,50
290	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de15 cm la pereti	m	14,460	81,74 43,88	1 181,96 634,44
291	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza derasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund deimpregnare si 3 straturi de vopsea pe baza derasini alchidice in solventi organici	m2	12,800	186,59 117,99	2 388,40 1 510,31
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				14 284,82 4 221,31
		3.13. Coridor				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coridor Inclusiv salariu				0,00
		3.14. Tavanul				
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,000	290,39 139,16	3 194,24 1 530,76
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 194,24 1 530,76
		3.15. Peretii				
293	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	43,800	17,34 16,06	759,67 703,61
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	43,800	6,06 1,91	265,58 83,81
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	43,800	102,77 77,81	4 501,53 3 408,15
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	43,800	20,99 12,76	919,26 558,71
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele peretilor	m2	43,800	50,27 34,31	2 202,02 1 502,69
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,800	4,61 1,91	202,05 83,81
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,800	49,72 35,08	2 177,79 1 536,46
		Total Peretii Inclusiv salariu				11 027,90 7 877,24
		3.16. Pardoselele				
300	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,000	48,74 46,74	536,16 514,16
301	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortarde ciment	m2	11,000	19,80 17,98	217,78 197,76
302	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura dinfibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafatacu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePramer de bitum)	m2	11,000	112,44 14,03	1 236,87 154,35

1	2	3	4	5	6	7
303	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=11.0 m2x1.78kg=	kg	19,580	20,70 1,87	405,21 36,68
304	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp	m2	11,000	160,86 51,78	1 769,44 569,59
305	CG22A4 k-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp, diferenta in plus sau inminus la fiecare cm de beton, in cazul utilizariibetonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-11,000	82,72 31,89	-909,89 -350,79
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2	11,000	86,73 43,88	954,02 482,63
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cuBetoncontact	m2	11,000	6,06 1,91	66,70 21,05
308	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusivstratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,000	417,65 182,73	4 594,11 2 009,98
309	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramicaaplicate cu adeziv	m	14,200	79,93 31,12	1 135,00 441,89
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				10 005,40 4 077,30
		3.17. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inclusiv salariu				0,00
		3.18. Timplarie (ferestre)				
310	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	16,030	25,17 25,17	403,41 403,41
311	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	9,800	8,72 8,54	85,48 83,72
312	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multecanaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 minclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mpinclusiv	m2	0,500	2 004,60 59,26	1 002,30 29,63
313	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multecanaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 minclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5mp inclusiv	m2	6,000	1 943,96 46,02	11 663,79 276,12
314	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multecanaturi la constructii cu	m2	9,530	1 887,22	17 985,19

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 minclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp			35,33	336,66
315	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate laferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	65,000	13,10 6,30	851,56 409,56
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				31 991,73 1 539,10
		3.19. Schimbarea usilor				
316	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	14,000	25,17 25,17	352,36 352,36
317	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiahidrofuga si termica a tocului, montate peghermele existente la constructii cu inaltimi pinala 35 m	m2	7,460	1 686,49 112,88	12 581,24 842,06
318	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de oricenatura,	m2	6,540	3 665,73 59,82	23 973,88 391,22
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				36 907,48 1 585,64
		3.20. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
319	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,800	228,33 22,34	2 237,63 218,97
		Total Glafuri din PVC montate laferestre pe interior. Inclusiv salariu				2 237,63 218,97
		3.21. Bloc sanitar				
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				0,00
		3.22. Tavanul				
320	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,400	196,19 114,03	1 844,18 1 071,91
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400	4,61 1,91	43,37 17,99
322	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipitcu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,300	20,98 12,75	27,27 16,58
323	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	-9,400	122,57 97,58	-1 152,20 -917,28

1	2	3	4	5	6	7
324	CF53B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,400	49,40 39,54	464,38 371,71
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400	4,61 1,91	43,37 17,99
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	9,400	50,27 34,31	472,56 322,50
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	9,400	49,72 35,08	467,38 329,74
		Total Tavanul Inclusiv salariu				2 210,31 1 231,14
		3.23. Peretii interiori				
328	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,000	96,22 95,88	1 828,10 1 821,72
329	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	19,000	17,34 16,06	329,54 305,22
330	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,000	103,29 74,99	1 962,45 1 424,89
331	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	19,000	61,34 44,84	1 165,51 852,01
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	38,600	6,06 1,91	234,05 73,86
333	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, matasa sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montare placajelor	m2	38,000	381,23 154,72	14 486,78 5 879,32
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				20 006,43 10 357,02
		3.24. Pardoselele				

1	2	3	4	5	6	7
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,400	48,74 46,74	458,17 439,37
335	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortarde ciment	m2	9,400	19,80 17,98	186,10 168,99
336	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2	9,400	112,36 14,03	1 056,17 131,90
337	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=9.40 m2x1.78kg=	kg	16,740	20,69 1,87	346,32 31,37
338	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,400	160,96 51,78	1 513,04 486,74
339	CG22A4 k-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-9,400	82,72 31,89	-777,53 -299,77
340	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortard in ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuri fine	m2	9,400	86,74 43,88	815,33 412,43
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betoncontact	m2	9,400	6,06 1,91	57,00 17,99
342	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,400	417,65 182,73	3 925,88 1 717,63
343	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,860	79,93 31,12	1 027,88 400,19
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				8 608,36 3 506,84
		3.25. Ventilare				
344	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 labolti si arce	m3	0,240	4 387,83 1 023,25	1 053,08 245,58
345	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	16,98 16,98	67,90 67,90
346	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tablaneagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie	buc	8,000	70,61 31,66	564,87 253,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ventilare Inclusiv salariu				1 685,85 566,75
		3.26. Lucrari diverse				
347	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie sitransportarea manuala pina la 20 m.l.	t	18,100	19,62 19,62	355,20 355,20
348	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare depina la 10 m de pe teren	t	16,300	78,50 78,50	1 279,52 1 279,52
349	TsI50C1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione ladistanta 3 km	t	16,300	92,13 0,00	1 501,64 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 136,36 1 634,72
		Total Grupa III Inclusiv salariu				328 974,49 119 521,92
		4. Grupa IV				
		4.1. Sala de activitati				
		Total Sala de activitati Inclusiv salariu				0,00
		4.2. Tavanul				
350	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	62,700	290,38 139,16	18 207,11 8 725,30
		Total Tavanul Inclusiv salariu				18 207,11 8 725,30
		4.3. Peretii				
351	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	101,700	17,34 16,06	1 763,90 1 633,72
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	95,700	6,06 1,91	580,27 183,11
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	95,700	102,77 77,81	9 835,53 7 446,57
354	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	95,700	20,99 12,76	2 008,52 1 220,75
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele peretilor	m2	95,700	50,27 34,31	4 811,24 3 283,28
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,700	4,61 1,91	441,46 183,11
357	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	95,700	49,72	4 758,29

1	2	3	4	5	6	7
		decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual			35,08	3 357,06
358	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,pilastrsi glafuri) fixate de adeziv (amestecuscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	6,000	326,23 92,52	1 957,40 555,09
		Total Peretii Inclusiv salariu				26 156,61 17 862,69
		4.4. Pardosele din scindura				
359	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele dinscindura, dulapi, etc	m2	62,980	14,38 13,18	905,88 830,32
360	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint,etc.	m2	62,980	5,05 5,05	317,80 317,80
361	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,630	3 436,70 381,81	2 165,12 240,54
362	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura dinfibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafatacu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePramer de bitum)	m2	62,980	112,44 14,03	7 081,72 883,74
363	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=62.98 m2x1.78kg=	kg	112,110	20,69 1,88	2 319,60 210,24
364	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp	m2	62,980	160,90 51,78	10 133,35 3 261,13
365	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase culamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturatpe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm demoloz, cu umplutura de moloz intre ele, inincaperi cu suprafete mai mari de 16 mpgros.40mm (norma la scinduri pentrupardoseli=0.04)	m2	62,980	433,36 59,82	27 293,04 3 767,46
366	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executatamecanizat, cu discuri abrazive	m2	62,980	22,63 6,38	1 425,11 401,69
367	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de15 cm la pereti	m	33,900	81,74 43,88	2 771,00 1 487,37
368	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza derasini alchidice in solventi organici aplicate petimplarie de lemn cu un strat de grund deimpregnare si 3 straturi de	m2	62,980	186,59 117,99	11 751,60 7 431,20

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea pe baza derasini alchidice in solventi organici				
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				66 164,22 18 831,49
		4.5. Dormitor				
		Total Dormitor Inclusiv salariu				0,00
		4.6. Tavanul				
369	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,800	290,38 139,16	10 976,53 5 260,23
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 976,53 5 260,23
		4.7. Peretii				
370	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	73,800	17,34 16,06	1 279,99 1 185,53
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	73,800	6,06 1,91	447,48 141,21
372	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	73,800	102,77 77,81	7 584,77 5 742,50
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	73,800	20,99 12,76	1 548,88 941,39
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele peretilor	m2	73,800	50,27 34,31	3 710,24 2 531,93
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,800	4,61 1,91	340,43 141,21
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,800	49,72 35,08	3 669,42 2 588,83
		Total Peretii Inclusiv salariu				18 581,21 13 272,60
		4.8. Pardosele din scindura				
377	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele dinscindura, dulapi, etc	m2	37,800	14,38 13,18	543,70 498,34
378	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint,etc.	m2	37,800	5,05 5,05	190,75 190,75
379	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,380	3 436,68	1 305,94

1	2	3	4	5	6	7
					381,87	145,11
380	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Preamer de bitum)	m2	37,800	112,45 14,03	4 250,75 530,39
381	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=37.8 m2x1.78kg=	kg	67,290	20,69 1,87	1 392,09 126,12
382	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	37,800	160,89 51,78	6 081,72 1 957,32
383	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase culamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturate pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm demoloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros. 40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	37,800	433,33 59,82	16 379,86 2 261,19
384	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	37,800	22,63 6,38	855,34 241,09
385	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simonate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	23,600	81,74 43,88	1 929,06 1 035,45
386	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe mobilier de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	37,800	186,59 117,99	7 053,23 4 460,14
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				39 982,44 11 445,90
		4.9. Vestiar				
		Total Vestiar Inclusiv salariu				0,00
		4.10. Tavanul				
387	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000	290,38 139,16	5 807,69 2 783,19
		Total Tavanul Inclusiv salariu				5 807,69 2 783,19
		4.11. Peretii				

1	2	3	4	5	6	7
388	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	39,500	17,34 16,06	685,09 634,53
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	39,500	6,06 1,91	239,51 75,58
390	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	39,500	102,77 77,81	4 059,60 3 073,56
391	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	39,500	20,99 12,76	829,01 503,86
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele peretilor	m2	39,500	50,27 34,31	1 985,85 1 355,17
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	4,61 1,91	182,22 75,58
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,500	49,72 35,08	1 963,98 1 385,62
		Total Peretii Inclusiv salariu				9 945,26 7 103,90
		4.12. Pardosele din scindura				
395	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele dinsicindura, dulapi, etc	m2	204,000	14,38 13,18	2 934,23 2 689,43
396	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint,etc.	m2	20,400	5,05 5,05	102,94 102,94
397	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,200	3 436,85 381,85	687,37 76,37
398	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura dinfibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafatacu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePramer de bitum)	m2	20,400	112,40 14,03	2 293,02 286,24
399	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=20.4 m2x1.78kg=	kg	36,320	20,69 1,88	751,59 68,11
400	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp	m2	20,400	160,91 51,78	3 282,48 1 056,33
401	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase culamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturatpe rigle din stejar, impregnate cu lignolineumaplicat in 2	m2	20,400	433,33 59,82	8 839,99 1 220,33

1	2	3	4	5	6	7
		straturi asezate pe un strat de 3 cm demoloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros. 40mm (norma la scinduri pentrupardoseli=0.04)				
402	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executatamecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,400	22,63 6,38	461,61 130,11
403	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	19,600	81,74 43,88	1 602,10 859,95
404	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza derasini alchidice in solventi organici aplicate petimplarie de lemn cu un strat de grund deimpregnare si 3 straturi de vopsea pe baza derasini alchidice in solventi organici	m2	20,400	186,59 117,99	3 806,49 2 407,06
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				24 761,82 8 896,87
		4.13. Coridor				
		Total Coridor Inclusiv salariu				0,00
		4.14. Tavanul				
405	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,450	290,40 139,16	1 582,67 758,42
		Total Tavanul Inclusiv salariu				1 582,67 758,42
		4.15. Peretii				
406	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	41,100	17,34 16,06	712,84 660,23
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	41,100	6,06 1,91	249,21 78,64
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	41,100	102,77 77,81	4 224,03 3 198,06
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	41,100	20,99 12,76	862,58 524,27
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele peretilor	m2	41,100	50,27 34,31	2 066,25 1 410,06

1	2	3	4	5	6	7
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,100	4,61 1,91	189,59 78,64
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,100	49,72 35,08	2 043,53 1 441,75
		Total Peretii Inclusiv salariu				10 348,03 7 391,65
		4.16. Pardoselele				
413	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,450	48,76 46,75	265,72 254,80
414	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortarde ciment	m2	5,450	19,81 17,99	107,97 98,04
415	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	5,450	112,28 14,03	611,92 76,47
416	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=5.45 m2x1.78kg=	kg	9,710	20,70 1,88	201,03 18,25
417	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,450	160,99 51,79	877,37 282,24
418	CG22A4 k-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-5,450	82,77 31,89	-451,08 -173,80
419	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortard in ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadrisciuta fin	m2	5,450	86,73 43,88	472,70 239,12
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	5,450	6,07 1,92	33,10 10,46
421	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,450	417,66 182,73	2 276,27 995,86
422	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,200	79,93 31,12	895,21 348,53
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				5 290,21 2 149,97
		4.17. Inlocuirea timplariei (ferestre si				

1	2	3	4	5	6	7
		usi)				
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inclusiv salariu				0,00
		4.18. Timplarie (ferestre)				
423	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	26,360	25,17 25,17	663,49 663,49
424	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	15,600	8,72 8,54	136,09 133,28
425	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multecanaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 minclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5mp inclusiv	m2	23,120	1 943,96 46,02	44 944,42 1 063,94
426	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 minclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	12,920	1 887,23 35,33	24 383,01 456,47
427	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate laferestre, usi si otcos pentru protectia muchiiilor	m	90,000	13,10 6,30	1 179,08 567,08
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				71 306,09 2 884,26
		4.19. Schimbarea usilor				
428	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,210	25,17 25,17	483,48 483,48
429	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiahidrofuga si termica a tocului, montate peghermele existente la constructii cu inaltimi pinala 35 m	m2	19,210	1 686,50 112,88	32 397,66 2 168,41
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				32 881,14 2 651,89
		4.20. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
430	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	15,600	228,33 22,34	3 561,95 348,57
		Total Glafuri din PVC montate laferestre pe interior. Inclusiv salariu				3 561,95 348,57
		4.21. Bloc sanitar				
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				0,00
		4.22. Tavanul				

1	2	3	4	5	6	7
431	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,400	196,19 114,03	1 844,18 1 071,91
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400	4,61 1,91	43,37 17,99
433	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipitcu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,300	20,98 12,75	27,27 16,58
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	9,400	122,57 97,58	1 152,20 917,28
435	CF53B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,400	49,40 39,54	-464,38 -371,71
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400	4,61 1,91	43,37 17,99
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele tavanelor	m2	9,400	50,27 34,31	472,56 322,50
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	9,400	49,72 35,08	467,38 329,74
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 585,95 2 322,28
		4.23. Peretii interiori				
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,000	96,22 95,88	1 828,10 1 821,72
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	19,000	17,34 16,06	329,54 305,22
441	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pesuprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,000	103,29 74,99	1 962,45 1 424,89
442	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pesuprafete plane cu mortar var-ciment marca M25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	19,000	61,34 44,84	1 165,51 852,01
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	38,600	6,06	234,05

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor cuBetoncontact			1,91	73,86
444	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, matasau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si formatcu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30cm, executate pe suprafete plane la pereti sistilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturialternante, in incaperi cu suprafata mai mare de10 mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor	m2	38,600	381,23 154,72	14 715,52 5 972,15
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				20 235,17 10 449,85
		4.24. Pardoselele				
445	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,400	48,74 46,74	458,17 439,37
446	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortarde ciment	m2	9,400	19,80 17,98	186,10 168,99
447	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura dinfibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafatacu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePrimer de bitum)	m2	9,400	112,36 14,03	1 056,17 131,90
448	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=9.40 m2x1.78kg=	kg	16,740	20,69 1,87	346,32 31,37
449	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,400	160,96 51,78	1 513,04 486,74
450	CG22A4 k-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp, diferenta in plus sau inminus la fiecare cm de beton, in cazul utilizariibetonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-9,400	82,72 31,89	-777,53 -299,77
451	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2	9,400	86,74 43,88	815,33 412,43
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cuBetoncontact	m2	9,400	6,06 1,91	57,00 17,99
453	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusivstratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,400	417,65 182,73	3 925,88 1 717,63
454	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramicaaplicate cu adeziv	m	12,860	79,93 31,12	1 027,88 400,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				8 608,36 3 506,84
		4.25. Ventilare				
455	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 labolti si arce	m3	0,240	4 387,83 1 023,25	1 053,08 245,58
456	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee dinzidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	16,98 16,98	67,90 67,90
457	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tablaneagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie	buc	8,000	70,61 31,66	564,87 253,27
		Total Ventilare Inclusiv salariu				1 685,85 566,75
		4.26. Lucrari diverse				
458	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie sitransportarea manuala pina la 20 m.l.	t	17,800	19,62 19,62	349,32 349,32
459	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare depina la 10 m de pe teren	t	16,400	78,50 78,50	1 287,37 1 287,37
460	TsI50C1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione ladistanta 3 km	t	16,400	92,13 0,00	1 510,88 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 147,57 1 636,69
		Total Grupa IV Inclusiv salariu				382 815,88 128 849,34
		5. Grupa V				
		5.1. Sala de activitati				
		Total Sala de activitati Inclusiv salariu				0,00
		5.2. Tavanul				
461	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	63,540	290,38 139,16	18 451,02 8 842,19
		Total Tavanul Inclusiv salariu				18 451,02 8 842,19
		5.3. Peretii				
462	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	102,300	17,34 16,06	1 774,29 1 643,35
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	101,700	6,06 1,91	616,65 194,59

1	2	3	4	5	6	7
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	96,300	102,77 77,81	9 897,20 7 493,26
465	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,300	20,99 12,76	2 021,11 1 228,40
466	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	96,300	50,27 34,31	4 841,37 3 303,86
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,300	4,61 1,91	444,23 184,26
468	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,300	49,72 35,08	4 788,15 3 378,11
469	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	6,000	326,23 92,52	1 957,40 555,09
		Total Peretii Inclusiv salariu				26 340,40 17 980,92
		5.4. Pardosele din scindura				
470	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele de scindura, dulapi, etc	m2	62,500	14,38 13,18	898,97 823,97
471	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	62,500	5,05 5,05	315,39 315,39
472	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,630	3 436,70 381,81	2 165,12 240,54
473	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	62,500	112,43 14,03	7 026,68 876,98
474	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=62.5111.25 m2x1.78kg=	kg	112,110	20,69 1,88	2 319,60 210,24
475	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	62,500	160,90 51,78	10 056,36 3 236,31
476	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase culamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturate pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm demoloz, cu umplutura de moloz intre	m2	62,500	433,34 59,82	27 083,72 3 738,75

1	2	3	4	5	6	7
		ele, inincaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentrupardoseli=0.04)				
477	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executatamecanizat, cu discuri abrazive	m2	62,500	22,63 6,38	1 414,24 398,62
478	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de15 cm la pereti	m	34,100	81,74 43,88	2 787,33 1 496,14
479	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza derasini alchidice in solventi organici aplicate petimplarie de lemn cu un strat de grund deimpregnare si 3 straturi de vopsea pe baza derasini alchidice in solventi organici	m2	62,500	186,59 117,99	11 662,07 7 374,56
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				65 729,48 18 711,50
		5.5. Zidaria cnanalelor de ventilare				
480	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 labolti si arce	m3	0,200	4 392,90 1 023,25	878,58 204,65
481	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate la canale deventilare	buc	2,000	189,85 13,65	379,70 27,30
		Total Zidaria cnanalelor de ventilare Inclusiv salariu				1 258,28 231,95
		5.6. Dormitor				
		Total Dormitor Inclusiv salariu				0,00
		5.7. Tavanul				
482	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,800	290,38 139,16	10 976,53 5 260,23
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 976,53 5 260,23
		5.8. Peretii				
483	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	73,800	17,34 16,06	1 279,99 1 185,53
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	73,800	6,06 1,91	447,48 141,21
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	73,800	102,77 77,81	7 584,77 5 742,50

1	2	3	4	5	6	7
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	73,800	20,99 12,76	1 548,88 941,39
487	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele peretilor	m2	73,800	50,27 34,31	3 710,24 2 531,93
488	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,800	4,61 1,91	340,43 141,21
489	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,800	49,72 35,08	3 669,42 2 588,83
		Total Peretii Inclusiv salariu				18 581,21 13 272,60
		5.9. Pardosele din scindura				
490	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele dinscindura, dulapi, etc	m2	37,800	14,38 13,18	543,70 498,34
491	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint,etc.	m2	37,800	5,05 5,05	190,75 190,75
492	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,380	3 436,68 381,87	1 305,94 145,11
493	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura dinfibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafatacu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePramer de bitum)	m2	37,800	112,45 14,03	4 250,75 530,39
494	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=37.8 m2x1.78kg=	kg	67,290	20,69 1,87	1 392,09 126,12
495	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp	m2	37,800	160,89 51,78	6 081,72 1 957,32
496	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase culamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturatpe rigle din stejar, impregnate cu lignolineumaplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm demoloz, cu umplutura de moloz intre ele, inincaperi cu suprafete mai mari de 16 mpgros.40mm (norma la scinduri pentrupardoseli=0.04)	m2	37,800	433,33 59,82	16 379,86 2 261,19
497	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executatamecanizat, cu discuri abrazive	m2	37,800	22,63 6,38	855,34 241,09
498	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu	m	23,600	81,74 43,88	1 929,06 1 035,45

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
499	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza derasini alchidice in solventi organici aplicate petimplarie de lemn cu un strat de grund deimpregnare si 3 straturi de vopsea pe baza derasini alchidice in solventi organici	m2	37,800	186,59 117,99	7 053,23 4 460,14
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				39 982,44 11 445,90
		5.10. Vestiar				
		Total Vestiar Inclusiv salariu				0,00
		5.11. Tavanul				
500	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000	290,38 139,16	5 807,69 2 783,19
		Total Tavanul Inclusiv salariu				5 807,69 2 783,19
		5.12. Peretii				
501	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	39,500	17,34 16,06	685,09 634,53
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	39,500	6,06 1,91	239,51 75,58
503	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	39,500	102,77 77,81	4 059,60 3 073,56
504	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500	20,99 12,76	829,01 503,86
505	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	39,500	50,27 34,31	1 985,85 1 355,17
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	4,61 1,91	182,22 75,58
507	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,500	49,72 35,08	1 963,98 1 385,62
		Total Peretii Inclusiv salariu				9 945,26 7 103,90
		5.13. Pardosele din scindura				

1	2	3	4	5	6	7
508	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele dincindura, dulapi, etc	m2	204,000	14,38 13,18	2 934,23 2 689,43
509	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint,etc.	m2	20,400	5,05 5,05	102,94 102,94
510	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,200	3 436,85 381,85	687,37 76,37
511	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura dinfibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafatacu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePramer de bitum)	m2	20,400	112,40 14,03	2 293,02 286,24
512	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=20.4 m2x1.78kg=	kg	36,320	20,69 1,88	751,59 68,11
513	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp	m2	20,400	160,91 51,78	3 282,48 1 056,33
514	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase culamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturatpe rigle din stejar, impregnate cu lignolineumaplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm demoloz, cu umplutura de moloz intre ele, inincaperi cu suprafete mai mari de 16 mpgros.40mm (norma la scinduri pentrupardoseli=0.04)	m2	20,400	433,33 59,82	8 839,99 1 220,33
515	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executatamecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,400	22,63 6,38	461,61 130,11
516	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de15 cm la pereti	m	19,600	81,74 43,88	1 602,10 859,95
517	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza derasini alchidice in solventi organici aplicate petimplarie de lemn cu un strat de grund deimpregnare si 3 straturi de vopsea pe baza derasini alchidice in solventi organici	m2	20,400	186,59 117,99	3 806,49 2 407,06
		Total Pardosele din scindura Inklusiv salariu				24 761,82 8 896,87
		5.14. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inklusiv salariu				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		5.15. Timplarie (ferestre)				
518	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	28,510	25,17 25,17	717,54 717,54
519	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	20,400	8,72 8,54	177,96 174,29
520	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multecanaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 minclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mpinclusiv	m2	0,500	2 004,60 59,26	1 002,30 29,63
521	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multecanaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 minclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5mp inclusiv	m2	6,000	1 943,96 46,02	11 663,79 276,12
522	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multecanaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 minclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,530	1 887,22 35,33	17 985,19 336,66
523	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate laferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	100,000	13,10 6,30	1 310,09 630,09
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				32 856,87 2 164,33
		5.16. Schimbarea usilor				
524	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	16,170	25,17 25,17	407,01 407,01
525	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiahidrofuga si termica a tocului, montate peghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	12,270	1 686,49 112,88	20 693,28 1 385,00
526	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura,	m2	3,900	3 665,72 59,82	14 296,31 233,30
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				35 396,60 2 025,31
		5.17. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
527	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	20,400	228,33 22,34	4 657,93 455,82
		Total Glafuri din PVC montate laferestre pe interior. Inclusiv salariu				4 657,93 455,82
		5.18. Bloc sanitar				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				0,00
		5.19. Tavanul				
528	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,400	196,19 114,03	1 844,18 1 071,91
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400	4,61 1,91	43,37 17,99
530	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipitcu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,300	20,98 12,75	27,27 16,58
531	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	9,400	122,57 97,58	1 152,20 917,28
532	CF53B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului. Diferentain plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (seadauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,400	49,40 39,54	-464,38 -371,71
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400	4,61 1,91	43,37 17,99
534	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele tavanelor	m2	9,400	50,27 34,31	472,56 322,50
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	9,400	49,72 35,08	467,38 329,74
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 585,95 2 322,28
		5.20. Peretii interiori				
536	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica	m2	19,000	96,22 95,88	1 828,10 1 821,72
537	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite lapereti, pina la zidarie	m2	19,000	17,34 16,06	329,54 305,22
538	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite,executate manual, la pereti sau stilpi, pesuprafete plane cu mortar de ciment-var marcaM 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pezidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,000	103,29 74,99	1 962,45 1 424,89
539	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite,executate manual, la pereti sau stilpi, pesuprafete plane cu mortar var-ciment marca M25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grundsi stratul vizibil, pe zidarie de caramida saublocuri	m2	19,000	61,34 44,84	1 165,51 852,01

1	2	3	4	5	6	7
		mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2				
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	38,600	6,06 1,91	234,05 73,86
541	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, matasau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si formatcu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30cm, executate pe suprafete plane la pereti sistilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor	m2	38,600	381,23 154,72	14 715,52 5 972,15
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				20 235,17 10 449,85
		5.21. Pardoselele				
542	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,400	48,74 46,74	458,17 439,37
543	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortarde ciment	m2	9,400	19,80 17,98	186,10 168,99
544	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafatacu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePrimer de bitum)	m2	9,400	112,36 14,03	1 056,17 131,90
545	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=9.40 m2x1.78kg=	kg	16,740	20,69 1,87	346,32 31,37
546	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,400	160,96 51,78	1 513,04 486,74
547	CG22A4 k- 5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-9,400	82,72 31,89	-777,53 -299,77
548	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2	9,400	86,74 43,88	815,33 412,43
549	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cuBetoncontact	m2	9,400	6,06 1,91	57,00 17,99
550	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,400	417,65 182,73	3 925,88 1 717,63

1	2	3	4	5	6	7
551	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,860	79,93 31,12	1 027,88 400,19
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				8 608,36 3 506,84
		5.22. Ventilare				
552	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 labolti si arce	m3	0,240	4 387,83 1 023,25	1 053,08 245,58
553	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	16,98 16,98	67,90 67,90
554	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tablaneagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie	buc	8,000	70,61 31,66	564,87 253,27
		Total Ventilare Inclusiv salariu				1 685,85 566,75
		5.23. Lucrari diverse				
555	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie sitransportarea manuala pina la 20 m.l.	t	17,600	19,62 19,62	345,39 345,39
556	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare depina la 10 m de pe teren	t	16,200	78,50 78,50	1 271,67 1 271,67
557	TsI50C1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	16,200	92,12 0,00	1 492,40 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 109,46 1 617,06
		5.24. Sala muzicala				
		Total Sala muzicala Inclusiv salariu				0,00
		5.25. Tavanul				
558	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,100	290,38 139,16	14 548,26 6 971,89
		Total Tavanul Inclusiv salariu				14 548,26 6 971,89
		5.26. Peretii				
559	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	88,000	17,34 16,06	1 526,28 1 413,64
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	88,000	6,06 1,91	533,58 168,38
561	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	88,000	102,77	9 044,16

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.			77,81	6 847,42
562	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,000	20,99 12,76	1 846,90 1 122,53
563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	88,000	50,27 34,31	4 424,12 3 019,11
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,000	4,61 1,91	405,94 168,38
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,000	49,72 35,08	4 375,44 3 086,95
		Total Peretii Inclusiv salariu				22 156,42 15 826,41
		5.27. Pardosele din scindura				
566	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,100	14,38 13,18	720,61 660,49
567	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	50,100	5,05 5,05	252,82 252,82
568	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,500	3 436,84 381,84	1 718,42 190,92
569	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Preamer de bitum)	m2	50,100	112,44 14,03	5 633,17 702,98
570	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=50.1 m2x1.78kg=	kg	89,180	20,69 1,88	1 845,46 167,24
571	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	50,100	160,90 51,78	8 061,13 2 594,23
572	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase culamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturate pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm demoloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros. 40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	50,100	433,35 59,82	21 710,69 2 996,98
573	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executate mecanizat, cu discuri abrazive	m2	50,100	22,63 6,38	1 133,66 319,54

1	2	3	4	5	6	7
574	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de15 cm la pereti	m	29,200	81,74 43,88	2 386,81 1 281,15
575	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza derasini alchidice in solventi organici aplicate petimplarie de lemn cu un strat de grund deimpregnare si 3 straturi de vopsea pe baza derasini alchidice in solventi organici	m2	50,100	186,59 117,99	9 348,31 5 911,45
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				52 811,08 15 077,80
		5.28. Timplarie (Usi, ferestre)				
		Total Timplarie (Usi, ferestre) Inclusiv salariu				0,00
		5.29. Ferestre				
576	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, RAL9010 cu ruperetermica, transfer termic K=1.5(W/m2K cu geamtermopan, deschidere dubla, din sticlagrosime4.0mm: oscilobatante (pliante, swing-out) cusuprafata golului peste 2m.p., in 6 canaturi,inclusiv in prezenta cercevelilor ale geamurilorfixe, din care 1 canat oscilobalant, dotat cu plasaantiinsecte.	m2	8,640	3 187,24 35,33	27 537,74 305,23
577	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate laferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	25,000	13,10 6,30	327,52 157,52
		Total Ferestre Inclusiv salariu				27 865,26 462,75
		5.30. Usi				
578	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiahidrofuga si termica a tocului, montate peghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	2,100	1 686,51 112,88	3 541,67 237,05
		Total Usi Inclusiv salariu				3 541,67 237,05
		5.31. Ventilare				
579	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 labolti si arce	m3	0,100	4 393,00 1 023,30	439,30 102,33
580	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee dinzidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	2,000	16,98 16,98	33,95 33,95

1	2	3	4	5	6	7
581	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie	buc	4,000	70,61 31,66	282,44 126,64
		Total Ventilare Inclusiv salariu				755,69 262,92
		5.32. Lucrari diverse				
582	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie sitransportarea manuala pina la 20 m.l.	t	3,600	19,62 19,62	70,65 70,65
583	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare depina la 10 m de pe teren	t	3,400	78,50 78,50	266,89 266,89
584	TsI50C1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione ladistanta 3 km	t	3,400	92,15 0,00	313,32 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				650,86 337,54
		Total Grupa V Inclusiv salariu				454 299,56 156 813,85
		6. Cabinet director				
		6.1. Tavanul				
585	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,460	290,38 139,16	4 489,35 2 151,41
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 489,35 2 151,41
		6.2. Peretii				
586	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	50,820	17,34 16,06	881,39 816,35
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	50,820	6,06 1,91	308,17 97,26
588	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	50,820	102,77 77,81	5 222,97 3 954,36
589	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	50,820	20,99 12,76	1 066,58 648,26
590	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele peretilor	m2	50,820	50,27 34,31	2 554,92 1 743,53
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,820	4,61 1,91	234,45 97,26
592	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	50,820	49,72	2 526,82

1	2	3	4	5	6	7
		decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual			35,08	1 782,71
		Total Peretii Inclusiv salariu				12 795,30 9 139,73
		6.3. Pardosele din scindura				
593	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele dinscindura, dulapi, etc	m2	15,460	14,39 13,19	222,43 203,87
594	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint,etc.	m2	15,460	5,04 5,04	77,99 77,99
595	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,155	3 436,13 382,00	532,60 59,21
596	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura dinfibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafatacu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePramer de bitum)	m2	15,460	112,38 14,03	1 737,43 216,92
597	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=15.46 m2x1.78kg=	kg	27,520	20,70 1,88	569,64 51,62
598	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp	m2	15,460	160,93 51,78	2 487,99 800,55
599	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase culamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturatpe rigle din stejar, impregnate cu lignolineumaplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm demoloz, cu umplutura de moloz intre ele, inincaperi cu suprafete mai mari de 16 mpgros.40mm (norma la scinduri pentrupardoseli=0.04)	m2	15,460	433,17 59,82	6 696,81 924,81
600	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executatamecanizat, cu discuri abrazive	m2	15,460	22,63 6,38	349,83 98,60
601	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate simontate pe dibluri din lemn fixate cu suruburidin alama in incaperi cu suprafete mai mari de16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de15 cm la pereti	m	17,020	81,74 43,87	1 391,20 746,75
602	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza derasini alchidice in solventi organici aplicate petimplarie de lemn cu un strat de grund deimpregnare si 3 straturi de vopsea pe baza derasini alchidice in solventi organici	m2	15,460	186,59 117,99	2 884,71 1 824,17
		Total Pardosele din scindura				16 950,63

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 004,49
		6.4. Timplarie (Usi, ferestre)				
		Total Timplarie (Usi, ferestre)				0,00
		Inclusiv salariu				
		6.5. Ferestre				
603	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, RAL9010 cu ruperetermica, transfer termic K=1.5(W/m2K cu geamtermopan, deschidere dubla, din sticlagrosime 4.0mm: oscilobatante (pliante, swing-out) cusuprafata golului peste 2m.p., in 6 canaturi, inclusiv in prezenta cercevelilor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobalant, dotat cu plasa antiinsecte.	m2	5,760	3 187,21 35,34	18 358,35 203,54
604	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	10,000	13,10 6,30	131,01 63,01
		Total Ferestre				18 489,36
		Inclusiv salariu				266,55
		6.6. Usi				
605	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pinala 35 m	m2	2,100	1 686,51 112,88	3 541,67 237,05
		Total Usi				3 541,67
		Inclusiv salariu				237,05
		6.7. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.				
606	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,800	228,33 22,34	410,99 40,22
		Total Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.				410,99
		Inclusiv salariu				40,22
		6.8. Ventilare				
607	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 labolti si arce	m3	0,080	4 397,75 1 023,00	351,82 81,84
608	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	1,000	16,98 16,98	16,98 16,98
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tablaneagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie	buc	2,000	70,61 31,66	141,21 63,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ventilare Inclusiv salariu				510,01 162,13
		6.9. Lucrari diverse				
610	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie sitransportarea manuala pina la 20 m.l.	t	2,200	19,62 19,62	43,17 43,17
611	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare depina la 10 m de pe teren	t	1,920	78,50 78,50	150,72 150,72
612	TsI50C1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione ladistanta 3 km	t	1,920	92,17 0,00	176,96 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				370,85 193,89
		Total Cabinet director Inclusiv salariu				57 558,16 17 195,47
		7. Cabinet medical				
		7.1. Tavanul				
613	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate dinipsos rezistent la umezeala	m2	10,000	196,19 114,03	1 961,89 1 140,33
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,000	4,61 1,91	46,13 19,13
615	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipitcu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,000	20,99 12,76	20,99 12,76
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	10,000	122,57 97,58	1 225,74 975,83
617	CF53B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului. Diferentain plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (seadauga sau se scade la art CF52)	m2	-10,000	49,40 39,54	-494,02 -395,44
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,000	4,61 1,91	46,13 19,13
619	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele tavanelor	m2	10,000	50,27 34,31	502,74 343,08
620	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual latavane	m2	10,000	49,72 35,08	497,21 350,79
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 806,81 2 465,61
		7.2. Peretii				

1	2	3	4	5	6	7
621	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	38,280	17,34 16,06	663,96 614,96
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	38,280	6,06 1,91	232,08 73,22
623	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	36,280	102,78 77,81	3 728,68 2 823,03
624	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	36,280	20,99 12,76	761,44 462,79
625	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele peretilor	m2	36,280	50,27 34,31	1 823,93 1 244,69
626	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,280	4,61 1,91	167,33 69,39
627	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,280	49,72 35,08	1 803,89 1 272,67
628	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestecuscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	2,000	326,19 92,52	652,39 185,03
		Total Peretii Inclusiv salariu				9 833,70 6 745,78
		7.3. Timplarie (Usi, ferestre)				
		Total Timplarie (Usi, ferestre) Inclusiv salariu				0,00
		7.4. Ferestre				
629	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, RAL9010 cu ruperetermica, transfer termic K=1.5(W/m2K cu geam termopan,deschidere dubla, din sticlagrosime4.0mm: oscilobatante (pliante, swing-out) cusuprafata golului peste 2m.p., in 6 canaturi,inclusiv in prezenta cercevelilor ale geamurilorfixe, din care 1 canat oscilobalant, dotat cu plasaantiinsecte.	m2	2,520	3 187,24 35,33	8 031,84 89,02
		Total Ferestre Inclusiv salariu				8 031,84 89,02
		7.5. Usi				
630	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv	m2	2,100	1 686,51 112,88	3 541,67 237,05

1	2	3	4	5	6	7
		izolatiehidrofuga si termica a tocului, montate peghermele existente la constructii cu inaltime pinala 35 m				
		Total Usi Inclusiv salariu				3 541,67 237,05
		7.6. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
631	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,800	228,33 22,34	410,99 40,22
		Total Glafuri din PVC montate laferestre pe interior. Inclusiv salariu				410,99 40,22
		7.7. Ventilare				
632	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 labolti si arce	m3	0,050	4 397,00 1 023,20	219,85 51,16
633	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti, la consolidari, in pereti sau plansee dinzidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	1,000	16,98 16,98	16,98 16,98
634	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tablaneagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite simontate in zidarie	buc	2,000	70,61 31,66	141,21 63,31
		Total Ventilare Inclusiv salariu				378,04 131,45
		7.8. Lucrari diverse				
635	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie sitransportarea manuala pina la 20 m.l.	t	0,800	19,62 19,62	15,70 15,70
636	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare depina la 10 m de pe teren	t	0,920	78,50 78,50	72,22 72,22
637	TsI50C1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione ladistanta 3 km	t	0,920	92,22 0,00	84,84 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				172,76 87,92
		Total Cabinet medical Inclusiv salariu				26 175,81 9 797,05
		8. Bucatarie, spalatoria, depozite pentrupastrarea produselor alimentare				
		Total Bucatarie, spalatoria, depozite pentrupastrarea produselor alimentare Inclusiv salariu				0,00
		9. Bucatarie				

1	2	3	4	5	6	7
		9.1. Tavanul				
638	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	23,900	196,19 114,03	4 688,92 2 725,39
639	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	23,900	4,61 1,91	110,25 45,73
640	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipitcu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,900	20,99 12,76	60,86 36,99
641	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	23,900	122,57 97,58	2 929,53 2 332,24
642	CF53B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului. Diferentain plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (seadauga sau se scade la art CF52)	m2	-23,900	49,40 39,54	-1 180,71 -945,09
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	23,900	4,61 1,91	110,25 45,73
644	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele tavanelor	m2	23,900	50,27 34,31	1 201,55 819,96
645	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual latavane	m2	23,900	49,72 35,08	1 188,34 838,39
		Total Tavanul Inclusiv salariu				9 108,99 5 899,34
		9.2. Peretii interiori				
646	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica	m2	59,100	96,22 95,88	5 686,35 5 666,51
647	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite lapereti, pina la zidarie	m2	59,100	17,34 16,06	1 025,04 949,39
648	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite,executate manual, la pereti sau stilpi, pesuprafete plane cu mortar de ciment-var marcaM 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pezidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	59,100	103,28 74,99	6 104,14 4 432,15
649	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite,executate manual, la pereti sau stilpi, pesuprafete plane cu mortar var-ciment marca M25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grundsi stratul vizibil, pe zidarie de caramida saublocuri mici de beton, diferenta in plus pentrufiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	59,100	61,34 44,84	3 625,23 2 650,17

1	2	3	4	5	6	7
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	59,100	6,06 1,91	358,35 113,08
651	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, matasau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si formatcu dimensiuni de 400 x 400 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusivglafurile si muchiile, cu rosturi alternante, inincaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixatecu adeziv pentru montarea placajelor	m2	59,100	381,23 154,72	22 530,77 9 143,90
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				39 329,88 22 955,20
		9.3. Pardoselele				
652	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,900	48,74 46,74	1 164,92 1 117,12
653	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortarde ciment	m2	23,900	19,80 17,98	473,16 429,66
654	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura dinfibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafatacu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePrimer de bitum)	m2	23,900	112,45 14,03	2 687,59 335,36
655	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=23.9 m2x1.78kg=	kg	42,550	20,70 1,88	880,60 79,80
656	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp	m2	23,900	160,92 51,78	3 845,91 1 237,56
657	CG22A4 k-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp, diferenta in plus sau inminus la fiecare cm de beton, in cazul utilizariibetonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-23,900	82,74 31,89	-1 977,39 -762,17
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2	23,900	86,73 43,88	2 072,89 1 048,62
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cuBetoncontact	m2	23,900	6,06 1,91	144,92 45,73
660	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusivstratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	23,900	417,65 182,73	9 981,75 4 367,15
661	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramicaaplicate cu adeziv	m	19,700	79,93	1 574,68

1	2	3	4	5	6	7
					31,12	613,05
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				20 849,03 8 511,88
		9.4. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inclusiv salariu				0,00
		9.5. Timplarie (ferestre)				
662	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	9,700	25,17 25,17	244,13 244,13
663	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	5,400	8,72 8,54	47,11 46,14
664	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multecanaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 minclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,700	1 887,24 35,33	18 306,19 342,71
665	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate laferestre, usi si otcos pentru protectia muchiiilor	m	50,000	13,10 6,30	655,05 315,05
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				19 252,48 948,03
		9.6. Schimbarea usilor				
666	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,660	25,17 25,17	318,68 318,68
667	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiahidrofuga si termica a tocului, montate peghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	7,460	1 686,49 112,88	12 581,24 842,06
668	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri dinaluminiu, inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura,	m2	5,260	3 665,72 59,82	19 281,71 314,65
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				32 181,63 1 475,39
		9.7. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
669	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	7,200	228,33 22,34	1 643,98 160,88
		Total Glafuri din PVC montate laferestre pe interior. Inclusiv salariu				1 643,98 160,88
		Total Bucatarie				122 365,99

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				39 950,72
		10. Spalatorie				
		10.1. Tavanul				
670	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	10,200	196,19 114,03	2 001,13 1 163,14
671	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,200	4,61 1,91	47,05 19,52
672	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipitcu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,020	20,98 12,75	21,40 13,01
673	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	10,200	122,57 97,58	1 250,26 995,35
674	CF53B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului. Diferentain plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (seadauga sau se scade la art CF52)	m2	-10,200	49,40 39,54	-503,89 -403,34
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,200	4,61 1,91	47,05 19,52
676	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	10,200	50,27 34,31	512,79 349,94
677	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual latavane	m2	10,200	49,72 35,08	507,15 357,81
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 882,94 2 514,95
		10.2. Peretii interiori				
678	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica	m2	44,100	96,22 95,88	4 243,11 4 228,31
679	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite lapereti, pina la zidarie	m2	44,100	17,34 16,06	764,87 708,42
680	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite,executate manual, la pereti sau stilpi, pesuprafete plane cu mortar de ciment-var marcaM 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pezidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	44,100	103,28 74,99	4 554,84 3 307,24
681	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite,executate manual, la pereti sau stilpi, pesuprafete plane cu mortar var-ciment marca M25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grundsi stratul	m2	44,100	61,34 44,84	2 705,08 1 977,54

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida saublocuri mici de beton, diferenta in plus pentrufiecare 0,5 cm grosime K=2				
682	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	44,100	6,06 1,91	267,40 84,38
683	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, matasau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si formatcu dimensiuni de 400 x 400 cm, executate pesuprafete plane la pereti si stilpi, inclusivglafurile si muchiile, cu rosturi alternante, inincaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixatecu adeziv pentru montarea placajelor	m2	44,100	381,23 154,72	16 812,30 6 823,11
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				29 347,60 17 129,00
		10.3. Pardoselele				
684	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,200	48,74 46,74	497,17 476,77
685	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortarde ciment	m2	10,200	19,80 17,98	201,93 183,37
686	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele,cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura dinfibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafatacu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pePrimer de bitum)	m2	10,200	112,40 14,03	1 146,51 143,12
687	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=10.2 m2x1.78kg=	kg	18,160	20,69 1,88	375,82 34,06
688	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp	m2	10,200	160,85 51,78	1 640,72 528,17
689	CG22A4 k-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp, diferenta in plus sau inminus la fiecare cm de beton, in cazul utilizariibetonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-10,200	82,72 31,89	-843,72 -325,28
690	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2	10,200	86,71 43,87	884,49 447,52
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cuBetoncontact	m2	10,200	6,06 1,91	61,85 19,52
692	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusivstratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,200	417,65 182,73	4 260,01 1 863,81

1	2	3	4	5	6	7
693	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,300	79,93 31,12	1 143,00 445,00
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				9 367,78 3 816,06
		Total Spalatorie Inclusiv salariu				42 598,32 23 460,01
		11. Depozite pentru pastrare produselor alimentare				
		11.1. Tavanul				
694	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	27,100	196,19 114,03	5 316,73 3 090,29
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	27,100	4,61 1,91	125,01 51,85
696	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,700	20,99 12,76	56,67 34,44
697	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului gros. 3mm	m2	27,100	122,57 97,58	3 321,76 2 644,51
698	CF53B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, latavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-27,100	49,40 39,54	-1 338,78 -1 071,63
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	27,100	4,61 1,91	125,01 51,85
700	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	27,100	50,27 34,31	1 362,42 929,75
701	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	27,100	49,72 35,08	1 347,44 950,64
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 316,26 6 681,70
		11.2. Peretii				
702	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	88,500	17,34 16,06	1 534,95 1 421,67
703	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Beton contact	m2	88,500	6,06 1,91	536,61 169,34
704	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	88,500	102,77	9 095,57

1	2	3	4	5	6	7
		executat manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.			77,81	6 886,33
705	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,500	20,99 12,76	1 857,41 1 128,91
706	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	88,500	50,27 34,31	4 449,24 3 036,26
707	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,500	4,61 1,91	408,24 169,34
708	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,500	49,72 35,08	4 400,30 3 104,49
		Total Peretii Inclusiv salariu				22 282,32 15 916,34
		11.3. Pardoselele				
709	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,100	48,74 46,74	1 320,89 1 266,69
710	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,100	19,80 17,98	536,51 487,19
711	IzF04C k-2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	27,100	112,44 14,03	3 047,00 380,26
712	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100V=27.1 m2x1.78kg=	kg	48,200	20,69 1,87	997,32 90,36
713	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	27,100	160,92 51,78	4 360,81 1 403,26
714	CG22A4 k-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-27,100	82,74 31,89	-2 242,14 -864,22
715	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortard in ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,100	86,73 43,87	2 350,28 1 189,01
716	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Beton contact	m2	27,100	6,06	164,32

1	2	3	4	5	6	7
					1,91	51,85
717	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusivstratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	27,100	417,65 182,73	11 318,23 4 951,87
718	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramicaaplicate cu adeziv	m	34,300	79,93 31,12	2 741,61 1 067,38
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				24 594,83 10 023,65
		Total Depozite pentru pastrareaproduselor alimentare Inclusiv salariu				57 193,41 32 621,69
		12. Casa scarii				
		12.1. Tavanul scarii				
719	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,700	290,38 139,16	6 010,95 2 880,60
		Total Tavanul scarii Inclusiv salariu				6 010,95 2 880,60
		12.2. (Timplarie (Ferestre)				
720	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, Fara deschidere	m2	8,640	1 887,24 35,33	16 305,74 305,23
		Total (Timplarie (Ferestre) Inclusiv salariu				16 305,74 305,23
		12.3. Peretii scarii				
721	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	62,000	17,34 16,06	1 075,33 995,97
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuBetoncontact	m2	62,000	6,06 1,91	375,93 118,63
723	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executatemanual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, lapereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului.	m2	62,000	102,77 77,81	6 372,03 4 824,32
724	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra desticla aplicat pe suprafata elementelorprefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj	m2	62,000	20,99 12,76	1 301,24 790,87
725	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pesuprafetele peretilor	m2	62,000	50,27 34,31	3 116,98 2 127,09
726	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,61 1,91	286,00 118,63
727	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	62,000	49,72	3 082,71

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in2 straturi pe glet existent, executate manual			35,08	2 174,90
		Total Peretii scarii Inclusiv salariu				15 610,22 11 150,41
		12.4. Pardoseli la scara				
728	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,000	48,74 46,74	974,83 934,83
729	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortarde ciment	m2	20,000	19,80 17,98	395,95 359,55
730	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 5.0 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp	m2	20,000	160,91 51,78	3 218,12 1 035,62
731	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortardin ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2	20,000	86,73 43,88	1 734,58 877,50
732	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cuBetoncontact	m2	20,000	6,06 1,91	121,27 38,27
733	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusivstratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,000	417,65 182,73	8 352,95 3 654,53
734	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramicaaplicate cu adeziv	m	20,000	79,93 31,12	1 598,60 622,38
		Total Pardoseli la scara Inclusiv salariu				16 396,30 7 522,68
		12.5. Scara din INOX				
735	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor siimprejmuirilor metalice etc	kg	180,000	2,84 2,40	511,51 431,46
736	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100),turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	26,000	91,96 59,99	2 391,04 1 559,87
737	CG17D1	Placarea scarilor cu placi de gresie ceramicaantiderapanta, inclusiv stratul suport din mortaradeziv,	m2	9,900	417,65 182,73	4 134,71 1 808,99
738	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 mprevazuti cu rondele sudate, fixata in zid decaramida sau parapet de beton, confectionata dinteava din INOX D=1 1/4"	m	7,800	1 421,85 57,40	11 090,41 447,74
		Total Scara din INOX Inclusiv salariu				18 127,67 4 248,06

1	2	3	4	5	6	7
		12.6. Lucrari diverse				
739	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	1,200	19,62 19,62	23,55 23,55
740	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	1,100	78,50 78,50	86,35 86,35
741	TsI50C1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	1,100	92,15 0,00	101,36 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				211,26 109,90
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				72 662,14 26 216,88

		Total	lei	2 113 172,33
		Asigurarea sociala	24,00 %	183 538,86
		Total	100,00 +	2 296 711,19
		Transportarea	7,00 %	92 763,70
		Total	100,00 +	2 389 474,89
		Cheltuieli de regie	6,00 %	143 368,49
		Total	100,00 +	2 532 843,38
		Beneficiu	3,00 %	75 985,30
		Total	100,00 +	2 608 828,68
		TVA	20,00 %	521 765,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 130 594,42 764 745,26

Renovarea gradinitei de copii "Ghiocel" sat.Razeni raionul Ialoveni.

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 Lucrari de reparatii interioare

Valoarea de deviz 3 130 594,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122010013050	Sobar	h-om	12,720	63,78	811,28
2.	7122050013400	Zidar	h-om	892,541	63,78	56 926,23
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	717,007	63,78	45 730,69
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 889,921	63,78	120 539,19
5.	7123010010200	Betonist	h-om	428,302	63,78	27 317,08
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,002	63,78	2 041,09
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,340	63,78	21,69
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	476,927	63,78	30 418,41
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	76,231	63,78	4 862,02
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	935,681	63,78	59 677,74
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	585,437	63,78	37 339,16
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	490,172	63,78	31 263,19
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	158,086	63,78	10 082,71
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 039,864	63,78	130 102,53
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,804	63,78	433,96
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,938	63,78	1 399,20
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,600	63,78	229,61
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,020	63,78	447,74
19.	7422010060100	Timplar	h-om	1 675,921	63,78	106 890,18
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	201,293	56,07	11 286,50
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 422,291	56,07	79 748,02
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,336	56,07	2 710,19
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	79,666	56,07	4 466,85
		Total manopera				764 745,26

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,560	36,50	56,94
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,110	450,00	13 099,50
3.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,390	450,00	175,50
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	-4,436	450,00	
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,298	320,00	4 895,36
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	-4,282	320,00	
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	119,618	10,00	1 196,18
8.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	7,205	3 800,00	27 379,00
9.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,026	3 800,00	98,80
10.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	22,176	7 920,00	175 633,92

11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,096	3 800,00	364,80
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 641,322	0,05	582,06
13.	2010237318750	Distantieri	buc	384,003	3,20	1 228,82
14.	20301129300001	Usi interioare MDF	m2	70,860	1 550,00	109 833,00
15.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	118,990	1 800,00	214 182,00
16.	20301129381501	Ferestre din mase plastice cu rupere termica	m2	16,920	3 100,00	52 452,00
17.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	403,490	32,00	12 911,68
18.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	791,160	1,20	949,39
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 437,140	2,00	2 874,28
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,715	2 000,00	1 430,00
21.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii -praimer	kg	2 155,710	18,00	38 802,78
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,180	36,50	6,57
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,144	36,50	5,26
24.	2414147327483	Lignolineum	kg	55,442	33,00	1 829,58
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	49,169	121,00	5 949,44
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	256,837	16,33	4 194,16
27.	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	281,622	26,00	7 322,17
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	637,340	26,00	16 570,83
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,195	53,00	10,34
30.	24302261000001	Fuga	kg	169,553	32,00	5 425,74
31.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	21,940	55,00	1 206,70
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	23,210	195,00	4 525,94
33.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	97,023	63,00	6 112,45
34.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	74,193	42,00	3 116,11
35.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	251,116	53,00	13 309,17
36.	2430226109300	Diluant organic	kg	302,481	47,00	14 216,61
37.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	223,243	3,50	781,40
38.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 224,720	3,50	4 286,52
39.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	76,783	3,50	268,74
40.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	82,620	200,00	16 524,00
41.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 637,119	7,00	11 459,84
42.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,393	1 000,00	393,00
43.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	676,450	6,60	4 464,57
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 766,802	2,20	6 086,98
45.	2652102100737	Var hidratat	kg	499,100	5,00	2 495,50
46.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	159,975	6,00	959,85
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	194,497	3,30	641,84
48.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 956,000	3,30	36 154,82
49.	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1 680,827	15,10	25 380,52
50.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	431,142	19,00	8 191,69
51.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	216,048	200,00	43 209,60
52.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	75,700	1 050,00	79 485,00
53.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	719,887	3,00	2 159,66
54.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	119,584	3,00	358,77
55.	2666122800600	Element prefabricat	buc	2,020	160,00	323,20
56.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	321,489	190,00	61 082,91
57.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 152,185	7,00	8 065,29
58.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	31,887	24,00	765,29
59.	26821326020701	Hidroizol	m2	1 580,854	12,00	18 970,24
60.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	15,588	43,00	670,30
61.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,404	20,00	128,08
62.	27321036461501	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate - hidrofoab	m2	124,845	48,03	5 996,30
63.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta	m2	646,832	140,00	90 556,48

		sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
64.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,800	34,00	435,20
65.	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	465,000	3,95	1 836,75
66.	28112363062001	Grila ventilatie	buc	48,000	35,00	1 680,00
67.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	124,845	30,00	3 745,35
68.	28121063057141	Mina curenta din inox	m	7,800	1 350,00	10 530,00
69.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare - exterioare	m2	22,240	3 500,00	77 840,00
70.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare - exterioare	m2	3,570	3 500,00	12 495,00
71.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 292,810	17,00	21 977,75
72.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,390	36,00	14,04
73.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	61,466	36,00	2 212,77
74.	2873145887002	Cuie	kg	1,237	36,00	44,53
75.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,468	63,00	29,48
76.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 678,670	0,45	1 655,39
77.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	791,160	1,00	791,16
78.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	223,775	37,00	8 279,66
79.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 464,120	1,00	2 464,12
80.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	7,200	19,00	136,80
81.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	177,036	5,00	885,18
82.	2881116002700	Disc abraziv	buc	88,518	55,00	4 868,45
83.	4011106202741	Energie electrica	kw	126,449	5,00	632,26
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	102,437	22,00	2 253,65
85.	4100126202818	Apa	m3	47,708	22,00	1 049,58
86.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	179,486	5,00	897,54
		Total materiale de constructii				1 325 195,69

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,060	410,00	24,60
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	30,177	18,00	543,16
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	38,600	18,00	694,80
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,307	410,00	535,87
5.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	59,012	65,00	3 835,78
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	256,910	15,00	3 853,53
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,357	8,00	226,84
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	10,447	6,00	62,69
9.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-2,219	12,00	
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,140	12,00	49,65
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,320	5,00	1,60
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	62,682	5,00	313,41
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,214	350,00	4 274,90
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	15,812	25,00	395,28
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,900	65,00	58,50
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	29,955	280,00	8 387,40
		Total utilaje de constructii				23 231,38

Total	lei	2 113 172,33
Asigurarea sociala	24,00 %	183 538,86

Total	100,00 +	2 296 711,19
Transportarea	7,00 %	92 763,70
Total	100,00 +	2 389 474,89
Cheltuieli de regie	6,00 %	143 368,49
Total	100,00 +	2 532 843,38
Beneficiu	3,00 %	75 985,30
Total	100,00 +	2 608 828,68
TVA	20,00 %	521 765,74

Total deviz: **3 130 594,42**