

Reparatia drumurilor locale s.
Zgurita r-n Drochia
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 769 196,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Lautarilor L=275 x 4m (sec1)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,0000	100m2	11,0000	66,00 0,00	726,00 0,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	11,0000	1 651,86 181,46	18 170,48 1 996,08
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7700	9 315,00 0,00	7 172,55 0,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2	1 100,000 0	126,87 2,03	139 554,25 2 235,75
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	275,0000	18,94 1,03	5 208,76 283,49
6	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,1600	68,62 68,62	148,21 148,21
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,3600	270,50	97,38

1	2	3	4	5	6	7
					32,19	11,59
8	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	9,4000	188,62 28,62	1 773,07 269,00
9	12314	Costul tuburilor cu diam. 0,5m,L=5,0m	buc	1,0000	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
10	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,5700	7 893,75 260,16	4 499,44 148,29
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,1600	10,08 10,08	21,78 21,78
		<i>Total</i>	lei			181 371,92
		Total Str. Lautarilor L=275 x 4m (sec1) Inclusiv salariu				181 371,92 5 114,19
		2. Str. Lautarilor L=80m x 3m (sec2)				
12	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	24,0000	151,07 25,04	3 625,69 600,97
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	240,0000	4,62 0,00	1 110,00 0,00
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1700	9 315,00 0,00	1 583,55 0,00
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	240,0000	101,49 1,63	24 358,56 390,24
		<i>Total</i>	lei			30 677,80
		Total Str. Lautarilor L=80m x 3m (sec2) Inclusiv salariu				30 677,80 991,21

1	2	3	4	5	6	7
		3. str. Livezilor L=140m x 4m(sec1)				
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,6000	33,00 0,00	184,80 0,00
17	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	5,6000	1 651,86 181,46	9 250,42 1 016,18
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4000	9 315,00 0,00	3 726,00 0,00
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2	560,0000	126,87 2,03	71 045,80 1 138,20
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (sec1)	m2	140,0000	18,94 1,03	2 651,72 144,32
		<i>Total</i>	lei			86 858,74
		Total str. Livezilor L=140m x 4m(sec1) Inclusiv salariu				86 858,74 2 298,70
		4. Livezilor L=550,0m x 4,0m				
21	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	220,0000	151,07 25,04	33 235,49 5 508,89
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2 200,000 0	4,62 0,00	10 175,00 0,00
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,8500	9 315,00 0,00	35 862,75 0,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 200,000 0	101,49 1,63	223 286,80 3 577,20
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,3600	270,50 32,19	97,38 11,59
26	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	9,4000	188,62 28,62	1 773,07 269,00

1	2	3	4	5	6	7
27	12314	Costul tuburilor cu diam. 0,5m,L=5,0m(sec2)	buc	1,0000	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
28	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,5700	7 893,75 260,16	4 499,44 148,29
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,1600	10,08 10,08	21,78 21,78
		<i>Total</i>	lei			312 951,71
		Total Livezilor L=550,0m x 4,0m Inclusiv salariu				312 951,71 9 536,75

		Total	lei	611 860,17
		CASM	24 %	4 305,80
		Total		616 165,97
		Cheltuieli de regie	3 %	18 484,98
		Total		634 650,95
		Beneficiu	1 %	6 346,51
		Total		640 997,46
		TVa	20 %	128 199,49
		769 196,95		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		17 940,85		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)