

# Consolidarea taluzului amonte a barajului lacului de acumulare Taraclia

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-3 Sectorul Nr.3.Lucrari hidrotehnice

Valoarea de deviz 2 213 339,59 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari hidrotehnice</b>				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale ,fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc.beton armat cu mijloace mecanice-demolarea placilor deteriorate din beton armat	m3	221,00	698,43 520,30	154 354,14 114 986,30
2	42-01-003-1	Consolidarea taluzurilor cu amestec de nisip-, panta taluzurilor 1:3 si mai lina, grosimea stratului pina la 0,2 m pregatire din nisip	100 m3	1,33	16 937,36 1 186,28	22 526,69 1 577,76
3	42-01-004-3	Consolidarea taluzurilor cu piatra bruta cl.M 1400,Mpz 300pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din nisip	100 m3	0,44	93 265,80 11 162,80	41 036,95 4 911,63
4	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea pietrei bruta cu beton hidrotehnic BGT 300 Mpz 150,W6	100 m3	1,55	234 285,09 18 863,24	363 141,89 29 238,02
5	42-01-013-2	Montarea armaturii din bare separate, diametru pina la 14 mm-plasa din otel beton Ai d=10mm	100 t	0,0513	2 188 857,50 184 470,00	112 288,39 9 463,31
6	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea taluzului amonte cu beton hidrotehnic BGT 300 Mpz 150,W6	100 m3	2,21	234 285,09 18 863,24	517 770,05 41 687,76
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	58,50	312,00 189,20	18 252,00 11 068,20
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg	192,40	23,03 4,07	4 431,03 782,64
9	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu	100 m3	0,0208	223 417,59	4 647,09

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6			18 863,24	392,36
10	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2	0,2593	5 758,12 5 401,66	1 493,08 1 400,65
11	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2	0,2593	25 233,67 6 654,16	6 543,09 1 725,42
12	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m	1,037	13 601,88 1 398,19	14 105,15 1 449,92
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile-placi din beton	m2	146,25	312,00 189,20	45 630,00 27 670,50
14	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg	481,00	23,03 4,07	11 077,57 1 956,61
15	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6	100 m3	0,052	223 417,59 18 863,24	11 617,71 980,89
16	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2	0,325	5 758,12 5 401,66	1 871,39 1 755,54
17	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2	0,325	25 233,67 6 654,16	8 200,94 2 162,60
18	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m	1,30	13 601,88 1 398,19	17 682,45 1 817,64
		<i>Total</i>	lei			1 356 669,61
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari hidrotehnice Inklusiv salariu</b>				<b>1 356 669,61 255 027,77</b>

		Total	lei	1 356 669,61
		CASM	24 %	61 206,66
		Total		1 417 876,28
		Transportarea materialelor	10 %	101 815,29
		Total		1 519 691,57
		Cheltuieli de regie	14,5 %	220 355,28
		Total		1 740 046,85
		Beneficiu	6 %	104 402,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total				1 844 449,66
		TVA	20 %			368 889,93
		<b>Total deviz:</b>				<b>2 213 339,59</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>255 027,77</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Consolidarea taluzului amonte a  
barajului lacului de acumulare  
Taraclia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3  
Sectorul Nr.3.Lucrari hidrotehnice**

**Valoarea de deviz 2 213 339,59 lei**

Intocmit in prețuri curente 13.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2-3:</b>						

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	1 041,8976	94,60	98 563,51
2.	7123010010200	Betonist	h-om	884,00	94,60	83 626,40
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,9562	94,60	2 739,26
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	10,53	94,60	996,14
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	266,175	94,60	25 180,15
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	464,295	94,60	43 922,31
<b>Total manopera</b>						<b>255 027,77</b>

**Materiale:**

1.	101-15131	Electrozi E42, diametru 4 mm	t	0,0438	56 250,00	2 464,32
2.	101-1757	Cirpe	kg	0,3506	25,00	8,76
3.	101-1805	Cuie de constructii	kg	9,1987	30,00	275,96
4.	102-0024	Cherestea de rasinoase. Bare tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, cal. II	m3	2,4071	5 670,00	13 648,31
5.	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	1,9547	5 670,00	11 083,31
6.	102-0077	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, de orice latime, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,1676	5 670,00	950,18
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,6143	5 670,00	3 482,80
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,276	5 670,00	18 574,92
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2047	5 670,00	1 160,93
10.	204-9171	Armatura (clasa conform proiectului)	t	5,13	18 500,00	94 905,00
11.	2320187315789	Decofrol	kg	24,57	15,00	368,55
12.	26631021000001	Beton BGT M200, Mpz150,W6	m3	7,5348	1 895,00	14 278,45
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	690,235	18,50	12 769,35
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	20,475	27,50	563,06
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	24,57	30,00	737,10
16.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,2375	25,00	255,94
17.	401-9001	Beton (clasa conform proiectului) BGT300 Mpz150,W6	m3	389,16	2 000,00	778 320,00
18.	407-90851	Nisip	m3	136,99	125,00	17 123,75
19.	408-9011	Piatra bruta (marca dupa proiect) M1400,Mpz300	m3	45,32	770,00	34 896,40
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,05	10,20	112,71
21.	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0467	17 000,00	794,61

22.	41010163	Bitum diluat RB-2	t	0,0467	17 000,00	794,58
23.	41010168	Mastic asfaltic cald AM-3	t	0,3272	18 550,00	6 069,71
24.	41010172	Saltele asfaltice pe suport de pinza de sac	100m2	0,707	6 385,00	4 514,21
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 018 152,92</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	2,4567	420,00	1 031,81
2.	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	32,7513	475,00	15 556,88
3.	031851	Macarale mobile, 1 t	h-ut	43,4215	265,63	11 534,04
4.	040202	Agregate de sudat mobile, curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	30,0105	150,00	4 501,57
5.	070149	Buldozere, 79 (108) kW (c.p.)	h-ut	6,2377	455,63	2 842,08
6.	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	135,6811	36,00	4 884,52
7.	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,7479	56,00	41,88
8.	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	1,2153	227,50	276,47
9.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	77,35	452,50	35 000,88
10.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	44,20	35,00	1 547,00
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	77,35	35,00	2 707,25
12.	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	7,2011	495,00	3 564,53
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>83 488,93</b>

Total	lei	1 356 669,61
CASM	24 %	61 206,66
Total		1 417 876,28
Transportarea materialelor	10 %	101 815,29
Total		1 519 691,57
Cheltuieli de regie	14,5 %	220 355,28
Total		1 740 046,85
Beneficiu	6 %	104 402,81
Total		1 844 449,66
TVA	20 %	368 889,93

**Total deviz:**

**2 213 339,59**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Consolidarea taluzului amonte a  
barajului lacului de acumulare Taraclia****Investitor IPAN "Apele Moldovei"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari hidrotehnice</b>				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale ,fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc.beton armat cu mijloace mecanice-demolarea placilor deteriorate dim bweton armat	m3			698,43 520,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,20	0,51
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	452,50	158,38
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,00
2	42-01-003-1	Consolidarea taluzurilor cu amestec de nisip-, panta taluzurilor 1:3 si mai lina, grosimea stratului pina la 0,2 m pregatire din nisip	100 m3			16 937,36 1 186,28
	1	Muncitor	h-om	12,5400	94,60	1 186,28
	102-0077	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, de orice latime, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,1260	5 670,00	714,42
	407-90851	Nisip	m3	103,0000	125,00	12 875,00
	070149	Buldozere, 79 (108) kW (c.p.)	h-ut	4,6900	455,63	2 136,90
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	495,00	24,75
3	42-01-004-3	Consolidarea taluzurilor cu piatra bruta cl.M 1400,Mpz 300pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din nisip	100 m3			93 265,80 11 162,80
	1	Muncitor	h-om	118,0000	94,60	11 162,80
	408-9011	Piatra bruta (marca dupa proiect) M1400,Mpz300	m3	103,0000	770,00	79 310,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	5,8800	475,00	2 793,00
4	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea pietrei bruta cu beton hidrotehnic BGT 300 Mpz 150,W6	100 m3			234 285,09 18 863,24
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	401-9001	Beton (clasa conform proiectului) BGT300 Mpz150,W6	m3	103,5000	2 000,00	207 000,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
5	42-01-013-2	Montarea armaturii din bare separate, diametru pina la 14 mm-plasa din otel beton Ai d=10mm	100 t			2 188 857,50 184 470,00
	1	Muncitor	h-om	1 950,0000	94,60	184 470,00
	101-15131	Electrozi E42, diametru 4 mm	t	0,8540	56 250,00	48 037,50
	204-9171	Armatura (clasa conform proiectului)	t	100,0000	18 500,00	1 850 000,00
	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	16,0000	420,00	6 720,00
	040202	Agregate de sudat mobile, curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	585,0000	150,00	87 750,00
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	24,0000	495,00	11 880,00
6	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea taluzului amonte cu beton hidrotehnic BGT 300 Mpz 150,W6	100 m3			234 285,09 18 863,24

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	401-9001	Beton (clasa conform proiectului) BGT300 Mpz150,W6	m3	103,5000	2 000,00	207 000,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			312,00 189,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8200	94,60	172,17
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	27,50	2,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 670,00	17,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 670,00	5,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 670,00	90,72
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg			23,03 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,50	18,96
9	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6	100 m3			223 417,59 18 863,24
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	26631021000001	Beton BGT M200, Mpz150,W6	m3	103,5000	1 895,00	196 132,50
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
10	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2			5 758,12 5 401,66
	1	Muncitor	h-om	57,1000	94,60	5 401,66
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	56,00	8,96
11	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2			25 233,67 6 654,16
	1	Muncitor	h-om	70,3400	94,60	6 654,16
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	41010168	Mastic asfaltic cald AM-3	t	0,5600	18 550,00	10 388,00
	41010172	Saltele asfaltice pe suport de pinza de sac	100m2	1,2100	6 385,00	7 725,85
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	56,00	8,96
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4800	227,50	109,20
12	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m			13 601,88 1 398,19
	1	Muncitor	h-om	14,7800	94,60	1 398,19
	102-0024	Cherestea de rasinoase. Bare tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, cal. II	m3	1,0300	5 670,00	5 840,10
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0100	17 000,00	170,00
	41010163	Bitum diluat RB-2	t	0,0200	17 000,00	340,00
	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	0,7000	420,00	294,00
	031851	Macarale mobile, 1 t	h-ut	18,5800	265,63	4 935,41
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,2400	56,00	13,44
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4000	227,50	91,00
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,0500	495,00	519,75
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile-placi din beton	m2			312,00 189,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	94,60	172,17
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	27,50	2,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 670,00	17,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 670,00	5,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 670,00	90,72
14	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg			23,03 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,50	18,96
15	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6	100 m3			223 417,59 18 863,24
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	26631021000001	Beton BGT M200, Mpz150,W6	m3	103,5000	1 895,00	196 132,50
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
16	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2			5 758,12 5 401,66
	1	Muncitor	h-om	57,1000	94,60	5 401,66
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	56,00	8,96
17	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2			25 233,67 6 654,16
	1	Muncitor	h-om	70,3400	94,60	6 654,16
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	41010168	Mastic asfaltic cald AM-3	t	0,5600	18 550,00	10 388,00
	41010172	Saltele asfaltice pe suport de pinza de sac	100m2	1,2100	6 385,00	7 725,85
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	56,00	8,96
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4800	227,50	109,20
18	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m			13 601,88 1 398,19
	1	Muncitor	h-om	14,7800	94,60	1 398,19
	102-0024	Cherestea de rasinoase. Bare tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, cal. II	m3	1,0300	5 670,00	5 840,10
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0100	17 000,00	170,00
	41010163	Bitum diluat RB-2	t	0,0200	17 000,00	340,00
	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	0,7000	420,00	294,00
	031851	Macarale mobile, 1 t	h-ut	18,5800	265,63	4 935,41
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,2400	56,00	13,44
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4000	227,50	91,00
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,0500	495,00	519,75

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.