

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1761855720261** din **07.11.2025**Obiectul de achiziție: **Instalații și echipament video în spațiul public or. Codru**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1						
HDD	MG09ACA16TE	Japonia	Toshiba	HDD ST16000NM000J Seagate Exos X18 3.5", 16TB	HDD 16Tb, 7200rpm, 512Mb, SATA-3 Model: 3.5" HDD 16.0TB Toshiba MG09ACA16TE Enterprise® Capacity / Server, Helium-sealed design, CMR Drive, 512E model, 24x7, 7200rpm, 512MB, SATAIII	
Switch PoE	WK-PS210	China	Wireless-Tek Technology Limited	Switch PoE 8 +2 canale	Switch-Hub WK-PS210, 10 port (8xPoE+2p) Long Range PoE коммутатор. Передача питания и сигнала до 250м. 8x10/100Mbps PoE порта + 2x10/100Mbps RJ45 порта.	
Videocamera IP	IPC2128LB-ADF28K-DL	China	Uniview	Camera 6Mp 2.8mm	Videocamera IP, externa IPC2128LB-ADF28K-DL, 8 Mpix • Ultra 265, 2.8mm, ColorHunter Dual-Light; • 1/2.7" CMOS, 2.8mm, 120dB WDR • 3840x2160:20fps, Ultra 265 • ИК-подсветка до 30м, Белый свет: до 30м (850 нм), ColorHunter: 0.005Lux • Встроенный микрофон, MicroSD • DC12V & PoE, IP67 • Рабочая температура: -30°C ~ 60°C	
Videoregistrator NVR	NVR502-32B-IQ	China	Uniview	NVR 32 canale	Videoregistrator NVR Uniview NVR502-32B-IQ (32ch-16 Mpix) • 32-ch, 2 SATA интерфейса до 16 ТБ, 1U, Ultra 265, 2*LAN • Поддержка форматов кодирования Ultra 265/H.265/H.264; • входящий / исходящий поток 320 Мбит/с / 320 Мбит/с (Smart On 160 Мбит/с / 160 Мбит/с) • Одновременное подключение 128; Onvif; • 1*HDMI, 1*VGA (работают в независимом режиме); • 2*RJ45 10M/100M/1000M, 2*USB2.0, 1*USB3.0, RS485 • Audio out: 1, Alarm in/out: 8/2 • Поддержка разрешения записи до 16 Мп;	
Box termoplastic	Box termoplastic (100x100x50mm)	Turcia	Courbi	Box termoplast 100x100x50	Box termoplastic (100x100x50mm)	
Conector	RJ-45		China	Conector RJ45	Conector RJ-45	
Cablu UTP	Cablu UTP Cat.5	China	Uniview	Cablu telecomunicatii LK-CAT.5E-UTP/CU	Cablu UTP Cat.5, Cupru	
	Canal Plastic (40x25 mm)	Turcia	Courbi	Canal plastic 40x25	Canal Plastic (40x25 mm)	

Filtru de retea	ELK214K	China	Esperanza	Prelungitor 5 prize	Filtru de retea 1.5m., 5 borne Model: Prelungitor cu protectie Esperanza ELK214K, 1.5m, 5 sockets, switch ON/OFF, 16A, Black	
Complect montaj	Complect montaj	Moldova	Xpert PC	Elemente de fixare	Complect montaj	
Videoregistrator NVR	NVR501-16B-IQ	China	Uniview	NVR DHI-NVR2116HS-4KS3 16 Canale 1SATAx16Tb	Videoregistrator NVR Uniview NVR501-16B-IQ (16ch-16 Mpix) 16-ch, SATA интерфейс до 16 ТБ, 1U, Ultra 265, Поддержка форматов кодирования Ultra 265/H.265/H.264;	
Switch PoE	WK-PS206	China	Wireless-Tek Technology Limited	Switch PoE 4 +2 canale DH-PFS3006-4ET-36	Switch-Hub WK-PS206, 6 port (4xPoE+2p)	
Bloc de alimentare	Bloc de alimentare (12V, 2A)	China		Bloc de alimentare 2A / 12B	Bloc de alimentare (12V, 2A)	
Box termoplastic	Box termoplastic (150x110x70 mm)	Turcia	Courbi	Box termoplast 150x110x70	Box termoplastic (150x110x70 mm)	
Priza	Priza electrica 220V (ordinara, externa)	China	Horoz	Priză	Priza electrica 220V (ordinara, externa)	
Box de metal	Box de metal (500x400x200 mm)	China		Box metalic ЦМР 500x400x200	Box de metal (500x400x200 mm)	
Cablu FTP	Cablu FTP cat.5 (outdoor, cu tros)	China	Uniview	Cablu telecomunicații LK-CAT.5E-FTP CU MESS + tros	Cablu FTP cat.5 (outdoor, cu tros), Cupru	
Canal Plastic	Canal Plastic (25x16 mm)	Turcia	Courbi	Canal plastic 25x16	Canal Plastic (25x16 mm)	

Lotul 2						
Lucrari de instalare	Instalarea sistemului de supraveghere video	Moldova	Xpert PC	• Alegerea și pregătirea locului de instalare a camerelor și NVR-urilor unit. 1 • Montarea camerelor IP pe stâlpi și pereți unit. 72 • Montarea și fixarea cutiilor de distribuție și alimentare unit. 80 • Întinderea și fixarea cablurilor de date (UTP/FTP) m. 2745 • Instalarea switch-urilor PoE și a NVR-urilor unit. 15 • Conectarea și sertizarea conectorilor RJ45 unit. 400 • Testarea conexiunilor și verificarea continuității unit. 2 • Configurarea echipamentelor (NVR, camere, aplicații) unit. 75 • Punerea în funcțiune și reglajul sistemului CCTV unit. 4 • Instruirea beneficiarului privind utilizarea sistemului unit. 4 • Perforare unit. 70	Instalarea sistemului de supraveghere video • Alegerea și pregătirea locului de instalare a camerelor și NVR-urilor unit. 1 • Montarea camerelor IP pe stâlpi și pereți unit. 72 • Montarea și fixarea cutiilor de distribuție și alimentare unit. 80 • Întinderea și fixarea cablurilor de date (UTP/FTP) m. 2745 • Instalarea switch-urilor PoE și a NVR-urilor unit. 15 • Conectarea și sertizarea conectorilor RJ45 unit. 400 • Testarea conexiunilor și verificarea continuității unit. 2 • Configurarea echipamentelor (NVR, camere, aplicații) unit. 75 • Punerea în funcțiune și reglajul sistemului CCTV unit. 4 • Instruirea beneficiarului privind utilizarea sistemului unit. 4 • Perforare unit. 70	

Semnat:  Numele, prenumele: **Bodrug Andrei** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **"Xpert PC" SRL** Adresa: **Str. 31 August 1989, nr.98**

