

**Ангар для хранения
сельхозпродукции по
ул.Советская с.Авдарма
к.н.9610119.013 N45/2020**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 1 830 144,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,200	666,250 0,000	2 798,250 0,000
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,300	354,250 0,000	460,525 0,000
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,300	2 386,700 308,700	3 102,710 401,310
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea)	100 m3	2,900	641,250 0,000	1 859,625 0,000
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	493,000	12,720 0,000	6 270,960 0,000
		<i>Total</i>	Lei			14 492,070

1	2	3	4	5	6	7
		Total Terasamente Inclusiv salariu				14 492,070 401,310
		2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (M50)	m3	14,000	950,896 154,250	13 312,551 2 159,500
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. turnare cu mijloace clasice, beton M250	m3	75,700	1 201,004 152,000	90 916,015 11 506,400
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	185,600	67,016 41,250	12 438,170 7 656,000
9	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	116,500	67,662 39,000	7 882,663 4 543,500
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	548,550	13,580 2,010	7 449,307 1 102,584
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 698,100	12,768 1,710	21 680,492 2 903,751
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	189,700	14,820 2,970	2 811,353 563,409
13	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	711,280	13,468 2,130	9 579,167 1 515,027
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	727,080	24,972 6,300	18 157,003 4 580,604
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	85,600	986,164 132,750	84 415,596 11 363,400

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M100				
16	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	428,000	54,891 28,500	23 493,348 12 198,000
17	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	75,000	87,047 3,000	6 528,562 225,000
		<i>Total</i>	Lei			298 664,227
		Total Fundatii Inclusiv salariu				298 664,227 60 317,175
		3. Acoperisul-Pereti				
18		Tabla zincata (1,2 mm) cutata ondulata autortanta (S320GD) (vezi proiectul)	m2	2 300,000	185,000 0,000	425 500,000 0,000
19	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Doar montarea tablei zincate din p.18))	m2	1 042,000	64,027 36,000	66 716,004 37 512,000
20	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla zincata cutata)	m2	140,000	227,039 36,000	31 785,512 5 040,000
21	CK26D	Sort soclu cu capilar	m	106,000	172,850 3,000	18 322,100 318,000

1	2	3	4	5	6	7
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(carcas metalic-cadru metalic)	kg	900,000	21,934 6,300	19 740,600 5 670,000
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email	t	0,900	731,200 193,200	658,080 173,880
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (poarta dubla 6*4(h) tabla zincata cutata pe carcas metalic)	m2	48,000	2 726,186 51,300	130 856,952 2 462,400
		<i>Total</i>	Lei			693 579,248
		Total Acoperisul-Pereti Inclusiv salariu				693 579,248 51 176,280
		4. Pardoseala				
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20...40) -100 mm	m3	69,700	403,655 34,650	28 134,754 2 415,105
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(200mm)	m2	696,960	112,042 31,000	78 088,793 21 605,760
27	CG22A5k=10	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	696,960	82,950 3,000	57 812,832 2 090,880
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 200*200)	kg	1 010,600	29,770 0,900	30 085,568 909,540
29	CG48A corectat	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: (Toping Sika Sintop - 6 kg/m2) (in proiect grosimea betonului elicopterizat 20100 mm)	m2	696,960	315,104 23,400	219 614,793 16 308,864
30	CG48A1k=14	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	-696,960	147,834 6,174	-103 034,666 -4 303,032
		<i>Total</i>	Lei			310 702,074

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				310 702,074 39 027,117
		5. Pereul				
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300 (fr.20...40)-100	m3	13,400	403,655 34,650	5 408,977 464,310
32	DB16H=1. 875	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (50...100mm)	m2	134,000	253,745 3,750	34 001,788 502,500
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm-БP100.20.8	m	136,000	113,129 11,400	15 385,598 1 550,400
		<i>Total</i>	Lei			54 796,363
		Total Pereul Inclusiv salariu				54 796,363 2 517,210

		Total	Lei	1 372 233,95
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	34 523,80
		Transportarea	5 %	59 281,46
		Total		1 466 039,21
		Cheltueli de regie	3 %	43 981,17
		Total		1 510 020,38
		Beneficiul de deviz	1 %	15 100,20
		Total		1 525 120,58
		Tva	20 %	305 024,11
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 830 144,69 153 439,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)