



# A C H I Z I Ţ I I

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 52 privind achiziția prin Licitație Publică

“22”  
Chişinău

septembrie

2017

Digitally signed by Tintuc Aliona  
Date: 2019.07.09 18:17:42 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



(municipiu, oraş, judeţ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică, prin COP nr. 1414-op/17 din data 04 septembrie 2017, în baza procesului-verbal al autorității contractante nr. 2 din 13 septembrie 2017, între **Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale**, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Decebal 72/2, telefon/fax: 55-30-77, e-mail: cspln.info@gmail.com, reprezentat prin directorul - interimar Golub Valeriu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „**MEGA NORD CONSTRUCT**” SRL, cu sediul în or.Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței 79/B, tel: 079112999, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0108790 din 22.12.2011, Licența Seria AMMII nr. 54476, pentru genurile de activitate: construcțiile de clădiri sau construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, onsolidări, reprezentat prin directorul Tintuc Aliona, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute „**Lucrări de reparație capitală a sălii sportive de lupte libere a Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, mun.Chişinău, bd. Decebal 72/2,,**

Cod CPV: **45212290-5** în conformitate cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **927 252 (nouă sute douăzeci și șapte mii două sute cincizeci și doi) lei, 58 bani (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de

general.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "22" septembrie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

#### " BENEFICIAR":

Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale  
Moldova, Chișinău, bl. Decebal 72/2  
c/f 1007601011168  
c/d 226301  
c/b: TREZ MD 2X  
Cod IBAN MD81TRPBAA311120A15410AC  
BC: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat  
Tel.: 55-30-77  
E-mail: cspln.info@gmail.com

#### " ANTREPRENOR":


SRL „Mega Nord Construct,,  
or. Ocnîța, str.50 Ani ai Biruinței 79B  
c/f: 1011604002876, TVA 7200431  
BC Energbank SA  
IBAN MD59EN000000222496262845  
tel: 0 (271) 2-60-99  
office@megaconstruct.md

### 16. Semnăturile părților

#### " BENEFICIAR":



#### " ANTREPRENOR":



2017-0000015477

✓

Anexa nr. 1  
la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 2017

**SPECIFICATIA:**

| № crt.                     | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|----------------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                            |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                          | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                            |                             | <b>1. Demontari</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|                            |                             | <b>1.1. Retea termica</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1                          | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  | m2   | 36,0000                               | 7,421<br>7,421                        | 267,149<br>267,149     |
| 2                          | RpIB11C                     | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare  | buc  | 48,0000                               | 4,638<br>4,638                        | 222,624<br>222,624     |
| 3                          | RpIC19B                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    | 68,0000                               | 30,869<br>17,624                      | 2 099,119<br>1 198,459 |
| <b>Total Retea termica</b> |                             |   |      |                                       |                                       | <b>2 588,892</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>    |                             |   |      |                                       |                                       | <b>1 688,232</b>       |
|                            |                             | <b>1.2. Demontari constructii din lemn</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 4                          | RpCL22A                     | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase   | m    | 96,0000                               | 52,196<br>51,946                      | 5 010,778<br>4 986,778 |
| <b>Total Demontari</b>     |                             |   |      |                                       |                                       | <b>5 010,778</b>       |

| 1                           | 2            | 3   | 4  | 5              | 6       | 7                 |
|-----------------------------|--------------|---|----|----------------|---------|-------------------|
| <b>constructii din lemn</b> |              |   |    |                |         |                   |
| <b>Incluziv salariu</b>     |              |   |    |                |         | <b>4 986,778</b>  |
| <b>1.3. Timplarie</b>       |              |   |    |                |         |                   |
| 5                           | RpCO56A      | Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre)  | m2 | 296,0000       | 9,740   | 2 882,981         |
|                             |              |   |    |                | 9,740   | 2 882,981         |
| <b>Total Timplarie</b>      |              |   |    |                |         | <b>2 882,981</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>     |              |   |    |                |         | <b>2 882,981</b>  |
| <b>1.4. constructii</b>     |              |   |    |                |         |                   |
| 6                           | RpCK41C      | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2 | 250,0000       | 22,085  | 5 521,200         |
|                             |              |   |    |                | 21,335  | 5 333,700         |
| 7                           | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2 | 1 617,00<br>00 | 12,773  | 20 653,294        |
|                             |              |   |    |                | 12,523  | 20 249,044        |
| <b>Total constructii</b>    |              |   |    |                |         | <b>26 174,494</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>     |              |   |    |                |         | <b>25 582,744</b> |
| <b>Total Demontari</b>      |              |   |    |                |         | <b>36 657,145</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>     |              |   |    |                |         | <b>35 140,735</b> |
| <b>2. Reparatii</b>         |              |   |    |                |         |                   |
| <b>2.1. Pardosele</b>       |              |   |    |                |         |                   |
| 8                           | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2 | 648,0000       | 14,006  | 9 075,694         |
|                             |              |   |    |                | 6,493   | 4 207,594         |
| 9                           | CG01A        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 648,0000       | 58,826  | 38 119,248        |
|                             |              |   |    |                | 32,466  | 21 037,968        |
| 10                          | CG01A1 (k=4) | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 2 592,00<br>00 | 33,702  | 87 356,621        |
|                             |              |   |    |                | 22,262  | 57 704,141        |
| 11                          | CG08A        | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv   | m2 | 250,0000       | 328,021 | 82 005,183        |
|                             |              |   |    |                | 51,018  | 12 754,500        |

| 1                           | 2             | 3   | 4  | 5              | 6                       | 7                        |
|-----------------------------|---------------|---|----|----------------|-------------------------|--------------------------|
|                             |               | pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez   |    |                |                         |                          |
| 12                          | CL10A         | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi | t  | 1,3000         | 21 514,124<br>3 478,498 | 27 968,361<br>4 522,048  |
| 13                          | IzF55D        | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieii fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren  | m2 | 200,0000       | 159,826<br>100,876      | 31 965,218<br>20 175,300 |
| 14                          | CF54A         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor   | m2 | 45,0000        | 190,279<br>118,264      | 8 562,555<br>5 321,880   |
| <b>Total Pardosele</b>      |               |   |    |                |                         | <b>285 052,880</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>     |               |   |    |                |                         | <b>125 723,431</b>       |
| <b>2.2. Pereti si tavan</b> |               |   |    |                |                         |                          |
| 15                          | CB14C         | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)   | m2 | 960,0000       | 32,688<br>27,828        | 31 380,480<br>26 714,880 |
| 16                          | CB14C1 (k=15) | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore). Pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade  | m2 | 960,0000       | 0,000<br>0,000          | 0,000<br>0,000           |
| 17                          | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si   | m2 | 1 619,00<br>00 | 4,491                   | 7 271,577                |

| 1                            | 2           | 3  | 4       | 5              | 6                       | 7                        |
|------------------------------|-------------|--|---------|----------------|-------------------------|--------------------------|
|                              |             | tavanelor  |         |                | 1,391                   | 2 252,677                |
| 18                           | CF50B       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2      | 650,0000       | 70,864<br>56,584        | 46 061,340<br>36 779,340 |
| 19                           | CF52B       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                          | m2      | 250,0000       | 85,241<br>70,961        | 21 310,350<br>17 740,350 |
| 20                           | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2      | 1 619,00<br>00 | 32,979<br>25,509        | 53 393,001<br>41 299,071 |
| <b>Total Pereti si tavan</b> |             |  |         |                |                         | <b>159 416,748</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>      |             |  |         |                |                         | <b>124 786,318</b>       |
| <b>2.3. Electricitate</b>    |             |  |         |                |                         |                          |
| 21                           | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.   | 100 m   | 20,0000        | 903,930<br>755,530      | 18 078,604<br>15 110,604 |
| 22                           | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2   | 100 buc | 0,8400         | 21 769,631<br>5 380,080 | 18 286,490<br>4 519,267  |
| 23                           | Corp        | Corp de iluminat   | buc     | 84,0000        | 150,000<br>0,000        | 12 600,000<br>0,000      |
| 24                           | 08-03-599-1 | Lampuri de iluminat, montate in masa cu dibluri de sustinere, masa panoului, kg, pina la 6   | buc     | 1,0000         | 10,768<br>7,885         | 10,768<br>7,885          |
| 25                           | pan         | Cutie de distributie   | buc     | 1,0000         | 220,000<br>0,000        | 220,000<br>0,000         |
| 26                           | 08-03-526-1 | Intarcat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A  | buc     | 3,0000         | 88,220<br>72,353        | 264,661<br>217,058       |

| 1                          | 2           | 3   | 4       | 5              | 6                      | 7                        |
|----------------------------|-------------|---|---------|----------------|------------------------|--------------------------|
| 27                         | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m   | 20,0000        | 575,112<br>575,112     | 11 502,240<br>11 502,240 |
| 28                         | cab         | Cablu VVG 2*1.5   | m       | 2 000,00<br>00 | 5,600<br>0,000         | 11 200,000<br>0,000      |
| 29                         | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  | 100 buc | 0,0500         | 2 038,840<br>2 003,620 | 101,942<br>100,181       |
| 30                         | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc | 0,0400         | 1 496,875<br>1 493,425 | 59,875<br>59,737         |
| <b>Total Electricitate</b> |             |   |         |                |                        | <b>72 324,580</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>    |             |   |         |                |                        | <b>31 516,972</b>        |
| <b>2.4. Incalzire</b>      |             |   |         |                |                        |                          |
| 31                         | IB06C       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm  | buc     | 24,0000        | 1 077,120<br>37,104    | 25 850,880<br>890,496    |
| 32                         | SA14G       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm                      | m       | 68,0000        | 37,759<br>21,799       | 2 567,585<br>1 482,305   |
| 33                         | SA14D       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm                      | m       | 10,0000        | 32,282<br>16,697       | 322,818<br>166,968       |
| 34                         | SA14B       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                      | m       | 15,0000        | 64,298<br>14,378       | 964,467<br>215,667       |
| 35                         | SA37F       | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc     | 80,0000        | 22,593<br>19,943       | 1 807,472<br>1 595,472   |
| 36                         | SF01A       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate,                      | m       | 68,0000        | 6,957<br>6,957         | 473,076<br>473,076       |



| 1  | 2     | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|----|-------|--|-----|---------|------------------|----------------------|
|    |       | pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"   |     |         |                  |                      |
| 37 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"            | buc | 26,0000 | 84,804<br>8,348  | 2 204,914<br>217,058 |
| 38 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"          | buc | 2,0000  | 82,409<br>6,029  | 164,819<br>12,059    |
| 39 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu mansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" | buc | 2,0000  | 59,364<br>13,914 | 118,728<br>27,828    |

**Total Incalzire**

**34 474,759**

**Incluziv salariu**

**5 080,929**

**2.5. Montarea Mobilier**

|    |        |  |     |                |                  |                        |
|----|--------|--|-----|----------------|------------------|------------------------|
| 40 | TsH80A | Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg                    | buc | 250,0000       | 12,523<br>12,523 | 3 130,650<br>3 130,650 |
| 41 | CK34C  | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat | buc | 1 000,00<br>00 | 3,599<br>2,783   | 3 598,800<br>2 782,800 |
| 42 | 159    | Monoblock stadium seat - scaun                             | buc | 250,0000       | 235,000<br>0,000 | 58 750,000<br>0,000    |

**Total Montarea Mobilier**

**65 479,450**

**Incluziv salariu**

**5 913,450**

**Total Reparatii**

**616 748,417**

**Incluziv salariu**

**293 021,100**

|                                   |          |            |
|-----------------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe                | Lei      | 653 405,58 |
| Asigurarea sociala (II3) * 27,5 % | 27,50 %  | 90 244,51  |
| Cheltuieli transport (II3) * 2 %  | 2,00 %   | 6 408,61   |
| Total II3+Asig. Chel              | 100,00 + | 750 058,70 |

|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| Cheltuieli de regie (II3+Asig+Chel) * 2 %       | 2,00 %   | 15 001,17         |
| Total II3+Asig+Chel+Cheltu                      | 100,00 + | 765 059,87        |
| Beneficiu de diviz (II3+Asig+Chel+Cheltu) * 1 % | 1,00 %   | 7 650,61          |
| Total II3+Asig+Chel+Cheltu+Benefi               | 100,00 + | 772 710,48        |
| TVA (II3+Asig+Chel+Cheltu+Benefi) * 20 %        | 20,00 %  | 154 542,09        |
| <b>Total diviz:</b>                             |          | <b>927 252,57</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                         |          | <b>328 161,85</b> |

**Total: 927 252 (nouă sute douăzeci și șapte mii două sute cincizeci și doi) lei, 58 bani (inclusiv TVA).**



“BENEFICIAR”

*M. I. I. I. I.*

*[Handwritten signature]*



“ANTREPRENOR”:

L.Ș.

Antreprenor SRL Meganordconstruct  
 (denumirea )

Investitor CSPLN  
 (denumirea )

Obiect Lucrări de reparație capitală a sălii sportive de lupte libere al CSPLN

Valoarea lucrarilor executate

573140,93 lei

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
 pe decembrie an 2007

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari  | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1       | 2            | 3   | 4    | 5         | 6                                | 7   |
|         |              | <b>1. Demontari</b>   |      |           |                                  |   |
|         |              | <b>1.1. Retea termica</b>   |      |           |                                  |   |
| 1       | RpIB11A      | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  | m2   | 36,00     | 7,42<br>7,42                     | 267,15<br>267,15                                  |
| 2       | RpIB11C      | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare  | buc  | 48,00     | 4,64<br>4,64                     | 222,62<br>222,62                                  |
| 3       | RpIC19B      | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    | 68,00     | 30,87<br>17,62                   | 2 099,12<br>1 198,46                              |
|         |              | <b>Total capitul:</b>   |      |           |                                  |   |
|         |              | <b>Total Includiv salariu</b>   |      |           |                                  | 2 588,89<br>1 688,23                              |
|         |              | <b>1.2. Demontari constructii din lemn</b>  |      |           |                                  |   |
| 4       | RpCL22A      | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase   | m    | 96,00     | 52,20<br>51,95                   | 5 010,78<br>4 986,78                              |
|         |              | <b>Total capitul:</b>   |      |           |                                  |   |
|         |              | <b>Total Includiv salariu</b>   |      |           |                                  | 5 010,78<br>4 986,78                              |
|         |              | <b>1.3. constructii</b>   |      |           |                                  |   |
| 5       | RpCK41C      | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport   | m2   | 250,00    | 22,08<br>21,33                   | 5 521,20<br>5 333,70                              |

| 1  | 2             | 3  | 4  | 5         | 6                     | 7                      |
|----|---------------|--|----|-----------|-----------------------|------------------------|
|    |               | sau fara suport textil, mocheta, etc   |    |           |                       |                        |
| 6  | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2 | 1 617,00  | 12,77<br>12,52        | 20 653,29<br>20 249,04 |
|    |               | <b>Total capitul:</b>  |    |           |                       | 26 174,49              |
|    |               | <b>Total Includiv salariu</b>  |    |           |                       | 25 582,74              |
|    |               | <b>Total capitul:</b>  |    |           |                       | 33 774,16              |
|    |               | <b>Total Includiv salariu</b>  |    |           |                       | 32 257,75              |
|    |               | <b>2. Reparatii</b>  |    |           |                       |                        |
|    |               | <b>2.1. Pardosele</b>  |    |           |                       |                        |
| 7  | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2 | 648,00    | 14,01<br>6,49         | 9 075,69<br>4 207,59   |
| 8  | CL10A         | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi | t  | 1,30      | 21 514,13<br>3 478,50 | 27 968,36<br>4 522,05  |
|    |               | <b>Total capitul:</b>  |    |           |                       | 37 044,06              |
|    |               | <b>Total Includiv salariu</b>  |    |           |                       | 8 729,64               |
|    |               | <b>2.2. Pereti si tavan</b>  |    |           |                       |                        |
| 9  | CB14C         | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)   | m2 | 960,00    | 32,69<br>27,83        | 31 380,48<br>26 714,88 |
| 10 | CB14C1 (k=15) | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore). Pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade  | m2 | 14 400,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |

| 1  | 2           | 3  | 4       | 5        | 6                     | 7                      |
|----|-------------|--|---------|----------|-----------------------|------------------------|
| 11 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2      | 1 619,00 | 4,49<br>1,39          | 7 271,58<br>2 252,68   |
| 12 | CF50B       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2      | 650,00   | 70,86<br>56,58        | 46 061,34<br>36 779,34 |
| 13 | CF52B       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                          | m2      | 250,00   | 85,24<br>70,96        | 21 310,35<br>17 740,35 |
| 14 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2      | 1 619,00 | 32,98<br>25,51        | 53 393,00<br>41 299,07 |
|    |             | <b>Total capitul:</b>  |         |          |                       |                        |
|    |             | <b>Total</b>   |         |          |                       | 159 416,75             |
|    |             | <b>Incluziv salariu</b>  |         |          |                       | 124 786,32             |
|    |             | <b>2.3. Electricitate</b>  |         |          |                       |                        |
| 15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.   | 100 m   | 20,00    | 903,93<br>755,53      | 18 078,60<br>15 110,60 |
| 16 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2   | 100 buc | 0,84     | 21 769,63<br>5 380,08 | 18 286,49<br>4 519,27  |
| 17 | Corp        | Corp de iluminat   | buc     | 84,00    | 150,00<br>0,00        | 12 600,00<br>0,00      |
| 18 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6  | buc     | 1,00     | 10,77<br>7,88         | 10,77<br>7,88          |
| 19 | pan         | Cutie de distributie   | buc     | 1,00     | 220,00<br>0,00        | 220,00<br>0,00         |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A   | buc     | 3,00     | 88,22<br>72,35        | 264,66<br>217,06       |

| 1  | 2           | 3   | 4       | 5        | 6                    | 7                      |
|----|-------------|---|---------|----------|----------------------|------------------------|
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m   | 20,00    | 575,11<br>575,11     | 11 502,24<br>11 502,24 |
| 22 | cab         | Cablu VVG 2*1.5   | m       | 2 000,00 | 5,60<br>0,00         | 11 200,00<br>0,00      |
| 23 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  | 100 buc | 0,05     | 2 038,84<br>2 003,62 | 101,94<br>100,18       |
| 24 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc | 0,04     | 1 496,88<br>1 493,43 | 59,88<br>59,74         |
|    |             | <b>Total capitul:</b>   |         |          |                      |                        |
|    |             | <b>Total Includiv salariu</b>   |         |          |                      | 72 324,58<br>31 516,97 |
|    |             | <b>2.4. Incalzire</b>   |         |          |                      |                        |
| 25 | IB06C       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm  | buc     | 24,00    | 1 077,12<br>37,10    | 25 850,88<br>890,50    |
| 26 | SA14G       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm  | m       | 68,00    | 37,76<br>21,80       | 2 567,58<br>1 482,30   |
| 27 | SA14D       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm  | m       | 10,00    | 32,28<br>16,70       | 322,82<br>166,97       |
| 28 | SA14B       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm  | m       | 15,00    | 64,30<br>14,38       | 964,47<br>215,67       |
| 29 | SA37F       | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"   | buc     | 80,00    | 22,59<br>19,94       | 1 807,47<br>1 595,47   |
| 30 | SF01A       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m       | 68,00    | 6,96<br>6,96         | 473,08<br>473,08       |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5        | 6              | 7                    |
|----|--------|---|-----|----------|----------------|----------------------|
| 31 | SD01B  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"             | buc | 26,00    | 84,80<br>8,35  | 2 204,91<br>217,06   |
| 32 | SD01A  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"           | buc | 2,00     | 82,41<br>6,03  | 164,82<br>12,06      |
| 33 | SD20C  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" | buc | 2,00     | 59,36<br>13,91 | 118,73<br>27,83      |
|    |        | <b>Total capitul:</b>   |     |          |                | 34 474,76            |
|    |        | <b>Total Includiv salariu</b>   |     |          |                | 5 080,93             |
|    |        | <b>2.5. Montarea scaune</b>   |     |          |                |                      |
| 34 | TsH80A | Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg   | buc | 250,00   | 12,52<br>12,52 | 3 130,65<br>3 130,65 |
| 35 | CK34C  | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat  | buc | 1 000,00 | 3,60<br>2,78   | 3 598,80<br>2 782,80 |
| 36 | 159    | Monoblock stadium seat - scaun  | buc | 250,00   | 235,00<br>0,00 | 58 750,00<br>0,00    |
|    |        | <b>Total capitul:</b>   |     |          |                | 65 479,45            |
|    |        | <b>Total Includiv salariu</b>   |     |          |                | 5 913,45             |
|    |        | <b>Total capitul:</b>   |     |          |                | 368 739,59           |
|    |        | <b>Total Includiv salariu</b>   |     |          |                | 176 027,31           |

**Total proces-verbal:**


|               |  |          |            |
|---------------|--|----------|------------|
|               | Cheltuieli directe                         | lei      | 402 513,76 |
|               | Asigurarea sociala (PI3) * 27,5 %          | 27,50 %  | 57 278,39  |
|               | Transport (PI3) * 2 %                      | 2,00 %   | 3 824,08   |
|               | Regie (PI3+Asigur+Transp) * 2 %            | 2,00 %   | 9 272,32   |
|               | Deviz (PI3+Asigur+Transp+Regie) * 1 %      | 1,00 %   | 4 728,89   |
|               | Total PI3+Asigur+Transp+Regie+Deviz        | 100,00 + | 477 617,44 |
|               | TVA (PI3+Asigur+Transp+Regie+Deviz) * 20 % | 20,00 %  | 95 523,49  |
|               |  |          | 573 140,93 |
| <b>TOTAL:</b> |  |          | 208 285,07 |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)





Antreprenor

SRL Meganordconstruct  
(denumirea)

Investitor

CSPLN  
(denumirea)

Obiect

CSPLN

Valoarea lucrarilor executate

353936,40mii lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe \_\_\_\_\_ an 200\_\_

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari   | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1       | 2            | 3  | 4    | 5         | 6                                | 7   |
|         |              | <b>1. Reparatii</b>  |      |           |                                  |   |
|         |              | <b>1.1. Pardosele</b>  |      |           |                                  |   |
| 1       | CL10A        | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi  | t    | 0,20      | 21 514,13<br>3 478,50            | 4 302,82<br>695,70                                |
| 2       | RpCO49A      | Confectii din lemn: executate din PFL dur, de 10 mm si de 50 cm latime, montate pe un schelet de metal   | m2   | 109,80    | 102,33<br>48,24                  | 11 235,35<br>5 296,23                             |
| 3       | CG17A        | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura | m2   | 68,00     | 439,59<br>115,95                 | 29 892,12<br>7 884,60                             |

| 1 | 2     | 3   | 4  | 5      | 6                | 7                        |
|---|-------|---|----|--------|------------------|--------------------------|
|   |       | forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp   |    |        |                  |                          |
| 4 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 145,00 | 332,84<br>60,29  | 48 261,29<br>8 742,63    |
|   |       | <b>Total capitul:</b>   |    |        |                  |                          |
|   |       | <b>Total Includiv salariu</b>   |    |        |                  | 93 691,59<br>22 619,15   |
|   |       | <b>1.2. Pereti si tavan</b>   |    |        |                  |                          |
| 5 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor   | m2 | 621,00 | 248,78<br>172,99 | 154 493,56<br>107 428,28 |
|   |       | <b>Total capitul:</b>   |    |        |                  |                          |
|   |       | <b>Total Includiv salariu</b>   |    |        |                  | 154 493,56<br>107 428,28 |
|   |       | <b>Total capitul:</b>   |    |        |                  |                          |
|   |       | <b>Total Includiv salariu</b>   |    |        |                  | 248 185,15<br>130 047,44 |

**Total proces-verbal:**

|  |  |          |                          |
|--|--|----------|--------------------------|
|  | Cheltuieli directe                               | lei      | 248 185,15               |
|  | Asigurarea sociala si medicala (II3) * 27,5 %    | 27,50 %  | 35 763,04                |
|  | Cheltuieli Transport (II3) * 2 %                 | 2,00 %   | 2 352,52                 |
|  | Cheltuieli regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %       | 2,00 %   | 5 726,01                 |
|  | Beneficiu Deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 % | 1,00 %   | 2 920,27                 |
|  | Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Bene fi           | 100,00 + | 294 947,00               |
|  | TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Bene fi) * 20 %    | 20,00 %  | 58 989,40                |
|  | <b>TOTAL:</b>                                    |          | 353 936,40<br>130 047,44 |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)  
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor

(denumirea)  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

