

**Reparatia curenta pe strada
Colhoznicul ramasa de la casa
cet. Popova Liubovi pina la casa
cet. Gritcan satul Grigorievca
raionul Causeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 190 705 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia curenta a unei portiuni de drum str.Pobedi de la casa nr.42A pina la casa nr. 55A s.Grigorievca L-230,0 m B-3,0 mS=690 m/2				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II h=18 cm	100 m3	1,2420	2 857,880 0,000	3 549,487 0,000
2	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	1,2400	2 887,048 0,000	3 579,939 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	204,0000	13,815 0,000	2 818,260 0,000
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 7.0 cm	m3	48,3000	659,581 35,002	31 857,747 1 690,597
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-	100m2	6,9000	13 711,246 467,324	94 607,595 3 224,536

1	2	3	4	5	6	7
		un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	Lei			136 413,028
		Total Reparatia curenta a unei portiuни de drum str.Pobedi de la casa nr.42A pina la casa nr. 55A s.Grigorievca L-230,0 m B-3,0 mS= 690 m/2 Inclusiv salariu				136 413,028 4 915,133

		Total	Lei	136 413
		CAS	24 %	1 180
		Cheltuieli de regie	10 %	13 759
		Beneficiu de deviz	5 %	7 568
		TVA	20 %	31 784
		Total deviz: Inclusiv salariu		190 705
				4 916

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta pe strada
Colhoznicul ramasa de la casa cet.
Popova Liubovi pina la casa cet.
Gritcan satul Grigorievca raionul
Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 190 705 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	17,8710	94,60	1 690,597
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	34,0860	94,60	3 224,536
Total manopera						4 916

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	6,9000	400,00	2 760,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,9000	505,00	3 484,500
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	130,4100	505,00	65 857,050
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	10,3500	505,00	5 226,750
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	63,3213	390,00	24 695,307
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,9056	20,00	638,112
Total materiale de construcții						102 661

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,0918	791,66	5 614,295
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	7,3899	416,66	3 079,076
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	18,6990	416,66	7 791,125
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,7280	416,66	3 219,948
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,7802	541,66	964,263
6.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,6092	541,66	3 579,939
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,7314	791,66	579,020
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,2628	450,00	2 818,260
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,9675	300,00	1 190,250
Total utilaje de construcții						28 836

Total	Lei	136 413
CAS	24 %	1 180
Cheltuieli de regie	10 %	13 759
Beneficiu de deviz	5 %	7 568
TVA	20 %	31 784

Total deviz:

190 705

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia curenta pe strada Colhoznicul Investitor Primaria Grigorievca
ramasa de la casa cet. Popova Liubovi pina la
casa cet. Gritcan satul Grigorievca raionul
Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia curenta a unei portiuni de drum str.Pobedi de la casa nr.42A pina la casa nr. 55A s.Grigorievca L-230,0 m B-3,0 mS= 690 m/2				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II h=18 cm	100 m3			2 857,880
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	791,66	2 857,88
2	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			2 887,048
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	541,66	2 887,05
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,815
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 7.0 cm	m3			659,581
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	390,00	511,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	416,66	63,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	791,66	38,00
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			13 711,246
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	505,00	9 544,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	505,00	757,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	505,00	505,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	400,00	400,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	791,66	33,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	541,66	139,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	416,66	466,66
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	416,66	1 129,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	791,66	83,92

APROBAT:

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.