

**SP 4 IP Centru DP mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Apeduct**

Valoarea de deviz 14 566,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apeduct				
		1.1. Capitolul 1. Lucrari sanitare				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (вентиль запорный муфтовый)	buc	8,000	69,09 13,26	552,69 106,09
2	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,1 mm (полипропилен, без фитингов)	m	50,000	19,70 8,07	984,84 403,62
3	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,3 mm (полипропилен, без фитингов)	m	12,000	23,79 8,07	285,44 96,87
4	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	62,000	9,23 9,23	571,99 571,99

1	2	3	4	5	6	7
5	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	62,000	2,88 2,88	178,75 178,75
6	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20 mm (угольник полипропиленовый 90')	buc	15,000	31,93 25,37	478,88 380,56
7	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25 mm (угольник полипропиленовый 90')	buc	2,000	33,08 25,37	66,16 50,74
8	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20 mm (тройник полипропиленовый)	buc	8,000	39,48 25,37	315,88 202,96
9	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20x1/2" mm (колесо с внутренней резьбой)	buc	11,000	56,29 25,37	619,14 279,07
10	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25x20 mm (муфта полипроп. переходная)	buc	3,000	42,64 25,37	127,91 76,11
11		Гибкий шланг в металлической оплетке Dn20 mm	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
12	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20x1/2" mm (муфта с наружной резьбой)	buc	8,000	44,73 25,37	357,88 202,96
13	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25x3/4" mm (муфта с наружной резьбой)	buc	1,000	47,88 25,37	47,88 25,37
14	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20x1/2" mm (муфта	buc	8,000	42,63 25,37	341,08 202,96

1	2	3	4	5	6	7
		с внутренней резьбой)				
15	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25x3/4" mm (муфта с внутренней резьбой)	buc	1,000	48,93 25,37	48,93 25,37
16	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25 mm (муфта соединительная)	buc	1,000	48,93 25,37	48,93 25,37
17	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (кран поливочный с вентилем и шлангом 6,0 м)	buc	1,000	79,24 13,26	79,24 13,26
18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (шланг из вспененных полимерных материалов)	m	50,000	24,07 20,18	1 203,72 1 009,05
19	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (шланг из вспененных полимерных материалов)	m	12,000	25,16 20,18	301,87 242,17
20	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 50 mm (L=0,5 m)	buc	5,000	35,69 25,95	178,43 129,74
21	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm (хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарн.)	buc	44,000	18,07 16,72	795,06 735,74
22	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm (хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарн.)	buc	10,000	21,28 19,03	212,76 190,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	?			7 835,45
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 158,53
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			50,07
		<i>Total</i>	100,00 +			9 044,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			90,44
		<i>Total</i>	100,00 +			18 178,55
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			91,34
		Total Capitolul 1. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				9 225,84 5 149,04
		1.2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
23	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (поворотная заслонка с эл.приводом BELIMO)	buc	1,000	125,76 16,14	125,76 16,14
		<i>Total</i>	?			125,76
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			3,63
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			2,19
		<i>Total</i>	100,00 +			131,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			9,69
		<i>Total</i>	100,00 +			141,28
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			1,41
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				142,69 16,14
		1.3. Capitolul 3. Utilaj				
24		Поворотная заслонка с эл.приводом BELIMO, Dn25 mm	buc	1,000	1 570,00 0,00	1 570,00 0,00
25		Огнетушитель ОХП-10	buc	5,000	240,00 0,00	1 200,00 0,00
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				2 770,00
		Total Apeduct Inclusiv salariu				12 138,53 5 165,18

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			2 427,71
		Total deviz:				14 566,24
		Inclisiv salariu				5 165,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)