

Obiect Капитальный ремонт крыши здания
райадминистрации района Вулканешты АТО
Гагаузия

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2			35,41
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	49,01	17,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	49,01	17,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	6,00	0,12
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	49,01	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,01	4,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	6,00	0,18
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка мусора и отходов автосамосвалом на расстояние до 3 км)	t			12,16
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	160,00	12,16
4	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка мусора и строительных отходов с транспортировкой до 10 м)	t			22,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	49,01	22,05
5	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate - 1,2м3(Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - по месту определить=2.92м3 резерв древесины на замену при необходимости)	buc			122,28
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4800	49,01	23,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	49,01	9,80
	2010102906900	Rigle de rasinoase-прогоны, стропила, раскосы	m3	0,0298	2 900,00	86,41
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	12,00	2,40
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	6,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,00	0,06
6	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением скобами и проволокой Ф5,5мм)	kg			21,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0700	49,01	3,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,01	2,45
	2875276311528-1	Scoabe din otel-скобы 5,5мм	kg	1,0200	15,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	6,00	0,05
7	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - замена поврежденных скоб из гладкой арматуры Ф8мм)	kg			18,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0700	49,01	3,43

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,01	2,45
	28752763115281-1	Scoabe din otel-скобы	kg	1,0200	12,00	12,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	6,00	0,05
		2. Кровельные работы				
8	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки -рейки сечением 50*25мм для крепления пленки)-912мп согласно проекта	m3			4 193,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	20,0000	49,01	980,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	49,01	98,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase-рейка 50*25мм	m3	1,0000	2 900,00	2 900,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	5,0000	12,00	60,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	16,00	80,00
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство дополнительного полимерного слоя - антиконденсатная пленка)	m2			25,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	49,01	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,01	2,45
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica-антиконденсатная пленка	m2	1,1500	10,50	12,44
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe. (Огнезащита деревянных конструкций: кобылок, прогонов, стоек, затяжек, стропил, реек и т.д.)	m3			192,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	49,01	41,66
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,00	30,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,00	120,60
11	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*30мм=11,61м3 с шагом 350мм по проекту)=3870мп	m2			46,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	49,01	11,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	49,01	3,43
	2010102903495211	Scinduri de rasinoase -обрешетка	m3	0,010866	2 900,00	31,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	0,90
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыши)-расчет по поверх. обрешетки (100+30)*2*3870=1006,2	100m2			735,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	49,01	154,87
	1212121212121	apa	m3	0,7900	10,00	7,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	18,00	108,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,00	414,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	33,00	1,32
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	11,00	44,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	200,00	4,59
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	6,00	0,68
13	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)-обрешетки	100m2			377,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	49,01	215,15
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	18,00	162,00
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной	m2			210,70

		листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab) в комплекте с коньковыми элементами=138мп)-цвет покрытия согласовать				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	49,01	44,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	49,01	12,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla - металлочерепица	m2	1,1500	112,50	135,84
	271040364000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	0,0500	17,00	0,89
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,70	6,62
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla-коньки	buc	0,123004	60,00	7,75
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	60,00	2,52
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	8,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	6,00	0,30
15	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство каркаса и жалюзей слуховых окон из брусьев и досок -0.9м3)	buc			994,57
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	49,01	292,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	49,01	31,02
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	10,00	40,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	5,00	5,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate	m3	0,0600	2 900,00	174,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	2 900,00	174,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,0600	2 900,00	174,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты деревянные)	m2	0,5000	120,00	60,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,00	21,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	6,00	0,96
16	СК26Дмод	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка снегозадержателей из листовой стали под цвет металлочерепицы длиной одной штуки 2м всего 65шт)	m			67,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	49,01	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	49,01	0,49
	2743123549027	Pervazuri -снегозадержатели	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,06
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф125мм - цвет согласно проекта)	m			233,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	49,01	14,70
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Ф125мм	m	1,0500	90,00	97,34
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,00	12,36
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	30,00	3,09
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	120,00	24,72
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	100,00	20,60
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,00	0,12
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой - в том числе воронки -8шт в комплекте колена)	m			245,39
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	49,01	17,15
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	120,00	61,20
	2875274110001	Piesa de legatura -воронки	buc	0,1035	120,00	12,67
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,1250	100,00	12,75
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,1250	100,00	12,75
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1250	30,00	3,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,00	0,09
19	CE05B1мод	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele	m2			154,76

		sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Устройство примыкания к парапету из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм=1м2=5,0кг -см.проект)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	49,01	46,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,01	2,45
	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,6 x 1000 x 650 mm	kg	5,0000	17,00	89,25
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,69
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	60,00	15,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,06
20	CE05B1мод	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Устройство примыкания к парапету из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм=1м2=5,0кг -см.проект)	m2			154,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	49,01	46,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,01	2,45
	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,6 x 1000 x 650 mm	kg	5,0000	17,00	89,25
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,69
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	60,00	15,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,06
21	CE05B1мод	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Устройство отлива над карнизом из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм=1м2=5,0кг -см.проект)	m2			154,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	49,01	46,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,01	2,45
	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,6 x 1000 x 650 mm	kg	5,0000	17,00	89,25
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,69
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	60,00	15,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,06
		3. Пожарная лестница				
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zarada, gratare (Изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы из профтрубы 32*4мм и 25*3мм, полоса 80*4мм и 40*4мм на сварке и на распорных болтах M12=20шт согласно чертежей)	kg			23,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	49,01	9,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	49,01	0,49
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	49,01	0,49
	281123630982012	Confectii metalice diverse -профтруба и полосы	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,20
	2102893159871	Распорные болты M12	buc	0,1260	5,00	0,63
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,38
23	CN29A22	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe baza de rasini alchidice (Окраска вручную пожарной лестницы эмалевыми красками ПФ-115 два раза по грунтовке)	t			997,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9400	49,01	487,02
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	28,00	148,45

2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	35,00	160,91
2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	28,00	184,73
1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	5,00	16,51

APROBAT:

Intocmit

Нейковчен Н.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.