

Antreprenor: SRL "Balt-Cons", s. Pirlita, Ungheni

Investitor: Primăria mun. Ungheni, MD-3600 Ungheni, str. Națională 7

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.2

Devizul: str. Beresti (L=339m B=4.5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 277,68 0,00
1.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	353,93	1 277,68
1.2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2			66,89 0,00
1.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	353,93	66,89
1.3	DA12C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.31.5-63mm , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			460,83 17,66
1.3.1	1411122201672	Piatra sparta fr.31,5-63 mm LA30	m3	1,2700	288,20	366,01
1.3.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
1.3.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	58,86	17,66
1.3.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	353,93	14,86
1.3.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	278,09	60,62
1.3.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
1.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			406,92 18,25
1.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	285,16	287,45
1.4.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
1.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,86	18,25
1.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	278,09	64,52
1.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
1.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	455,05	35,04

Devizul: str. Chilia (L=300m B=4.5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3.	100 m2			60,88 0,00
2.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	761,02	60,88
2.2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			110,43 0,00
2.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	353,93	110,43
2.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 277,68 0,00
2.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	353,93	1 277,68
2.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			406,92 18,25
2.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	285,16	287,45
2.4.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
2.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,86	18,25
2.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	278,09	64,52
2.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
2.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	455,05	35,04

Devizul: str. Argezi (L=1000m B=4.5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe	Valoare (Lei)	

1	2	3	4	5	6	Total
						Incl. salariul
3.1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3.	100 m2			60,88 0,00
3.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	761,02	60,88
3.2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			110,43 0,00
3.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	353,93	110,43
3.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 277,68 0,00
3.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	353,93	1 277,68
3.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimeale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			406,92 18,25
3.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	285,16	287,45
3.4.2	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
3.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,86	18,25
3.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14f	h-ut	0,2320	278,09	64,52
3.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
3.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	455,05	35,04

Devizul: str.. Argezi (L=172m B=4.5m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3.	100 m2			60,88 0,00
4.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	761,02	60,88
4.2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			110,43 0,00
4.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	353,93	110,43
4.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 277,68 0,00
4.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	353,93	1 277,68
4.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimeale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			406,92 18,25
4.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	285,16	287,45
4.4.2	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
4.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,86	18,25
4.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14f	h-ut	0,2320	278,09	64,52
4.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
4.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	455,05	35,04

Devizul: str. Argezi (L=90m B=4.5m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 277,68 0,00
5.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	353,93	1 277,68
5.2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2			66,89 0,00
5.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	353,93	66,89
5.3	DA12C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.31.5-63mm , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoaire	m3			460,83 17,66
5.3.1	1411122201672	Piatra sparta fr.31,5-63 mm LA30	m3	1,2700	288,20	366,01
5.3.2	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
5.3.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	58,86	17,66
5.3.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	353,93	14,86
5.3.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14f	h-ut	0,2180	278,09	60,62

5.3.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
5.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			406,92 18,25
5.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	285,16	287,45
5.4.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
5.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,86	18,25
5.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	278,09	64,52
5.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
5.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	455,05	35,04

Devizul: str. T.Arghezi (L=208m B=4.5m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 277,68 0,00
6.5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	353,93	1 277,68
6.6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2			66,89 0,00
6.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	353,93	66,89
6.7	DA12C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.31.5-63mm , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoaire	m3			460,83 17,66
6.7.1	1411122201672	Piatra sparta fr.31,5-63 mm LA30	m3	1,2700	288,20	366,01
6.7.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
6.7.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	58,86	17,66
6.7.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	353,93	14,86
6.7.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	278,09	60,62
6.7.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
6.8	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			406,92 18,25
6.8.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	285,16	287,45
6.8.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
6.8.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,86	18,25
6.8.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	278,09	64,52
6.8.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
6.8.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	455,05	35,04

Devizul: str-la Arghezi (L=326m B=4.5m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
7.5	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3.	100 m2			60,88 0,00
7.5.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	761,02	60,88
7.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			110,43 0,00
7.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	353,93	110,43
7.7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 277,68 0,00
7.7.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	353,93	1 277,68
7.8	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			406,92 18,25
7.8.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	285,16	287,45
7.8.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
7.8.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,86	18,25
7.8.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	278,09	64,52
7.8.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
7.8.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	455,05	35,04

Devizul: str. Martisor (L=262m B=4.5m)

Nr.	Simbol	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de	Valoare (Lei)
-----	--------	---	------	-----------	---------------

1	2	3	4	5	6	Total
						Incl. salariul
8.5	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3.	100 m2			60,88 0,00
8.5.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	761,02	60,88
8.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			110,43 0,00
8.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	353,93	110,43
8.7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 277,68 0,00
8.7.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	353,93	1 277,68
8.8	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			406,92 18,25
8.8.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	285,16	287,45
8.8.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
8.8.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,86	18,25
8.8.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14ff	h-ut	0,2320	278,09	64,52
8.8.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
8.8.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	455,05	35,04

Devizul: str. Martisor (L=56m B=4.5m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
9.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 277,68 0,00
9.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	353,93	1 277,68
9.2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2			66,89 0,00
9.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	353,93	66,89
9.3	DA12C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.31.5-63mm , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			460,83 17,66
9.3.1	1411122201672	Piatra sparta fr.31,5-63 mm LA30	m3	1,2700	288,20	366,01
9.3.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
9.3.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	58,86	17,66
9.3.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	353,93	14,86
9.3.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14ff	h-ut	0,2180	278,09	60,62
9.3.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
9.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			406,92 18,25
9.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	285,16	287,45
9.4.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
9.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,86	18,25
9.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14ff	h-ut	0,2320	278,09	64,52
9.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
9.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	455,05	35,04

Devizul: str. Sadoveanu (L=1067m B=4.5m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
10.1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3.	100 m2			60,88 0,00
10.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	761,02	60,88
10.2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			110,43 0,00
10.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	353,93	110,43
10.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 277,68

						0,00
10.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	353,93	1 277,68
10.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			406,92 18,25
10.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	285,16	287,45
10.4.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
10.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,86	18,25
10.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	278,09	64,52
10.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
10.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	455,05	35,04

Devizul: str. Sadoveanu (L=166m B=4.5m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
11.1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3.	100 m2			60,88 0,00
11.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	761,02	60,88
11.2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			110,43 0,00
11.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	353,93	110,43
11.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 277,68 0,00
11.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	353,93	1 277,68
11.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			406,92 18,25
11.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	285,16	287,45
11.4.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
11.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,86	18,25
11.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	278,09	64,52
11.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
11.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	455,05	35,04

Devizul: str-la Victoria (L=199m B=4.5m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
12.1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3.	100 m2			60,88 0,00
12.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	761,02	60,88
12.2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			110,43 0,00
12.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	353,93	110,43
12.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 277,68 0,00
12.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	353,93	1 277,68
12.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			406,92 18,25
12.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	285,16	287,45
12.4.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
12.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,86	18,25
12.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	278,09	64,52
12.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
12.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	455,05	35,04

Devizul: str. Viteazu (L=120m B=4.5m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

13.1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3.	100 m2			60,88 0,00
13.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	761,02	60,88
13.2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			110,43 0,00
13.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	353,93	110,43
13.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 277,68 0,00
13.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	353,93	1 277,68
13.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			406,92 18,25
13.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	285,16	287,45
13.4.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
13.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,86	18,25
13.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14ff	h-ut	0,2320	278,09	64,52
13.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
13.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	455,05	35,04

Devizul: str-la Viteazu (L=221m B=4.5m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
14.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 277,68 0,00
14.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	353,93	1 277,68
14.2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2			66,89 0,00
14.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	353,93	66,89
14.3	DA12C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.31.5-63mm , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			460,83 17,66
14.3.1	1411122201672	Piatra sparta fr.31,5-63 mm LA30	m3	1,2700	288,20	366,01
14.3.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
14.3.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	58,86	17,66
14.3.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	353,93	14,86
14.3.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14ff	h-ut	0,2180	278,09	60,62
14.3.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
14.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			406,92 18,25
14.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	285,16	287,45
14.4.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
14.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,86	18,25
14.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14ff	h-ut	0,2320	278,09	64,52
14.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
14.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	455,05	35,04

Devizul: str-la Decebal (L=340m B=4.5m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
15.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 277,68 0,00
15.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	353,93	1 277,68
15.2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2			66,89 0,00
15.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	353,93	66,89
15.3	DA12C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.31.5-63mm , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			460,83 17,66
15.3.1	1411122201672	Piatra sparta fr.31,5-63 mm LA30	m3	1,2700	288,20	366,01
15.3.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
15.3.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	58,86	17,66

15.3.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	353,93	14,86
15.3.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	278,09	60,62
15.3.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
15.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			406,92 18,25
15.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	285,16	287,45
15.4.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
15.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,86	18,25
15.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	278,09	64,52
15.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
15.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	455,05	35,04

Devizul: str. Cimitir (L=118m B=4.5m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
16.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 277,68 0,00
16.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	353,93	1 277,68
16.2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2			66,89 0,00
16.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	353,93	66,89
16.3	DA12C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.31.5-63mm , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			460,83 17,66
16.3.1	1411122201672	Piatra sparta fr.31,5-63 mm LA30	m3	1,2700	288,20	366,01
16.3.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
16.3.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	58,86	17,66
16.3.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	353,93	14,86
16.3.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	278,09	60,62
16.3.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
16.4	DA18B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica: cu repartizator finisor	m3			406,92 18,25
16.4.1	2653102000000	Amestec optimal din piatra sparta LA30, fr.0-31.5mm	m3	1,0080	285,16	287,45
16.4.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,12	0,41
16.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	58,86	18,25
16.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	278,09	64,52
16.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	253,67	1,27
16.4.6	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	455,05	35,04

APROBAT:

Intocmit: Beleniuc Lilian

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primăria mun. Ungheni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.