

COORDONAT:  
Secția Construcții  
Gospodărie Comunală și Drumuri  
Comitatul Regional  
Semnătura

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Sala sportiva si sala festiva cu galeria de acces a incaperii de deservire pentru IP Gimnaziul Doina si Ion Aldea Teodorovici**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	134,800
2	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	34,500
3	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructia	t	372,460
4	TsI50A3	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	372,460
<b>2. Amenajarea</b>				
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	8,740
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 500x100x80mm	m	218,500
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	133,920
8	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	417,800
9	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adancime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	42,000
10	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale	100m2	4,190

1	2	3	4	5
		sau in panta sub 30%		
11	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru instalarea stilpilor pentru felinari, adincime 0,7 m:- sol mediu	buc	6,000
12	RpER06A	Montarea elementului de iluminat decorativ - felinar	buc	6,000
13	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	25,000
14	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	17,000
15	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,420
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 100mm	m3	33,060
17	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	330,600

