

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a scării de intrare la IPLT ”M. Kogalniceanu”**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3   | 4                  | 5       |
| 1      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2                 | 56,5100 |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2                 | 56,5100 |
| 3      | RpCA01A                     | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite                                | m3                 | 3,0000  |
| 4      | TsH92B                      | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre  | t                  | 13,9800 |
| 5      | TsI50B5                     | Transportarea pamintului si gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km   | t                  | 13,9800 |
| 6      | TsD04C                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv   | m3                 | 1,7500  |
| 7      | RpCB02E                     | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton B 15 ) | m3                 | 3,3000  |
| 8      | RpCC01A                     | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime     | m2                 | 15,0000 |

| 1  | 2        | 3   | 4  | 5        |
|----|----------|---|----|----------|
| 9  | RpCD02B1 | Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radieră ( diam. 12 AIII )   | kg | 500,0000 |
| 10 | RpCP44A  | Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor ( demontarea balustradei )   | kg | 576,0000 |
| 11 | RpIzE16B | Curățirea confecțiilor și construcțiilor metalice de rugină și vopsea veche cu peria de sirmă, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv   | t  | 0,5760   |
| 12 | IzD03A   | Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină  | t  | 0,5760   |
| 13 | IzD04A   | Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină  | t  | 0,5760   |
| 14 | CL17B    | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zăpadă, grătare   | kg | 576,0000 |
| 15 | CH06A    | Mina curentă metalică montată pe suporturi de 15 cm înălțime, așezați la distanțe de 1...1,2 m prevăzuți cu runde sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din teava din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, dreaptă ( pandus )                     | m  | 5,8000   |
| 16 | RpCJ01F  | Prepararea mortarelor pentru tencuieli și sape: mortar ciment M 100-T (fără adaos de var) preparat cu malaxorul în șantier  | m3 | 2,6700   |
| 17 | RpCD08A  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereți și diafragme cu greutate până la 3 kg/mp  | kg | 23,5000  |
| 18 | CN53A    | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   | m2 | 12,2500  |
| 19 | CI11C    | Placaje din granit cu grosime până la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampe de oțel și mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb și praf de piatră, | m2 | 12,2500  |

| 1  | 2     | 3  | 4  | 5       |
|----|-------|--|----|---------|
|    |       | pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv ( soclu )   |    |         |
| 20 | CI11C | Placaje din granit cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv ( capace latimea pana la 50 cm ) | m2 | 11,5500 |
| 21 | CI13A | Elemente liniare drepte din materiale speciale ( granit), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T ( capace latimea pana la 30 cm )   | m  | 18,5000 |
| 22 | CG20B | Plinte inclinate la scari cu inaltimea maxima de 15 cm din granit gata fasonate si finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp   | m  | 22,9000 |
| 23 | CG19B | Pardoseli din granit, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi ( podeste )   | m2 | 84,6400 |
| 24 | CG19B | Pardoseli din granit, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi ( podeste )   | m2 | 84,6400 |
| 25 | CG19B | Pardoseli din granit, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi ( trepte )  | m2 | 22,5200 |
| 26 | CI13A | Elemente liniare drepte din materiale speciale ( granit ), simple, profilate sau sculptate:  | m  | 14,6000 |

| 1  | 2     | 3  | 4  | 5        |
|----|-------|--|----|----------|
|    |       | glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T ( ободок )  |    |          |
| 27 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane  | m2 | 84,6400  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 84,6400  |
| 29 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 84,6400  |
| 30 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 84,6400  |
| 31 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -84,6400 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 84,6400  |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 84,6400  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 84,6400  |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 84,6400  |