

Obiect Reparatia capital a acoperisului la Blocul 2 G Gimnaziul Ioan Voda satul Hagimus r-ul Causeni **Investitor Primăria satului Hagimus**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment,	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300		
4	TsH92B	Incarcarea in auto materialele demontate	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
5	TsI50A5	Transportarea materialelor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
		1.2. Lucrari de constructie				
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Capriori cu sec.150 x 50 mm) - 350 m	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase (Элементы дер.каркаса)	m3	1,0600		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	268213260042601	Carton gudronat (pyберонд)	m2	1,8250		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
7	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2010102903495j1	Scinduri de rasinoase (Обрешетка)	m3	0,0070		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,8500		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
9	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,1700		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010		
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica .Bariera anticondens	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm ,grosime de 0,45 mm cu acoperire RAL8004, pentru invelitorile acoperisurilor. Material marunt=1,050	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500		
	2710403643035	Placi din tabla amprentata h=35 mm.grosime 0,45 mm cu acoperire RAL	m2	1,1500		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000k	Coame (конек)	m	0,1050		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
12	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (retinator de zapada LE-310,suruburi SW 4,8x 28 mm - 432 buc	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549027	Retinatoare de zapada L:E-310	m	1,0000		
	28741158291261	Suruburi 4.8 x 28 mm	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)