

**Construcția terenului sportiv si amenajarea spațiului adiacent pe terenul din comuna Chițcanii Vechi,  
raionul Telenești**

<b>Nr. ord.</b>	<b>Nr. deviz</b>	<b>Denumirea lucrărilor</b>	<b>UM</b>	<b>Total lei fără TVA</b>	<b>Total lei cu TVA</b>
1	1	Lucrari pregatitoare (03.24-PG)	buc	284 503.45	<b>341 404.14</b>
2	2	Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG)	buc	2 846 817.99	<b>3 416 181.59</b>
3	3	Amenajare tribune spectatori (03.24-PG)	buc	306 584.90	<b>367 901.88</b>
4	4	Pavare (03.24-PG)	buc	528 375.37	<b>634 050.44</b>
<b>Total</b>				3 966 281.71	<b>4 759 538.05</b>

**Construcția terenului sportiv și  
amenajarea spațiului adiacent pe  
terenul din comuna Chitcanii  
Vechi, raionul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1  
Lucrari pregatitoare (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 341 404,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice - centura din beton armat 800x400 mm	m3	33,24	529,83 467,33	17 611,71 15 534,21
2	RpCK42A aplicat	Demolare tribune existente	m2	114,00	29,99 25,49	3 418,98 2 905,98
3	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	0,57	2 332,00 0,00	1 329,24 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	112,60	7,67 0,00	864,20 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,57	223,30 32,28	127,28 18,40
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>23 351,41 18 458,59</b>
		<b>2. Scoaterea solului fertil</b>				
6	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului	100 m3	4,23	840,00 0,00	3 553,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m, in teren catg. 1				
7	TsC22A1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	4,23	1 596,00 0,00	6 751,08 0,00
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	5,10	1 904,00 0,00	9 710,40 0,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	592,20	7,67 0,00	4 545,12 0,00
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,10	174,81 25,49	891,53 130,00
		<b>Total Scoaterea solului fertil Inclusiv salariu</b>				<b>25 451,33 130,00</b>
		<b>3. Sistematizarea pe verticala si lacat de argila</b>				
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	7,96	1 096,00 0,00	8 724,16 0,00
12	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	7,96	1 932,00 0,00	15 378,72 0,00
13	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	4,48	1 904,00 0,00	8 529,92 0,00
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	522,20	7,67 0,00	4 007,88 0,00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,48	174,81 25,49	783,17 114,20

1	2	3	4	5	6	7
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,23	436,00 0,00	1 844,28 0,00
17	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	4,23	1 347,80 422,30	5 701,19 1 786,33
18	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	42,30	30,00 0,00	1 269,00 0,00
		<b>Total Sistemizarea pe verticala si lacat de argila Inclusiv salariu</b>				<b>46 238,32 1 900,53</b>
		<b>4. Executarea retelilor de drenaj</b>				
19	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,08	5 690,25 202,25	455,22 16,18
20	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,65	8 973,26 516,62	5 832,62 335,80
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	107,25	7,68 0,00	823,15 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,65	212,23 30,58	137,95 19,88
23	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180* si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind	m	315,00	94,27 31,44	29 696,45 9 903,25

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 100 mm				
24	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3	19,98	461,83 51,83	9 227,40 1 035,60
25	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3	35,28	492,47 72,22	17 374,50 2 548,08
26	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2	573,30	16,56 1,70	9 491,67 974,27
27	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180*, conexiune prin mufe, avind diametrul de 315 mm	m	70,00	304,44 33,14	21 310,99 2 319,68
28	AcA36B	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm (numai manopera)	buc	7,00	80,72 80,72	565,05 565,05
29	pret furnizor	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC)	buc	7,00	1 485,00 0,00	10 395,00 0,00
30	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3	10,35	461,83 51,83	4 779,94 536,46
31	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3	12,43	492,47 72,22	6 121,44 897,75

1	2	3	4	5	6	7
32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2	184,80	16,56 1,70	3 059,59 314,05
33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Camine de drenaj - 1 buc)	m3	0,975	2 222,33 820,81	2 166,77 800,29
34	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI 15-6	buc	1,00	825,00 0,00	825,00 0,00
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI 15-9	buc	1,00	1 287,00 0,00	1 287,00 0,00
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI 15-1	buc	1,00	1 375,00 0,00	1 375,00 0,00
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: PP-8	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
38	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	2,00	492,48 72,22	984,95 144,45
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,00	26,34 26,34	210,73 210,73
40	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,00	64,73 63,73	517,82 509,82

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Executarea rețelilor de drenaj Inclusiv salariu</b>				<b>127 638,24 21 131,34</b>

		Total	Lei	222 679,30
		Asigurarea sociala	24,00 %	9 988,91
		Transportarea materialelor	7,00 %	6 974,18
		Total	100,00 +	239 642,39
		Cheltuieli de regie	12,00 %	28 757,09
		Total	100,00 +	268 399,48
		Beneficiu de deviz	6,00 %	16 103,97
		Total	100,00 +	284 503,45
		TVA	20,00 %	56 900,69
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>341 404,14</b> <hr/> <b>41 620,46</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia terenului sportiv si  
amenajarea spatiului adiacent pe  
terenul din comuna Chitcanii  
Vechi, raionul Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1  
Lucrari pregatitoare (03.24-PG)**

**Valoarea de deviz 341 404,14 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № 1:</b>				

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	132,9600	84,97	11 297,61
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,1000	84,97	1 452,99
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,1620	84,97	1 288,32
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	157,0910	84,97	13 348,02
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,8277	84,97	2 789,36
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,9600	84,97	5 689,59
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8275	84,97	240,25
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1424	84,97	351,98
9.	9312040019600	Sapator	h-om	60,7548	84,97	5 162,34
		<b>Total manopera</b>				<b>41 620,46</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0246	410,00	10,09
2.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	50,9527	410,00	20 890,61
3.	1421102200227	Pietris	m3	0,0026	410,00	1,07
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1422	400,00	56,88
5.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	31,0882	400,00	12 435,28
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1569	125,00	19,61
7.	21337	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC)	buc	7,0000	1 485,00	10 395,00
8.	2521216700315	Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.315 (271) 180* cu rastrub	m	73,5157	258,33	18 991,31
9.	25212167005001	Teava drenaj cu filtru D100 mm SN4 (invelita in geotextil)	m	337,3650	58,67	19 793,20
10.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6866	2,20	1,51
11.	26611264330910	Capac din beton PP-8 (0,04 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
12.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 287,00	1 287,00
13.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
14.	26611264331526	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	825,00	825,00
15.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5100	1 450,00	739,50
16.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0804	1 000,00	80,40
17.	2682132601682	Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2	m2	818,7480	13,71	11 225,04
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	43,1000	10,00	431,00
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6620	10,00	16,62
20.	4100126202818	Apa	m3	5,7000	10,00	57,00

		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>99 631,12</b>
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

**Utilaje de construcții:**

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11,6340	100,00	1 163,40
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,6480	100,00	664,80
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,9390	100,00	493,90
4.	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	26,0991	150,00	3 914,86
5.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,1910	490,00	4 993,59
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	90,6286	400,00	36 251,44
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,6608	450,00	1 647,36
8.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,3530	400,00	941,20
9.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0000	50,00	0,00
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	11,6340	20,00	232,68
11.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	48,9239	400,00	19 569,56
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0413	450,00	468,58
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	40,9614	250,00	10 240,35
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,2300	200,00	846,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>81 427,72</b>

Total	Lei	222 679,30
Asigurarea sociala	24,00 %	9 988,91
Transportarea materialelor	7,00 %	6 974,18
Total	100,00 +	239 642,39
Cheltuieli de regie	12,00 %	28 757,09
Total	100,00 +	268 399,48
Beneficiu de deviz	6,00 %	16 103,97
Total	100,00 +	284 503,45
TVA	20,00 %	56 900,69

**Total deviz:**

**341 404,14**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia terenului sportiv si  
amenajarea spatiului adiacent pe terenul din  
comuna Chitcanii Vechi, raionul Telenesti**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice - centura din beton armat 800x400 mm	m3			529,83
						467,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	84,97	127,45
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	100,00	20,00
2	RpCK42A aplicat	Demolare tribune existente	m2			29,99
						25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	100,00	4,00
3	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3			2 332,00
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	400,00	2 332,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			223,30
						32,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,28
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	410,00	2,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	450,00	189,00
		<b>2. Scoaterea solului fertil</b>				
6	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			840,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	400,00	840,00
7	TsC22A1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			1 596,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	400,00	1 596,00
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 904,00
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	400,00	1 904,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			174,81
						25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	410,00	0,82
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	450,00	148,50
		<b>3. Sistematizarea pe verticala si lacat de argila</b>				
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 096,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	400,00	1 096,00
12	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 932,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	400,00	1 932,00
13	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 904,00
						0,00
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	400,00	1 904,00
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			174,81
						25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	410,00	0,82
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	450,00	148,50
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
17	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			1 347,80
						422,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,97	422,30
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	6,1700	150,00	925,50
18	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			30,00
						0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	200,00	20,00
		<b>4. Executarea retelilor de drenaj</b>				
19	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 690,25
						202,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	84,97	202,25
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	490,00	5 488,00
20	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			8 973,26
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	410,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	490,00	7 007,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	400,00	1 448,00
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,68 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,68
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			212,23 ----- 30,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,58
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	410,00	1,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
23	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180* si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind diametrul de 100 mm	m			94,27 ----- 31,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	84,97	31,44
	25212167005001	Teava drenaj cu filtru D100 mm SN4 (invelita in geotextil)	m	1,0500	58,67	62,84
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0000	50,00	0,00
24	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3			461,83 ----- 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0250	400,00	410,00
25	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3			492,47 ----- 72,22
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,0250	410,00	420,25
26	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2			16,56 ----- 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2682132601682	Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2	m2	1,0800	13,71	14,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
27	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180*, conexiune prin mufe, avind diametrul de 315 mm	m			304,44 ----- 33,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2521216700315	Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.315 (271) 180* cu rastrub	m	1,0450	258,33	271,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0000	50,00	0,00
28	AcA36B	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm (numai manopera)	buc			80,72 ----- 80,72
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9500	84,97	80,72
29	pret furnizor	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC)	buc			1 485,00 ----- 0,00
	21337	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC)	buc	1,0000	1 485,00	1 485,00
30	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3			461,83 ----- 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0250	400,00	410,00
31	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3			492,47 ----- 72,22

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,0250	410,00	420,25
32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2			16,56 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2682132601682	Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2	m2	1,0800	13,71	14,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Camine de drenaj - 1 buc)	m3			2 222,33 820,81
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	84,97	574,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	84,97	246,41
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 450,00	758,46
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	125,00	20,11
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 000,00	82,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	400,00	58,34
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,20	1,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	450,00	480,59
34	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJ 15-6	buc			825,00 0,00
	26611264331526	Inel prefabricat pt. camine KIJ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	825,00	825,00
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJ 15-9	buc			1 287,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KIJ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 287,00	1 287,00
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJII-15-1	buc			1 375,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIJII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: PP-8	buc			1 000,00 0,00
	26611264330910	Capac din beton PP-8 (0,04 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
38	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			492,48 72,22
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,0250	410,00	420,25
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
40	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,73 63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Construcția terenului sportiv și  
amenajarea spațiului adiacent pe  
terenul din comuna Chitcanii  
Vechi, raionul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2  
Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 3 416 181,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Teren de fotbal</b>				
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	216,00	239,44 56,93	51 719,52 12 296,86
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm	m3	844,80	625,67 31,44	528 565,09 26 559,58
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93, fractie 1- 5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	84,48	1 044,26 118,96	88 218,91 10 049,57
4	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000.	m2	2 816,00	405,67 11,64	1 142 376,92 32 780,75

1	2	3	4	5	6	7
		Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani.				
5	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	288,00	111,67 4,59	32 160,18 1 321,45
6	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m	33,92	140,28 6,29	4 758,33 213,28
7	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	3,00	24,63 2,55	73,90 7,65
		<b>Total Teren de fotbal Inclusiv salariu</b>				<b>1 847 872,85 83 229,14</b>
		<b>1.2. Gard de protectie</b>				
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,00	101,11 101,11	606,69 606,69
9	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,48	124,32 89,22	4 783,67 3 433,12
10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,65	461,86 51,83	300,21 33,69
11	CC03D	Montare plase sudate d3 - 100x100 mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	26,00	39,92 3,82	1 037,89 99,42
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	10,40	2 350,54 373,87	24 445,62 3 888,23

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25)				
13	CB14F	Schela metalica tubulara	m	152,00	44,95 42,48	6 831,64 6 457,72
14	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b- 3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton	kg	1 900,60	48,33 17,84	91 855,43 33 913,74
15	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	52,00	15,00 0,00	780,00 0,00
16	CL10A	Bare din teava 40x80x3,0 (2,5) mm si conectii metalice din tabla gr. 3 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii)	t	2,073	30 472,99 6 372,74	63 170,51 13 210,70
17	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	109,00	10,17 0,00	1 108,53 0,00
18	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	109,00	1,00 0,00	109,00 0,00
19	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	436,00	9,00 0,00	3 924,00 0,00
20	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	436,00	1,00 0,00	436,00 0,00
21	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	232,00	15,00 0,00	3 480,00 0,00
22	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	177,60	172,91 127,46	30 707,93 22 636,01
23	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	1,53	458,84 458,84	702,02 702,02
24	pret furnizor	Cablu din otel D=4.0 mm	m.l.	153,14	15,38 0,00	2 354,53 0,00
25	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	4,00	150,00 0,00	600,00 0,00
26	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	8,00	15,00 0,00	120,00 0,00
27	pret	Clema dubla zincata pentru	buc	8,00	20,00	160,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	cabluri din otel d=4,0 mm			0,00	0,00
28	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm	m2	459,60	48,23 46,73	22 168,12 21 478,72
29		Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2	459,60	78,75 0,00	36 193,50 0,00
30	CC09C	Montarea plasa protectie din textil	m2	306,40	47,18 46,73	14 457,02 14 319,14
31	pret furnizor	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 100x100 mm	m2	306,40	63,00 0,00	19 303,20 0,00
		<b>Total Gard de protectie Inclusiv salariu</b>				<b>329 635,51 120 779,20</b>
		<i>Total</i>	Lei			2 177 508,36
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			48 962,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			128 658,67
		<i>Total</i>	100,00 +			2 355 129,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			282 615,48
		<i>Total</i>	100,00 +			2 637 744,51
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			158 264,67
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>2 796 009,18 204 008,34</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
32	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5.0x2.0 (h) m, masa 100-200 kg	buc	2,00	53,53 53,53	107,06 107,06
		<i>Total</i>	Lei			107,06
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			25,69
		<i>Total</i>	100,00 +			132,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			64,24
		<i>Total</i>	100,00 +			196,99
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			11,82
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>208,81 107,06</b>
		<b>3. Utilaj</b>				

1	2	3	4	5	6	7
33		Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,00	25 000,00 0,00	50 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			50 000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			600,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>50 600,00</b>

		Total	Lei	2 846 817,99
		TVA	20,00 %	569 363,60
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>3 416 181,59</b> <b>204 115,40</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia terenului sportiv si  
amenajarea spatiului adiacent pe  
terenul din comuna Chitcanii  
Vechi, raionul Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2  
Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG)**

**Valoarea de deviz 3 416 181,59 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	41,6000	84,97	3 534,75
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	422,3400	84,97	35 886,23
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	112,5560	84,97	9 563,88
4.	7129020012800	Pavator	h-om	543,1680	84,97	46 152,98
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	266,4000	84,97	22 636,01
6.	7212030022700	Sudor	h-om	26,7797	84,97	2 275,47
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,7737	84,97	660,53
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	132,1538	84,97	11 229,11
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	361,1140	84,97	30 683,86
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,0620	84,97	4 168,80
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,9177	84,97	2 966,96
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	403,9441	84,97	34 323,13
13.	9312040019600	Sapator	h-om	0,3965	84,97	33,69
		<b>Total manopera</b>				<b>204 115,40</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	28,5090	10,00	285,09
2.	111005	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0mm, ochi 100x100 mm	m2	321,7200	60,00	19 303,20
3.	141112220167215	Savura de granit fr. 1.5mm	m3	107,2896	700,00	75 102,72
4.	1411122201752570	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1 107,5328	410,00	454 088,45
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9440	400,00	777,60
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6663	400,00	266,52
7.	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	56 376,3200	1,00	56 376,32
8.	1560741	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	436,0000	9,00	3 924,00
9.	156075	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	109,0000	10,17	1 108,53
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,8800	5,00	44,40
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0192	4 500,00	86,40
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1347	4 500,00	606,15
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0152	4 500,00	68,40
14.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0152	4 500,00	68,40

15.	2010237318750	Distantieri	buc	7,8000	0,25	1,95
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,4632	120,00	415,58
17.	2320166200676	White spirit	kg	17,7600	45,00	799,20
18.	2320187315789	Decofrol	kg	4,6176	20,00	92,35
19.	236008080	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	52,0000	15,00	780,00
20.	2360080801	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	232,0000	15,00	3 480,00
21.	236012000	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	436,0000	1,00	436,00
22.	236016000	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	109,0000	1,00	109,00
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0365	10,00	10,37
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,7255	15,00	10,88
25.	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	67,4880	65,00	4 386,72
26.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	44,4000	50,00	2 220,00
27.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	8,8800	50,00	444,00
28.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	25 369,344 0	6,67	169 213,52
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	684,7200	2,20	1 506,38
30.	26631021009111	Beton marfa clasa C 12/15/M200	m3	11,8800	1 450,00	17 226,00
31.	26631021009141	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	10,8199	1 750,00	18 934,83
32.	26661228002861 5	Bordura beton БР100.30.15	m	217,0800	91,67	19 899,72
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	35,5200	5,00	177,60
34.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1300	20,00	2,60
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,9240	30,00	57,72
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2600	30,00	7,80
37.	2734113805529	Sirma zincata moale d = 2,9 mm	kg	16,0860	30,00	482,58
38.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	11,4900	30,00	344,70
39.	27744135904015 0	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (sau analog)	m2	2 903,3805	258,33	750 030,28
40.	27744135904015 01	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj) (sau analog)	m2	47,7246	258,33	12 328,69
41.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1 151,4277	37,50	43 178,54
42.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	410,9939	91,67	37 675,81
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 900,6000	30,00	57 018,00
44.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	2 073,0000	20,00	41 460,00
45.	2873122004100	Plase sudate	kg	26,2600	35,00	919,10
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,3824	30,00	101,47
47.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,5030	60,00	570,18
48.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5182	60,00	31,09
49.	2874115840610	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	8,0000	15,00	120,00
50.	302	Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,0000	25 000,00	50 000,00
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,2048	4,50	68,42
52.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	200,2176	10,00	2 002,18
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3516	10,00	23,52
54.	522003	Cablu de otel pentru tiranti D=4 mm	m.l.	156,9685	15,00	2 354,53
55.	547005	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	4,0000	150,00	600,00
56.	6687410004555	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2	482,5800	75,00	36 193,50
57.	[Window Title]	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	8,0000	20,00	160,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 887 980,9 9</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	228,0000	1,00	228,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0156	450,00	7,02
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0000	100,00	0,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	40,5504	400,00	16 220,16
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	143,9539	200,00	28 790,78
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,2400	50,00	312,00
7.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	20,1292	500,00	10 064,60
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,6808	50,00	284,04
9.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	107,0080	500,00	53 504,00
10.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,8448	500,00	422,40
11.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5182	100,00	51,82
12.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	23,9360	500,00	11 968,00
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	18,6570	450,00	8 395,65
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,8528	200,00	3 970,56
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>135 519,03</b>

Total	Lei	2 846 817,99
TVA	20,00 %	569 363,60

**Total deviz:****3 416 181,  
59**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia terenului sportiv si  
amenajarea spatiului adiacent pe terenul din  
comuna Chitcanii Vechi, raionul Telenesti**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Teren de fotbal</b>				
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m			239,44 56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	26631021009111	Beton marfa clasa C 12/15/M200	m3	0,0550	1 450,00	79,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,20	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	400,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	266612280028615	Bordura beton BP100.30.15	m	1,0050	91,67	92,13
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm	m3			625,67 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	1411122201752570	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,3110	410,00	537,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93, fractie 1- 5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			1 044,26 118,96
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	84,97	118,96
	141112220167215	Savura de granit fr. 1.5mm	m3	1,2700	700,00	889,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	200,00	34,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
4	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani.	m2			405,67 11,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	84,97	11,64
	277441359040150	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (sau analog)	m2	1,0300	258,33	266,35
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	37,50	10,62
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	91,67	9,93
	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	1,00	20,02
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	6,67	60,09
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	500,00	3,55

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	50,00	0,07
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	500,00	19,00
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	500,00	4,25
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	500,00	0,15
5	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m			111,67 4,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	84,97	4,59
	277441359040150 1	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj) (sau analog)	m2	0,1440	258,33	37,20
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	37,50	40,13
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	91,67	29,33
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	500,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	50,00	0,22
6	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m			140,28 6,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0740	84,97	6,29
	277441359040150 1	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj) (sau analog)	m2	0,1800	258,33	46,50
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,3400	37,50	50,25
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,4000	91,67	36,67
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	500,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	50,00	0,28
7	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc			24,63 2,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	277441359040150 1	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj) (sau analog)	m2	0,0490	258,33	12,66
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0300	37,50	1,13
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0900	91,67	8,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		<b>1.2. Gard de protectie</b>				
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,11
9	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124,32 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	120,00	10,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			461,86 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	400,00	410,03

1	2	3	4	5	6	7
11	CC03D	Montare plase sudate d3 - 100x100 mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg			39,92 ----- 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25)	m3			2 350,54 ----- 373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	26631021009141	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	1,0250	1 750,00	1 820,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
13	CB14F	Schela metalica tubulara	m			44,95 ----- 42,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5000	84,97	42,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0020	30,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,5000	1,00	1,50
14	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b- 3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton	kg			48,33 ----- 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
15	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc			15,00 ----- 0,00
	236008080	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	1,0000	15,00	15,00
16	CL10A	Bare din teava 40x80x3,0 (2,5) mm si conectii metalice din tabla gr. 3 mm, livrate in subsansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii)	t			30 472,99 ----- 6 372,74
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	84,97	5 416,84
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500	84,97	318,63
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	84,97	318,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	84,97	318,63
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	60,00	15,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	15,00	5,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	10,00	5,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	450,00	4 050,00
17	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc			10,17 ----- 0,00
	156075	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	1,0000	10,17	10,17
18	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc			1,00 ----- 0,00
	236016000	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	1,0000	1,00	1,00
19	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc			9,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1560741	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	1,0000	9,00	9,00
20	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc			1,00
						0,00
	236012000	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	1,0000	1,00	1,00
21	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc			15,00
						0,00
	2360080801	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	1,0000	15,00	15,00
22	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2			172,91
						127,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	84,97	127,46
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800	65,00	24,70
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	50,00	12,50
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	50,00	2,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	45,00	4,50
23	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m			458,84
						458,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	84,97	458,84
24	pret furnizor	Cablu din otel D=4.0 mm	m.l.			15,38
						0,00
	522003	Cablu de otel pentru tiranti D=4 mm	m.l.	1,0250	15,00	15,38
25	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirilig 12x120 mm	buc			150,00
						0,00
	547005	Intinzator tip inel-cirilig 12x120 mm	buc	1,0000	150,00	150,00
26	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc			15,00
						0,00
	2874115840610	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	1,0000	15,00	15,00
27	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc			20,00
						0,00
	[Window Title]	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	1,0000	20,00	20,00
28	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm	m2			48,23
						46,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2734113805529	Sirma zincata moale d = 2,9 mm	kg	0,0350	30,00	1,05
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0150	30,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0000	100,00	0,00
29		Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2			78,75
						0,00
	6687410004555	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2	1,0500	75,00	78,75
30	CC09C	Montarea plasa protectie din textil	m2			47,18
						46,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0150	30,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0000	100,00	0,00
31	pret furnizor	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 100x100 mm	m2			63,00
						0,00
	111005	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0mm, ochi 100x100 mm	m2	1,0500	60,00	63,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
32	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5.0x2.0 (h) m, masa 100-200 kg	buc			53,53 ----- 53,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	84,97	53,53
		<b>3. Utilaj</b>				
33		Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set			25 000,00 ----- 0,00
	302	Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	1,0000	25 000,00	25 000,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția terenului sportiv și  
amenajarea spațiului adiacent pe  
terenul din comuna Chitcanii Vechi,  
raionul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 3  
Amenajare tribune spectatori (03.24-PG)**

**Valoarea de deviz 367 901,88 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Confectionarea si instalarea tribune (54 unitati)</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	24,00	101,11 101,11	2 426,74 2 426,74
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,28	461,83 51,83	1 052,98 118,18
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art.CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25)	m3	21,66	2 111,25 373,87	45 729,70 8 097,98
4	CL18A	Confectii metalice din teava 50x50mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente tr TV, tr ARM)	kg	1 190,16	38,25 17,84	45 529,22 21 236,86
5	CL10C	Bare din teava 50x50x3,0 mm si cornier 50x3,0 mm, livrate in subsansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t,	t	0,346	32 519,48 7 222,46	11 251,74 2 498,97

1	2	3	4	5	6	7
		asamblate prin sudura				
6	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	67,68	172,15 127,45	11 651,45 8 626,15
7	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm, L=3,0 m cu margini rotungite R6, montate pe barele din otel elementele de prindere vezi pozitia urmatoare	m	486,00	179,19 27,19	87 086,54 13 214,54
8		Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10	buc	486,00	10,00 0,00	4 860,00 0,00
9	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator	m2	157,30	137,02 65,43	21 552,76 10 291,65
		<b>Total Confectionarea si instalarea tribune (54 unitati) Inclusiv salariu</b>				<b>231 141,13 66 511,07</b>

		Total	Lei	231 141,13
		Asigurarea sociala	24,00 %	15 962,66
		Transportarea materialelor	7,00 %	11 138,21
		Total	100,00 +	258 242,00
		Cheltuieli de regie	12,00 %	30 989,04
		Total	100,00 +	289 231,04
		Beneficiu de deviz	6,00 %	17 353,86
		Total	100,00 +	306 584,90
		TVA	20,00 %	61 316,98
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>367 901,88 66 511,07</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia terenului sportiv si  
amenajarea spatiului adiacent pe  
terenul din comuna Chitcanii  
Vechi, raionul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3  
Amenajare tribune spectatori (03.24-PG)**

**Valoarea de deviz 367 901,88 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № 3:</b>				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	86,6400	84,97	7 361,80
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	222,6410	84,97	18 917,80
3.	7212030022700	Sudor	h-om	22,1951	84,97	1 885,92
4.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,9410	84,97	249,90
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,7050	84,97	1 249,48
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	226,1304	84,97	19 214,30
7.	7422010060100	Timplar	h-om	136,0800	84,97	11 562,72
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,0000	84,97	4 078,56
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,0361	84,97	1 872,41
10.	9312040019600	Sapator	h-om	1,3908	84,97	118,18
		<b>Total manopera</b>				<b>66 511,07</b>

**Materiale:**

1.	054003	Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10	buc	486,0000	10,00	4 860,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	17,8524	5,00	89,26
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,3370	400,00	934,80
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,1030	5,00	40,52
5.	2030112947605	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm	m	486,0000	150,00	72 900,00
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,1460	22,00	69,21
7.	2320166200676	White spirit	kg	6,7680	40,00	270,72
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2076	10,00	2,08
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1384	15,00	2,08
10.	2430116103005	Ulei Terrace Oil	kg	39,3250	197,00	7 747,03
11.	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	25,7184	65,00	1 671,70
12.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	16,9200	50,00	846,00
13.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	31,4600	40,00	1 258,40
14.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	3,3840	45,00	152,28
15.	266310210000025	Beton de ciment clasa C20/25 (B25/M350)	m3	22,5345	1 520,00	34 252,44
16.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	189,3860	5,00	946,93
17.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 190,1600	20,00	23 803,20
18.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	346,0000	20,00	6 920,00
19.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,9508	60,00	357,05
20.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,9030	60,00	114,18
21.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,7300	20,00	34,60
22.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,7300	3,00	5,19

23.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,7300	3,00	5,19
24.	2875274501345	White spirit Solwe W	l	14,1570	125,00	1 769,62
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,5213	4,50	42,85
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1985	10,00	21,98
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>159 117,31</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,8600	100,00	486,00
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,9960	50,00	649,80
3.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,9030	100,00	190,30
4.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,2870	450,00	1 479,15
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,4150	500,00	2 707,50
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>5 512,75</b>

Total	Lei	231 141,13
Asigurarea sociala	24,00 %	15 962,66
Transportarea materialelor	7,00 %	11 138,21
Total	100,00 +	258 242,00
Cheltuieli de regie	12,00 %	30 989,04
Total	100,00 +	289 231,04
Beneficiu de deviz	6,00 %	17 353,86
Total	100,00 +	306 584,90
TVA	20,00 %	61 316,98

**Total deviz:**

**367 901,8  
8**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia terenului sportiv si  
amenajarea spatiului adiacent pe terenul din  
comuna Chitcanii Vechi, raionul Telenesti**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Confectionarea si instalarea tribune (54 unitati)</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,11
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			461,83 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	400,00	410,00
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25)	m3			2 111,25 373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	266310210000025	Beton de ciment clasa C20/25 (B25/M350)	m3	1,0250	1 520,00	1 581,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
4	CL18A	Confectii metalice din teava 50x50mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente tr TV, tr ARM)	kg			38,25 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
5	CL10C	Bare din teava 50x50x3,0 mm si cornier 50x3,0 mm, livrate in subsansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			32 519,48 7 222,46
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	84,97	3 611,21
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	84,97	2 527,86
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	84,97	722,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	84,97	361,13
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	60,00	330,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	3,00	15,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	20,00	100,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	3,00	15,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	15,00	6,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	10,00	6,01
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	100,00	550,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zbrele	h-ut	9,5000	450,00	4 275,00
6	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate	m2			172,15

1	2	3	4	5	6	7
		pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic				127,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	84,97	127,45
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800	65,00	24,70
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	50,00	12,50
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	45,00	2,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	40,00	4,00
7	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm, L=3,0 m cu margini rotungite R6, montate pe barele din otel elementele de prindere vezi pozitia urmatoare	m			179,19 27,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2030112947605	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm	m	1,0000	150,00	150,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
8		Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10	buc			10,00 0,00
	054003	Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10	buc	1,0000	10,00	10,00
9	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator	m2			137,02 65,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	84,97	65,43
	2430116103005	Ulei Terrace Oil	kg	0,2500	197,00	49,25
	2875274501345	White spirit Solwe W	l	0,0900	125,00	11,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	22,00	0,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	40,00	8,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia terenului sportiv si  
amenajarea spatiului adiacent pe  
terenul din comuna Chitcanii  
Vechi, raionul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 4  
Pavare (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 634 050,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajare</b>				
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	547,15	193,37 56,93	105 803,96 31 149,19
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	216,00	239,44 56,93	51 719,52 12 296,86
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	91,00	598,62 84,12	54 474,45 7 654,95
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	606,64	309,12 88,71	187 527,37 53 814,23
		<b>Total Amenajare Inclusiv salariu</b>				<b>399 525,30 104 915,23</b>

	Total	Lei	399 525,30
	Asigurarea sociala	24,00 %	25 179,66
	Transportarea materialelor	7,00 %	20 355,16
	Total	100,00 +	445 060,12
	Cheltuieli de regie	12,00 %	53 407,21
	Total	100,00 +	498 467,33

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6,00 %			29 908,04
		Total	100,00 +			528 375,37
		TVA	20,00 %			105 675,07
		<b>Total deviz:</b>				<b>634 050,44</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>104 915,23</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția terenului sportiv și  
amenajarea spațiului adiacent pe  
terenul din comuna Chitcanii  
Vechi, raionul Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4  
Pavare (03.24-PG)**

**Valoarea de deviz 634 050,44 Lei**

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № 4:</b>				

**Manopera:**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 011,0003	84,97	85 904,69
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	204,5625	84,97	17 381,68
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,1698	84,97	1 628,86
		<b>Total manopera</b>				<b>104 915,23</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	104,6500	410,00	42 906,50
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,8683	400,00	2 747,32
3.	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,0332	400,00	1 213,28
4.	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	51,9890	400,00	20 795,60
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 419,1855	2,20	5 322,20
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	970,6240	2,20	2 135,37
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 542,4472	2,20	20 993,38
8.	26611128006554	Placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm	m2	615,7396	134,00	82 509,11
9.	26631021009111	Beton marfa clasa C 12/15/M200	m3	41,9732	1 450,00	60 861,14
10.	2666122800291	Bordura beton БР100.30.15	m	217,0800	91,67	19 899,72
11.	2666122800292	Bordura beton 100.20.8 cm	m	549,8857	45,83	25 201,26
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,1328	500,00	6 066,40
13.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	4,5789	10,00	45,79
14.	4100126202818	Apa	m3	9,1000	10,00	91,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>290 788,07</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	38,2200	100,00	3 822,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>3 822,00</b>

Total	Lei	399 525,30
Asigurarea sociala	24,00 %	25 179,66
Transportarea materialelor	7,00 %	20 355,16
Total	100,00 +	445 060,12

Cheltuieli de regie	12,00 %	53 407,21
Total	100,00 +	498 467,33
Beneficiu de deviz	6,00 %	29 908,04
Total	100,00 +	528 375,37
TVA	20,00 %	105 675,07

**Total deviz:**

**634 050,4**

**4**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia terenului sportiv si  
amenajarea spatiului adiacent pe terenul din  
comuna Chitcanii Vechi, raionul Telenesti**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajare</b>				
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m			193,37 56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	26631021009111	Beton marfa clasa C 12/15/M200	m3	0,0550	1 450,00	79,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,20	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	400,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2666122800292	Bordura beton 100.20.8 cm	m	1,0050	45,83	46,06
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m			239,44 56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	26631021009111	Beton marfa clasa C 12/15/M200	m3	0,0550	1 450,00	79,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,20	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	400,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2666122800291	Bordura beton BP100.30.15	m	1,0050	91,67	92,13
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			598,62 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,1500	410,00	471,50
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200	100,00	42,00
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			309,12 88,71
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,97	2,69
	26611128006554	Placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm	m2	1,0150	134,00	136,01
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,20	34,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	400,00	34,28
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

