

**Reconstrucția clădirii gradinită
de copii , s. Dubasarii Vechi, r-l
Criuleni, teren nr. cad.
3133320.501**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-10**Semnalizare incendiu.****Valoarea de deviz 99 568,39 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Centrala detectie incendiu	buc	1,000	2 053,28 2 039,28	2 053,28 2 039,28
2	08-03-575-1 adoptata	Montarea in dulap a modulului de extensie	buc	1,000	96,27 95,17	96,27 95,17
3	10-08-002-02	Avertizoare "SI" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	40,000	176,44 169,94	7 057,60 6 797,60
4	10-08-002-01	Avertizoare "SI" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	4,000	87,47 84,97	349,88 339,88
5	08-03-591-3 aplicat	Declansator manual de alarma de incendiu	100 buc	0,060	7 274,17 6 457,67	436,45 387,46
6	08-03-593-9 aplicat	Montarea dispozitivelor de alarma - sirene	100 buc	0,050	7 627,00 7 248,00	381,35 362,40
7	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare - Emitator radio	buc	1,000	346,38 339,88	346,38 339,88
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,950	2 596,57 2 022,29	12 853,03 10 010,32
9	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d=20 mm	m.l.	495,000	3,18 0,00	1 572,86 0,00
10	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,200	3 543,20 2 922,95	708,64 584,59
11	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d=50 mm	m.l.	20,000	13,73 0,00	274,70 0,00
12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	3,900	505,98 476,68	1 973,34 1 859,06

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2				
13	pret furnizor	Cablu ecranat de tip Cablu PCBВНГ-LTx 1x2x0.8 mmp	m.l.	390,000	5,12 0,00	1 998,75 0,00
14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,250	603,75 572,70	754,69 715,87
15	pret furnizor	Cablu ВВГНГ-FRLS-0.66 3x1.5 mmp	m.l.	125,000	30,75 0,00	3 843,75 0,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			34 700,97
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			5 647,56
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			1 024,21
		<i>Total</i>	100,00 +			41 372,74
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			17 883,95
		<i>Total</i>	100,00 +			59 256,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 555,40
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				62 812,09 23 531,51
		2. Utilaj				
16	pret furnizor	Centrala detectie incendiu conventionala 8 linii UNIPOS FS4000/8	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
17	pret furnizor	Modul de extensie 8 zone Unipos FS5201	buc	1,000	1 900,00 0,00	1 900,00 0,00
18	pret furnizor	Detector conventional optic de fum UNIPOS FD8030 cu soclu detectori conventionali UNIPOS DB8000	buc	40,000	295,00 0,00	11 800,00 0,00
19	pret furnizor	Detector conventional de gradient temperatura UNIPOS FD8020 cu soclu detectori conventionali UNIPOS DB8000	buc	4,000	195,00 0,00	780,00 0,00
20	pret furnizor	Buton conventional de incendiu UNIPOS FD3050	buc	6,000	192,50 0,00	1 155,00 0,00
21	pret furnizor	Sirena de incendiu de interior conventionala Unipos FD8204C cu soclu inclus	buc	4,000	242,50 0,00	970,00 0,00
22	pret furnizor	Sirena incendiu UNIPOS SB112F - de exterior, conventionala, 118dB, flash, carcasa otel 1mm	buc	1,000	817,50 0,00	817,50 0,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			19 922,50
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	1,20 %			239,07
		Total Utilaj Inklusiv salariu				20 161,57

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Прямые затраты	lei			82 973,66
		TVA	20,00 %			16 594,73
		Total deviz:				99 568,39
		Inclisiv salariu				23 531,51

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)