

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 410 675,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	14,93	57,66	860,86
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,90	57,66	224,88
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,39	57,66	1 002,70
4.	7123010010200	Betonist	h-om	0,34	57,66	19,60
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	164,67	57,66	9 494,87
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	563,55	57,66	32 494,29
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,43	57,66	313,09
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	41,82	57,66	2 411,34
9.	7133010012100	Ipsosar	h-om	26,13	57,66	1 506,65
10.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,85	57,66	856,25
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	59,37	57,66	3 423,27
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,39	57,66	483,77
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	18,29	57,66	1 054,60
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	66,78	57,66	3 850,54
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,09	57,66	2 023,29
16.	7422010060100	Timplar	h-om	964,62	57,66	55 619,99
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,04	57,66	405,93
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	232,87	57,66	13 427,30
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,49	57,66	720,17
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,53	57,66	1 126,10
		Total manopera				131 319,49

Materiale:

1.	1-1111000100020	Intrerupator	buc	2,00	46,50	93,00
2.	1-1111000100033	Cordoane de cupru 3x1.5	m	50,40	8,08	407,23
3.	1-1421102200161	Keramzit	m3	2,85	550,00	1 567,50
4.	1-2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	8,50	135,00	1 147,50
5.	1-2521216717050	Teava din material plastic d. 16	m	22,03	8,42	185,49
6.	1-2523156719400	Mufa din material plastic d. 16	buc	0,86	0,80	0,69
7.	1-2523156719430	Cot din material plastic d. 16	buc	4,32	1,21	5,23
8.	1-2523156719450	Teu din material plastic d. 16	buc	4,54	1,71	7,76
9.	1-2523156719530	Racord drept M x Fe d. 16	buc	21,60	3,00	64,80
10.	1-2743123549025	Cornier aluminiu	m	78,75	4,00	315,00
11.	1-2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,01	65,50	66,16

12.	1-5623265263203	Boiler 30 l	buc	1,00	1 441,67	1 441,67
13.	1111000100020	Intrerupator	buc	4,00	28,50	114,00
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,13	210,00	1 287,30
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,10	210,00	651,00
16.	1421102200579	Nisip	m3	0,28	210,00	58,80
17.	2-1111000100033	Cordoane de cupru 3x2.5	m	37,80	13,42	507,28
18.	2-22743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi b=250 mm	m	8,50	125,00	1 062,50
19.	2-2521216717050	Teava din material plastic d. 20	m	28,56	12,50	357,00
20.	2-2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d. 50	m	6,70	20,38	136,55
21.	2-2523156719400	Mufa din material plastic d. 20	buc	1,12	1,29	1,44
22.	2-2523156719430	Cot din material plastic d. 20	buc	5,60	1,88	10,53
23.	2-2523156719450	Teu din material plastic d. 20	buc	5,88	2,38	13,99
24.	2-2523156719460	Reductie din material plastic d. 20	buc	1,12	1,63	1,83
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 420,00	0,02	88,40
26.	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesorii	m2	7,50	1 050,00	7 875,00
27.	2030112939932	Glasvand din profile de mase plastice	m2	34,91	439,52	15 343,66
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	7,50	0,38
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02	21,00	0,42
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,58	83,33	1 548,28
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	44,79	10,75	481,49
32.	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	26,13	23,99	626,86
33.	24302261000001	Fuga	kg	72,93	15,00	1 093,95
34.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,07	38,50	2,70
35.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	78,38	18,33	1 436,71
36.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	38,76	3,54	137,21
37.	2523116716345	Covor PVC	m2	82,29	125,00	10 286,25
38.	2622102438000	Lavoar	buc	3,00	750,00	2 250,00
39.	2640112300703	Caramida de argila dimensiuni 250x120x65mm	buc	395,25	0,00	0,00
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 058,57	1,54	4 710,20
41.	26511221004022	Ciment M-400	kg	71,15	1,54	109,57
42.	2652102100737	Var hidratat	kg	18,37	3,33	61,17
43.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	165,45	4,58	757,76
44.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	81,77	72,50	5 928,32
45.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	28,71	72,50	2 081,47
46.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	232,05	125,00	29 006,25
47.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	41,42	7,50	310,65
48.	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,00	300,00	300,00
49.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	4,32	18,00	77,76
50.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,82	18,00	122,76
51.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,91	18,00	196,38
52.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,94	13,50	53,19
53.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	10,00	92,50	925,00
54.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,06	15,00	0,90
55.	2746167335100	Priza	buc	10,20	38,00	387,60
56.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	5,00	150,00	750,00

57.	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,68	60,00	100,80
58.	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesorile	m2	15,96	750,00	11 970,00
59.	2822115708000	Element de sustinere	buc	711,92	1,29	918,37
60.	28221157100001	Radiator ALLIGAS-TRIS - B1 gata formate	buc	3,03	957,50	2 901,22
61.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	276,69	28,96	8 012,94
62.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	113,77	28,17	3 204,90
63.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,24	3,00	72,72
64.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	249,56	1,20	299,47
65.	2874115833871	Suruburi autofiletante 3,5x25 mm	buc	14 542,00	0,09	1 308,78
66.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	7 961,00	0,09	716,49
67.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,24	1,50	36,36
68.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,24	2,00	48,48
69.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,00	65,00	195,00
70.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	8,00	350,00	2 800,00
71.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,01	191,67	193,59
72.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,00	650,00	3 250,00
73.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	6,00	159,75	958,50
74.	3-2521216717050	Teava din material plastic d. 25	m	15,30	12,50	191,25
75.	3-2523156719400	Mufa din material plastic d. 25	buc	0,60	1,29	0,77
76.	3-2523156719430	Cot din material plastic d. 25	buc	1,80	1,88	3,38
77.	3-2523156719450	Teu din material plastic d. 25	buc	2,85	2,38	6,78
78.	3-2523156719460	Reductie din material plastic d. 25	buc	0,60	1,63	0,98
79.	3130134817404	Cablu de energie 3x4	m	18,36	79,17	1 453,56
80.	4100126202818	Apa	m3	0,09	0,00	0,00
81.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,93	6,00	89,58
Total materiale de construcții						135 188,46

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,88	50,00	344,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,93	50,00	146,50
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,18	35,00	6,30
4.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	2,76	25,00	69,00
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,36	25,00	34,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,33	50,00	116,50
7.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	3,25	35,00	113,75
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,80	45,00	81,00
9.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	9,31	45,00	418,95
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,60	25,00	40,00
11.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,00	210,00	210,00
Total utilaje de construcții						1 580,00

Total:

Cheltuieli directe	lei	342 229,68
TVA	20,00 %	68 445,94

Total deviz:

410 675,6

2

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Consiliul Raional Hincesti

**Lucrari de reparatie a laboratorului IMSP Spitalul
Carpineni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM 1.1. Tavanul				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			213,19 146,45
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	72,50	26,82
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,96	24,91
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,17	7,61
	287411583 3871	Suruburi autofiletante 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,29	1,55
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,64 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
3	RpCJ27 C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de	m2			22,10 13,81

1	2	3	4	5	6	7
		amorsaj				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1900	57,66	10,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	268213260 1861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	7,50	8,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,04
4	RpCJ18 B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2			36,26 20,19
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,3200	57,66	18,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	4,58	16,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,04
5	RpCR08 B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2			29,61 21,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
	243011610 4354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,3000	23,99	7,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		1.2. Pereti				
6	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			291,96 215,07
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	57,66	198,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	72,50	26,82
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,96	27,51

1	2	3	4	5	6	7
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,17	11,83
	287411583 3871	Suruburi autofiletante 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,29	3,61
7	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			163,19 12,69
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,69
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	150,00	150,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			19,19 14,99
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	1- 274312354 9025	Cornier aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,64 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
10	RpCJ18 A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			54,15 38,06
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6400	57,66	36,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	4,58	16,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,06
11	RpCJ27 C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de	m2			22,15 13,84

1	2	3	4	5	6	7
		amorsaj				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 1861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	7,50	8,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,06
12	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Inclusiv glafurile la ferestre si usi)	m2			322,36 164,33
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,5500	57,66	147,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,54	15,40
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	210,00	5,67
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		1.3. Ferestrele				
13	RpCP33 B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp	m2			849,96 52,49
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8100	57,66	46,71
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,78
	281210630 8044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	750,00	750,00
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	1,20	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	83,33	39,16
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,51
14	RpCP35 C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre b=430 mm	m			142,45 6,92
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	1- 252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	1,0000	135,00	135,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,53
15	RpCP35 D	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre b=250 mm	m			140,26 7,53
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1100	57,66	6,38
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2- 227431235 49027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,0000	125,00	125,00
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	1,20	7,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,53
16	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			31,11 28,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,54	1,14
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0049	210,00	1,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
17	RpCJ18	Finisaje cu glet pe tencuieli	m2			54,14

1	2	3	4	5	6	7
	A	interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi				38,06
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6400	57,66	36,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	4,58	16,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
18	RpCR08 B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2			29,63 21,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
	243011610 4354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,3000	23,99	7,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,53
		1.4. Usile				
19	RpCP34 A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2			1 155,66 58,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	57,66	6,30
	203011293 9151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	1,20	4,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	83,33	41,67
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		1.5. Despartiturile				
20	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.	m2			18,45 18,45
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
21	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (incaperea 5)	m3			225,48 221,46
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,51
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,02
22	RpCP36 C	Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe si foi de usa (ATENȚIE! Despartiturile din mase plastice sa fie executate dupa modelul si prevederile despartiturilor existente)	m2			585,31 117,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,9500	57,66	112,43
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,60
	203011293 9932	Glasvand din profile de mase plastice	m2	1,0000	439,52	443,97
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	3,0000	1,20	3,64
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	83,33	17,67
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	294052000 7683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0800	25,00	2,00
		1.6. Pardoselele				
23	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,49 44,98
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
24	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,98 44,98
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
25	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30

1	2	3	4	5	6	7
						17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
26	RpCK01 A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din Keramzit beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru (refaceri totale)	m2			71,89 19,03
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0700	57,66	4,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,6300	1,54	16,37
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	210,00	8,39
	1- 142110220 0161	Keramzit	m3	0,0367	550,00	20,20
	295227000 38172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
27	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			216,00 63,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	125,00	132,55
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,33	18,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		1.7. Lucrari diverse				
28	TrI1AA0 1F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t			25,94 25,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,94
29	TsI50A2	Transportarea pamintului cu	t			13,42

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 2 km				0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	210,00	13,42
30	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			63,35 9,80
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	57,66	9,80
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,8000	60,00	50,40
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	35,00	3,15
31	RpCU15 B	Rezidirea cosurilor de fum deasupra acoperisului! Atentie se exclude resursa Caramizi, deoarece se folosesc cele existente	m			291,54 242,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,2000	57,66	242,17
	264011230 0703	Caramida de argila dimensiuni 250x120x65mm	buc	85,0000	0,00	0,00
	142110220 0579	Nisip	m3	0,0600	210,00	12,65
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	15,3000	1,54	23,56
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,9500	3,33	13,15
	410012620 2818	Apa	m3	0,0200	0,00	0,00
		1.8. Sistema de incalzire				
32	RpIB10 H	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 900	buc			1 003,40 36,33
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	57,66	36,33
	282211571 00001	Radiator ALLIGAS-TRIS - B1 gata formate	buc	1,0000	957,50	967,07
33	RpSA19 C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			37,17 23,06
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	3- 252121671 7050	Teava din material plastic d. 25	m	1,0200	12,50	12,75
	3- 252315671	Cot din material plastic d. 25	buc	0,1200	1,88	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	9430					
	3- 252315671 9450	Teu din material plastic d. 25	buc	0,1900	2,38	0,45
	3- 252315671 9460	Reductie din material plastic d. 25	buc	0,0400	1,63	0,07
	3- 252315671 9400	Mufa din material plastic d. 25	buc	0,0400	1,29	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225	25,00	0,57
34	RpSA19 A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m			33,52 20,82
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,82
	1- 252121671 7050	Teava din material plastic d. 16	m	1,0200	8,42	8,58
	1- 252315671 9430	Cot din material plastic d. 16	buc	0,2000	1,21	0,24
	1- 252315671 9450	Teu din material plastic d. 16	buc	0,2100	1,71	0,36
	1- 252315671 9400	Mufa din material plastic d. 16	buc	0,0400	0,80	0,03
	1- 252315671 9530	Racord drept M x Fe d. 16	buc	1,0000	3,00	3,00
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0205	25,00	0,49
35	RoSD18 A	Montarea robinetului de serviciu TUR-RETUR, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			168,97 9,22
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	159,75	159,75
36	RpSD18 B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			78,85 12,69
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	1-	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu	buc	1,0000	65,50	66,16

1	2	3	4	5	6	7
	291312420 2100	racord				
37	GD12A	Legatura conductei noi la rețeaua în funcțiune	buc			856,25 856,25
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	57,66	856,25
38	RpIE04 A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalații având diametrul 3/8"-1"	m			7,52 5,77
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	295227000 3302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		1.9. Sistemă apă, canalizare				
39	RpSA19 A	Montarea tevii din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 16 mm	m			33,49 20,76
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1- 252121671 7050	Teava din material plastic d. 16	m	1,0200	8,42	8,59
	1- 252315671 9430	Cot din material plastic d. 16	buc	0,2000	1,21	0,24
	1- 252315671 9450	Teu din material plastic d. 16	buc	0,2100	1,71	0,36
	1- 252315671 9400	Mufa din material plastic d. 16	buc	0,0400	0,80	0,03
	1- 252315671 9530	Racord drept M x Fe d. 16	buc	1,0000	3,00	3,00
	294060000 2994	Aparat de sudură	h-ut	0,0205	25,00	0,51
40	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 20 mm	m			35,59 21,33
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2- 252121671 7050	Teava din material plastic d. 20	m	1,0200	12,50	12,75
	2-	Cot din material plastic d. 20	buc	0,2000	1,88	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 9430					
	2- 252315671 9450	Teu din material plastic d. 20	buc	0,2100	2,38	0,50
	2- 252315671 9460	Reductie din material plastic d. 20	buc	0,0400	1,63	0,07
	2- 252315671 9400	Mufa din material plastic d. 20	buc	0,0400	1,29	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
41	RpSB13 C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			38,31 17,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2- 252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare d. 50	m	1,0300	20,38	21,01
42	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,78 54,78
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
43	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			947,62 132,62
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	750,00	750,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	65,00
44	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			765,32 115,32
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	57,66	115,32
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
45	RpSD37	Montarea racordului olandez sau	buc			103,45

1	2	3	4	5	6	7
	A	cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"				10,96
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	57,66	10,96
	272120412 2300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	92,50	92,50
46	RpSF05 A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,65 8,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
47	RpSF08 A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,43 4,43
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,43
48	RpSE25 A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l	buc			201,81 201,81
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	57,66	201,81
		1.10. Sistema ventilare				
49	RpVA02 B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			581,99 170,29
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9500	57,66	170,29
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	21,00	0,28
	243022610	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,50	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	0814					
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,6000	13,50	35,46
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	7,50	0,25
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	2,00	32,32
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	15,00	0,60
	271040364 1000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	18,00	51,84
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	18,00	81,84
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	18,00	130,92
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	1,50	24,24
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,00	48,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	50,00	3,67
50	RpVC08 A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			992,76 799,17
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,8600	57,66	799,17
	291243577 6200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	191,67	193,59
		2. Sistema electrica				
51	RpEA01 A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m			30,13 26,52
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	57,66	26,52
	252121670 4235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	3,54	3,61
52	RpEB03 C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			21,75 13,26
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	57,66	13,26
	1-	Cordoane de cupru 3x1.5	m	1,0500	8,08	8,48

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 0033					
53	RpEB03 D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			28,51 14,41
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2- 111100010 0033	Cordoane de cupru 3x2.5	m	1,0500	13,42	14,09
54	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 3*4 mmp	m			88,83 8,07
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,07
	313013481 7404	Cablu de energie 3x4	m	1,0200	79,17	80,75
55	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			45,82 17,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	28,50	28,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,58	0,02
56	RpEE14 C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc			71,89 25,37
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	57,66	25,37
	1- 111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	46,50	46,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,58	0,03
57	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala	buc			56,63 17,88


1	2	3	4	5	6	7
		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	38,00	38,76
58	RpEF02 C	Montarea corpuri TIP LED complet echipate de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc			437,64 87,64
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	57,66	87,64
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	350,00
59	RpEG05 D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor	buc			384,86 83,03
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	57,66	83,03
	268216230 3083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	300,00	300,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,58	1,83
60	RpEJ06 B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			43,24 43,24
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	57,66	43,24
61	RpEJ06 C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			35,75 35,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	57,66	35,75
		3. Utilaj				
62		Boiler electric 30 l	buc			1 441,67 0,00
	1- 562326526 3203	Boiler 30 l	buc	1,0000	1 441,67	1 441,67

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie a
laboratorului IMSP Spitalul
Carpineni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 410 675,62 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM 1.1. Tavanul				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	77,60	213,19 146,45	16 543,29 11 364,79
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,60	3,64 1,73	282,76 134,35
3	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,65	22,10 13,81	279,61 174,71
4	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	12,65	36,26 20,19	458,69 255,43
5	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	77,60	29,61 21,91	2 297,88 1 700,39

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavanul						19 862,23
Incluziv salariu						13 629,67
		1.2. Peretii				
6	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	221,00	291,96 215,07	64 523,64 47 530,87
7	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	5,00	163,19 12,69	815,93 63,43
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	75,00	19,19 14,99	1 439,37 1 124,37
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	221,00	3,64 1,73	804,95 382,29
10	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	25,00	54,15 38,06	1 353,64 951,39
11	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,00	22,15 13,84	553,71 345,96
12	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Inclusiv glafurile la ferestre si usi)	m2	221,00	322,36 164,33	71 242,50 36 317,15

1	2	3	4	5	6	7
Total Peretii						140 733,74
Incluziv salariu						86 715,46
		1.3. Ferestrele				
13	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp	m2	15,96	849,96 52,49	13 565,39 837,80
14	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre b=430 mm	m	8,50	142,45 6,92	1 210,81 58,81
15	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre b=250 mm	m	8,50	140,26 7,53	1 192,20 64,00
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	32,00	31,11 28,83	995,48 922,56
17	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	9,50	54,14 38,06	514,31 361,53
18	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	9,50	29,63 21,91	281,52 208,15
Total Ferestrele						17 759,71
Incluziv salariu						2 452,85
		1.4. Usile				
19	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	7,50	1 155,66 58,20	8 667,47 436,48

1	2	3	4	5	6	7
Total Usile						8 667,47
Incluziv salariu						436,48
		1.5. Despartiturile				
20	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.	m2	12,00	18,45 18,45	221,41 221,41
21	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (incaperea 5)	m3	6,22	225,48 221,46	1 402,50 1 377,50
22	RpCP36C	Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE! Despartiturile din mase plastice sa fie executate dupa modelul si prevederile despartiturilor existente)	m2	34,56	585,31 117,04	20 228,48 4 044,85
Total Despartiturile						21 852,39
Incluziv salariu						5 643,76
		1.6. Pardoselele				
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	58,50	47,49 44,98	2 778,10 2 631,60
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,87	44,98 44,98	848,76 848,76
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	77,60	17,30 17,30	1 342,32 1 342,32
26	RpCK01A 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din Keramzit beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru (refaceri totale)	m2	77,60	71,89 19,03	5 578,45 1 476,67
27	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2	77,60	216,00 63,43	16 761,32 4 921,86

1	2	3	4	5	6	7
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez				
Total Pardoselele						27 308,95
Incluziv salariu						11 221,21
		1.7. Lucrari diverse				
28	TrI1AA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	15,65	25,94 25,94	405,93 405,93
29	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	15,65	13,42 0,00	210,00 0,00
30	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	2,00	63,35 9,80	126,70 19,60
31	RpCU15B	Rezidirea cosurilor de fum deasupra acoperisului! Atentie se exclude resursa Caramizi, deoarece se folosesc cele existente	m	4,65	291,54 242,17	1 355,64 1 126,10
Total Lucrari diverse						2 098,27
Incluziv salariu						1 551,63
		1.8. Sistema de incalzire				
32	RpIB10H	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 900	buc	3,00	1 003,40 36,33	3 010,20 108,98
33	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	15,00	37,17 23,06	557,62 345,96
34	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m	3,60	33,52 20,82	120,69 74,96

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 16 mm				
35	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu TUR-RETUR, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	168,97 9,22	1 013,85 55,35
36	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,00	78,85 12,69	78,85 12,69
37	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1,00	856,25 856,25	856,25 856,25
38	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	65,00	7,52 5,77	488,54 374,79
Total Sistema de incalzire						6 126,00
Incluziv salariu						1 828,98
		1.9. Sistema apa, canalizare				
39	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	18,00	33,49 20,76	602,88 373,64
40	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	28,00	35,59 21,33	996,65 597,36
41	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,50	38,31 17,30	248,99 112,44
42	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	3,00	54,78	164,33

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 934,31
		1.10. Sistema ventilare				
49	RpVA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	1,50	581,99 170,29	872,98 255,43
50	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	992,76 799,17	992,76 799,17
Total Sistema ventilare						1 865,74
Incluziv salariu						1 054,60
Cheltuieli directe						256 593,89
Asigurarea medicala si sociala						22,50 % 28 680,51
Transportarea materialelor						5,00 % 6 377,25
Total						100,00 + 291 651,65
Cheltuieli de regie						7,50 % 21 873,87
Total						100,00 + 313 525,52
Beneficiu de deviz						4,00 % 12 541,02
Total						100,00 + 326 066,54
Total LCM						326 066,54
Incluziv salariu						127 468,95
		2. Sistema electrica				
51	RpEA01A 1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	38,00	30,13 26,52	1 145,11 1 007,90
52	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	48,00	21,75 13,26	1 043,80 636,57

1	2	3	4	5	6	7
53	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	36,00	28,51 14,41	1 026,22 518,94
54	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 3*4 mmp	m	18,00	88,83 8,07	1 598,86 145,30
55	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	4,00	45,82 17,30	183,28 69,19
56	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc	2,00	71,89 25,37	143,79 50,74
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,00	56,63 17,88	566,35 178,75
58	RpEF02C	Montarea corpuri TIP LED complet echipate de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	8,00	437,64 87,64	3 501,15 701,15
59	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor	buc	1,00	384,86 83,03	384,86 83,03
60	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	4,00	43,24 43,24	172,98 172,98

1	2	3	4	5	6	7
61	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	8,00	35,75 35,75	285,99 285,99
Cheltuieli directe			lei			10 052,39
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			866,37
Transportarea materialelor			5,00 %			310,09
Total			100,00 +			11 228,85
Cheltuieli de regie			76,00 %			2 926,41
Total			100,00 +			14 155,26
Beneficiu de deviz			4,00 %			566,21
Total			100,00 +			14 721,47
Total Sistema electrica						14 721,47
Incluziv salariu						3 850,54
		3. Utilaj				
62		Boiler electric 30 l	buc	1,00	1 441,67 0,00	1 441,67 0,00
Total			100,00 +			1 441,67
Total Utilaj						1 441,67
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			342 229,68
TVA			20,00 %			68 445,94

Total deviz:
Incluziv salariu

410 675,62
131 319,49

Intocmit

Verificat


 _____ 0
 (funcția, semnătura)
 _____ 0
 (funcția, semnătura)

