

**Servicii de reparatii curente  
(intretinerea periodica) a  
strazilor prin mun. Soroca  
(str.V. Stroiescu nr.88/1)**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 859 718,82 lei**

Intocmit in prețuri curente 06.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.V. Stroiescu nr.88/1</b>				
		<b>1.1. Demolari</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	183,96	252,34 136,00	46 419,70 25 018,56
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	3,00	107,10 107,10	321,30 321,30
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3	183,96	40,49 17,85	7 448,79 3 283,72
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	175,94	9,32 0,00	1 640,19 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3	1,84	108,20 25,50	199,09 46,92
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m	260,00	27,20 27,20	7 072,00 7 072,00
7	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t	26,00	94,35 94,35	2 453,10 2 453,10
8	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	26,00	9,32 0,00	242,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			65 796,46
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>65 796,46 38 195,60</b>
		<b>1.2. Partea carosabila</b>				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2	50,00	<u>22,75</u> 2,97	<u>1 137,26</u> 148,32
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,70	<u>97,60</u> 0,00	<u>849,14</u> 0,00
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	1,31	<u>868,36</u> 130,87	<u>1 137,55</u> 171,44
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,20	m3	104,40	<u>591,02</u> 61,20	<u>61 702,72</u> 6 389,28
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,52	<u>12 225,87</u> 0,00	<u>6 357,45</u> 0,00
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	870,00	<u>220,18</u> 5,10	<u>191 553,35</u> 4 437,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,26	<u>12 225,85</u> 0,00	<u>3 178,72</u> 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	870,00	<u>203,00</u> 4,25	<u>176 607,53</u> 3 697,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			442 523,72
		<b>Total Partea carosabila Inclusiv salariu</b>				<b>442 523,72 14 843,54</b>
		<b>1.3. Instalarea bordurilor mari</b>				
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	10,93	527,23 119,00	5 762,63 1 300,67
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	54,66	265,87 144,50	14 532,67 7 898,36
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 ( 15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	273,30	284,83 56,95	77 843,60 15 564,44
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3	54,66	40,49 17,85	2 213,26 975,72
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	157,11	9,32 0,00	1 464,60 0,00
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,73	712,29 712,29	1 944,54 1 944,54
		<i>Total</i>	lei			103 761,30
		<b>Total Instalarea bordurilor mari Inclusiv salariu</b>				<b>103 761,30 27 683,73</b>
		<b>1.4. Camine de vizitare</b>				
23	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,01	buc	3,00	2 782,19 187,00	8 346,56 561,00
24	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la	buc	3,00	1 346,18	4 038,54

1	2	3	4	5	6	7
		caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02			93,50	280,50
		<i>Total</i>	lei			12 385,10
		<b>Total Camine de vizitare Inklusiv salariu</b>				<b>12 385,10 841,50</b>
		<i>Total</i>	lei			624 466,58
		<b>Total str.V. Stroiescu nr.88/1 Inklusiv salariu</b>				<b>624 466,58 81 564,37</b>

		Total	lei	624 466,58
		Contributii la asigurari sociale	24 %	19 575,45
		Total	100 %	644 042,03
		Cheltuieli de regie	8 %	51 523,36
		Total	100 %	695 565,39
		Beneficiu de deviz	3 %	20 866,96
		Total	100 %	716 432,35
		TVA	20 %	143 286,47
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>859 718,82 81 564,37</b>

Intocmit

Serghei Zabolica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de reparatii curente  
(intretinerea periodica) a  
strazilor prin mun. Soroca  
(str.V. Stroiescu nr.88/1)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 859 718,82 lei**

Intocmit in prețuri curente 06.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	79,257	85,00	6 736,84
2.	7129020012800	Pavator	h-om	232,586	85,00	19 769,81
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	95,70	85,00	8 134,50
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,90	85,00	841,50
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	178,501	85,00	15 172,58
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,776	85,00	5 420,96
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,78	85,00	321,30
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	296,081	85,00	25 166,88
<b>Total manopera</b>						<b>81 564,37</b>

### Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70	t	102,66	1 700,00	174 522,00
2.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	81,78	1 978,61	161 810,73
3.	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	21,193	273,10	5 787,81
4.	141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,004	273,10	1,09
5.	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	127,264	273,10	34 755,80
6.	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	13,881	273,10	3 790,90
7.	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	5,22	1 978,61	10 328,34
8.	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	2,46	323,40	795,56
9.	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate	m3	0,653	273,10	178,33

		0-5.6mm				
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,109	4 042,50	440,63
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,093	4 042,50	4 418,45
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,109	4 042,50	440,63
13.	2320187315789	Decofrol	kg	6,559	92,61	607,43
14.	23203226000400 4921-1	Emulsia bitumasa	t	0,804	11 748,37	9 445,69
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	866,361	2,55	2 209,22
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	169,806	2,55	433,00
17.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	3,06	1 176,00	3 598,56
18.	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	12,298	1 421,00	17 475,46
19.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	274,666	151,90	41 721,77
20.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	23,49	19,60	460,40
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,199	10,29	84,37
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,665	47,04	642,80
23.	2875274200000	Capac cu rama	buc	6,09	1 176,00	7 161,84
24.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,807	47,04	837,64
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,807	47,04	85,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>482 033,45</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	142,569	68,69	9 793,06
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,91	342,86	312,00
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,234	386,66	90,48
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,42	516,51	5 382,04
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,353	328,61	3 402,10
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	44,577	328,61	14 648,45
7.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,94	328,61	966,11
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,353	589,27	6 100,71
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	13,983	386,37	5 402,61
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,607	248,90	151,08
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	142,569	68,69	9 793,06
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,45	364,50	164,02
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,91	291,86	265,59
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,33	401,81	3 347,08
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,844	369,33	1 050,37
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>60 868,76</b>

Total	lei	624 466,58
Contributii la asigurari sociale	24 %	19 575,45
Total	100 %	644 042,03
Cheltuieli de regie	8 %	51 523,36
Total	100 %	695 565,39
Beneficiu de deviz	3 %	20 866,96
Total	100 %	716 432,35

TVA	20 %	143 286,47
-----	------	------------

**Total deviz:** **859 718,82**

Intocmit

Serghei Zabulica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Servicii de reparatii curente (intretinerea periodica) a strazilor prin mun. Soroca (str.V. Stroiescu nr.88/1) Investitor Primaria mun. Soroca**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.V. Stroiescu nr.88/1</b>				
		<b>1.1. Demolari</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			252,34
						136,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	85,00	136,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	516,51	9,87
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	68,69	53,23
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	68,69	53,23
		<i>Total</i>	lei			46 419,70
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3			107,10
						107,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	85,00	107,10
		<i>Total</i>	lei			321,30
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3			40,49
						17,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	85,00	17,85
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	386,37	22,64
		<i>Total</i>	lei			7 448,79
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,32
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	401,81	9,32
		<i>Total</i>	lei			1 640,19
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3			108,20
						25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	85,00	25,50
	141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0020	273,10	0,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,90	82,11
		<i>Total</i>	lei			199,09
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m			27,20
						27,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	85,00	27,20
		<i>Total</i>	lei			7 072,00
7	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t			94,35
						94,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	85,00	94,35
		<i>Total</i>	lei			2 453,10
8	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,32
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	401,81	9,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			242,29
		<b>1.2. Partea carosabila</b>				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2			22,75 ----- 2,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	85,00	2,97
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	47,04	1,51
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	342,86	6,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	369,33	6,72
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	291,86	5,31
		<i>Total</i>	lei			1 137,26
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			97,60 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	516,51	97,60
		<i>Total</i>	lei			849,14
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, în teren coeziv	100 m3			868,36 ----- 130,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	85,00	130,87
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf și 120 cp	h-ut	2,2440	328,61	737,49
		<i>Total</i>	lei			1 137,55
12	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistența la fragmentare LA 30, (clasă de granulozitate 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT, cu asternere mecanică h-12 cm, executat cu impanare fără inrorire K(condiții restrinse)=1,20	m3			591,02 ----- 61,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	61,20
	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistența la fragmentare LA 30 clasă de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	273,10	55,44
	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistența la fragmentare LA 30 clasă de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	273,10	332,91
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	47,04	7,06
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	516,51	26,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	328,61	101,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	369,33	6,65
		<i>Total</i>	lei			61 702,72
13	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 225,87 ----- 0,00
	232032260004004 921-1	Emulsia bitumasa	t	1,0300	11 748,37	12 109,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	386,66	116,00
		<i>Total</i>	lei			6 357,45
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			220,18 ----- 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	85,00	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald BAD 22,4 leg. 50/70	t	0,1180	1 700,00	200,60
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltică preparată la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	1 978,61	5,94
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	19,60	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	328,61	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	328,61	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0066	589,27	3,89

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	lei			191 553,35
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 225,85 0,00
	232032260004004 921-1	Emulsia bitumasa	t	1,0300	11 748,37	12 109,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	386,66	116,00
		<i>Total</i>	lei			3 178,72
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			203,00 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	85,00	4,25
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0940	1 978,61	185,99
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	1 978,61	5,94
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	19,60	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	328,61	1,74
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	328,61	1,74
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	589,27	3,12
		<i>Total</i>	lei			176 607,53
		<b>1.3. Instalarea bordurilor mari</b>				
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			527,23 119,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	85,00	119,00
	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700	273,10	346,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	47,04	2,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	328,61	57,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	369,33	1,86
		<i>Total</i>	lei			5 762,63
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			265,87 144,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	85,00	21,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	85,00	123,25
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	10,29	1,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	47,04	11,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	92,61	11,11
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 042,50	8,06
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 042,50	8,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 042,50	80,84
		<i>Total</i>	lei			14 532,67
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 ( 15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			284,83 56,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	85,00	44,20
	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0450	1 421,00	63,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,55	8,08
	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0090	323,40	2,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	47,04	0,28
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1,0050	151,90	152,66
		<i>Total</i>	lei			77 843,60
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3			40,49 17,85

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	85,00	17,85
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	386,37	22,64
		<i>Total</i>	lei			2 213,26
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,32
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	401,81	9,32
		<i>Total</i>	lei			1 464,60
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,29
						712,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	85,00	712,29
		<i>Total</i>	lei			1 944,54
		<b>1.4. Camine de vizitare</b>				
23	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,01	buc			2 782,19
						187,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	85,00	187,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 176,00	1 187,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	2,55	107,14
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,1600	273,10	44,15
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	1 176,00	1 199,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	47,04	1,94
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	364,50	54,67
		<i>Total</i>	lei			8 346,56
24	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02	buc			1 346,18
						93,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	85,00	93,50
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 176,00	1 199,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,55	37,19
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0550	273,10	15,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	47,04	0,67
		<i>Total</i>	lei			4 038,54

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Serghei Zabulica**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.