

Antreprenor: SC "Cimtermic"SRL
Investitor: Primaria orasului Cimislia
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 19.1

Devizul: Reparatii curente 3 birouri						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Birou Jurist				
1.1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc			12,000
						12,000
1.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	40,0000	12,000
1.2	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei. (2 prize, 1 intrerupator)	buc			36,800
						36,800
1.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	40,0000	36,800
1.3	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordonelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m			3,200
						3,200
1.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	40,0000	3,200
1.4	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC.	m			43,118
						15,600
1.4.1	2030112947738	Plinte din PVC	m	1,0200	13,0000	13,260
1.4.2	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,7000	2,800
1.4.3	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	2,6000	10,400
1.4.4	2222222222992	Materiale marunte (hirtie de slefuie, ceara etc.)	%	4,0000	0,0000	0,000
1.4.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,3800	40,0000	15,200
1.4.6	2940420007680	Abriht	h-om	0,0100	40,0000	0,400
1.5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2			14,455
						12,800
1.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.5.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,5000	0,555
1.5.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,0000	0,100
1.5.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,0000	12,800
1.5.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.6	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor.	m2			0,800
						0,800
1.6.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	40,0000	0,800
1.7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc			4,800
						4,800
1.7.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	40,0000	4,800
1.8	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m			30,504
						12,000
1.8.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,0000	3,000
1.8.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	75,0000	4,500
1.8.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1370	65,5500	8,980
1.8.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	92,0000	2,024
1.8.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	40,0000	12,000
1.9	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic (PP-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m			62,792
						16,000
1.9.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	22,0000	22,440
1.9.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	2,5000	0,300
1.9.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	3,0000	0,570
1.9.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	3,0000	0,120
1.9.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,5000	0,100
1.9.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	22,0000	22,000
1.9.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,5000	0,230
1.9.8	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	34,5000	0,173
1.9.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	92,0000	0,184
1.9.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	40,0000	16,000
1.9.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225	30,0000	0,675

1.10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Tip22 L=1200mm, H=500mm)	buc			1 048,204
						26,000
1.10.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 010,0000	1 010,000
1.10.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	92,0000	0,368
1.10.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	17,2500	0,138
1.10.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,3500	0,518
1.10.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,9200	3,680
1.10.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	40,0000	26,000
1.10.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	30,0000	7,500
1.11	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc			88,200
						16,800
1.11.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	70,0000	70,000
1.11.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	0,000
1.11.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	40,0000	16,800
1.12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m : tavane fara izolatie	m2			172,462
						76,400
1.12.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	27,0000	28,350
1.12.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,0000	7,352
1.12.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,0000	22,000
1.12.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufr"	m	2,3500	4,0000	9,400
1.12.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	10,0000	7,575
1.12.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,0000	1,084
1.12.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,0000	1,838
1.12.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,0000	1,650
1.12.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,9200	14,895
1.12.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,000
1.12.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,0000	76,400
1.12.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,0000	0,023
1.12.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	30,0000	1,425
1.13	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			40,159
						24,000
1.13.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	13,0000	13,260
1.13.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	31,1000	0,187
1.13.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	4,0000	0,200
1.13.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	19,0000	0,010
1.13.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	350,0000	0,070
1.13.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,6000	0,200
1.13.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	17,2500	2,070
1.13.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	13,8000	0,138
1.13.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	40,0000	22,000
1.13.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,0000	2,000
1.13.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,0000	0,025
1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (pereti, glafuri)	m2			4,315
						1,200
1.14.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,0000	3,000
1.14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,3000	0,115
1.14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,200
1.15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,0	m2			135,202
						97,600
1.15.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,2800	2,5000	35,700
1.15.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
1.15.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4400	40,0000	97,600
1.15.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1580	5,0000	0,790
1.15.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	30,0000	0,960
1.16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			16,781
						8,000
1.16.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,3500	8,085
1.16.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,6000	0,690
1.16.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.16.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,0000	8,000
1.17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2			27,088
						22,000
1.17.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,8000	5,064
1.17.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.17.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,0000	18,000
1.17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,0000	4,000
1.17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,315
						1,200
1.18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,0000	3,000
1.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,3000	0,115

1.18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,200
1.19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (tavane, pereti si glafuri)	m2			36,547
						22,000
1.19.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,6300	12,652
1.19.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,4500	0,207
1.19.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,3000	1,150
1.19.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.19.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000	22,000
1.20	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2			44,390
						4,000
1.20.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	98,0000	14,700
1.20.2	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,3000	0,690
1.20.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,0000	4,000
1.20.4	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	250,0000	25,000
1.21	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m			46,363
						28,000
1.21.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,4500	0,863
1.21.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2,0000	0,5000	1,000
1.21.3	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	15,0000	15,300
1.21.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,6000	1,200
1.21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,0000	4,000
1.21.6	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	40,0000	24,000
1.22	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi.	m2			82,175
						62,400
1.22.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	57,5000	2,875
1.22.2	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	45,0000	15,750
1.22.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,3000	1,150
1.22.4	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,0000	54,400
1.22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,0000	8,000
1.23	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp .	m			28,165
						6,800
1.23.1	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	12,0000	12,240
1.23.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,7000	12,0000	8,400
1.23.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,5000	0,100
1.23.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,2500	2,5000	0,625
1.23.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	40,0000	6,800
1.24	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			72,167
						16,000
1.24.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,0000	51,000
1.24.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,5000	2,500
1.24.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	3,4500	0,017
1.24.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
1.24.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,5000	1,000
1.24.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,8000	1,600
1.24.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	40,0000	16,000
1.25	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc			53,923
						10,800
1.25.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,0000	40,400
1.25.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,5000	2,500
1.25.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
1.25.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	3,4500	0,173
1.25.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,0000	10,800
1.26	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.(tip LED, min 24W, de coordonat cu beneficiarul!)	buc			430,840
						11,200
1.26.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	400,0000	400,000
1.26.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,5000	0,500
1.26.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	3,0000	3,000
1.26.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,0000	0,0000	0,000
1.26.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	40,0000	11,200
		TOTAL Capitolul 1. Birou Jurist				0,000
		Capitolul 2. Birou Arhitect				
1.27	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat	buc			12,000

		fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.				12,000
1.27.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	40,0000	12,000
1.28	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei. (2 prize, 1 intrerupator)	buc			36,800
						36,800
1.28.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	40,0000	36,800
1.29	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m			3,200
						3,200
1.29.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	40,0000	3,200
1.30	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC.	m			43,118
						15,600
1.30.1	2030112947738	Plinte din PVC	m	1,0200	13,0000	13,260
1.30.2	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,7000	2,800
1.30.3	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	2,6000	10,400
1.30.4	2222222222992	Materiale marunte (hirtie de slefuie, ceara etc.)	%	4,0000	0,0000	0,000
1.30.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,3800	40,0000	15,200
1.30.6	2940420007680	Abricht	h-om	0,0100	40,0000	0,400
1.31	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2			14,455
						12,800
1.31.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.31.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,5000	0,555
1.31.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,0000	0,100
1.31.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,0000	12,800
1.31.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.32	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor.	m2			0,800
						0,800
1.32.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	40,0000	0,800
1.33	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc			4,800
						4,800
1.33.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	40,0000	4,800
1.34	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m			30,504
						12,000
1.34.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,0000	3,000
1.34.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	75,0000	4,500
1.34.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1370	65,5500	8,980
1.34.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	92,0000	2,024
1.34.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	40,0000	12,000
1.35	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic (PP-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m			63,932
						16,000
1.35.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	22,0000	22,440
1.35.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	2,5000	0,300
1.35.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	9,0000	1,710
1.35.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	3,0000	0,120
1.35.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,5000	0,100
1.35.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	22,0000	22,000
1.35.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,5000	0,230
1.35.8	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	34,5000	0,173
1.35.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	92,0000	0,184
1.35.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	40,0000	16,000
1.35.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225	30,0000	0,675
1.36	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Tip 22 L=1200mm, H=500mm)	buc			1 048,204
						26,000
1.36.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 010,0000	1 010,000
1.36.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	92,0000	0,368
1.36.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	17,2500	0,138
1.36.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,3500	0,518
1.36.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,9200	3,680
1.36.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	40,0000	26,000
1.36.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	30,0000	7,500
1.37	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc			88,200
						16,800
1.37.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	70,0000	70,000
1.37.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	0,000
1.37.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	40,0000	16,800
1.38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m : tavane fara izolatie	m2			172,462
						76,400
1.38.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	27,0000	28,350

1.38.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,0000	7,352
1.38.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,0000	22,000
1.38.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,0000	9,400
1.38.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	10,0000	7,575
1.38.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,0000	1,084
1.38.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,0000	1,838
1.38.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,0000	1,650
1.38.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,9200	14,895
1.38.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,000
1.38.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,0000	76,400
1.38.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,0000	0,023
1.38.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	30,0000	1,425
1.39	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			40,159 24,000
1.39.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	13,0000	13,260
1.39.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	31,1000	0,187
1.39.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	4,0000	0,200
1.39.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	19,0000	0,010
1.39.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	350,0000	0,070
1.39.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,6000	0,200
1.39.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	17,2500	2,070
1.39.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	13,8000	0,138
1.39.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	40,0000	22,000
1.39.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,0000	2,000
1.39.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,0000	0,025
1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (pereti, glafuri)	m2			4,315 1,200
1.40.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,0000	3,000
1.40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,3000	0,115
1.40.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,200
1.41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,0	m2			135,202 97,600
1.41.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,2800	2,5000	35,700
1.41.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
1.41.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4400	40,0000	97,600
1.41.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1580	5,0000	0,790
1.41.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	30,0000	0,960
1.42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj.	m2			16,781 8,000
1.42.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,3500	8,085
1.42.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,6000	0,690
1.42.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.42.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,0000	8,000
1.43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2			27,088 22,000
1.43.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,8000	5,064
1.43.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.43.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,0000	18,000
1.43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,0000	4,000
1.43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,315 1,200
1.44.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,0000	3,000
1.44.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,3000	0,115
1.44.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,200
1.45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (tavane, pereti si glafuri)	m2			36,547 22,000
1.45.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,6300	12,652
1.45.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,4500	0,207
1.45.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,3000	1,150
1.45.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.45.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.45.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000	22,000
1.46	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2			44,390 4,000
1.46.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	98,0000	14,700
1.46.2	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,3000	0,690
1.46.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,0000	4,000
1.46.4	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	250,0000	25,000
1.47	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai	m			46,363

		mari de 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.				28,000
1.47.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,4500	0,863
1.47.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2,0000	0,5000	1,000
1.47.3	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	15,0000	15,300
1.47.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,6000	1,200
1.47.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,0000	4,000
1.47.6	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	40,0000	24,000
1.48	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi.	m2			82,175 62,400
1.48.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	57,5000	2,875
1.48.2	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	45,0000	15,750
1.48.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,3000	1,150
1.48.4	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,0000	54,400
1.48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,0000	8,000
1.49	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp .	m			28,165 6,800
1.49.1	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	12,0000	12,240
1.49.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,7000	12,0000	8,400
1.49.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,5000	0,100
1.49.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,2500	2,5000	0,625
1.49.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	40,0000	6,800
1.50	RpEE03B	Montarea prizelor duble bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			72,167 16,000
1.50.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,0000	51,000
1.50.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,5000	2,500
1.50.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	3,4500	0,017
1.50.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
1.50.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,5000	1,000
1.50.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,8000	1,600
1.50.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	40,0000	16,000
1.51	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc			53,923 10,800
1.51.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,0000	40,400
1.51.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,5000	2,500
1.51.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
1.51.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	3,4500	0,173
1.51.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,0000	10,800
1.52	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. (tip LED, min 24W, de coordonat cu beneficiarul!)	buc			430,840 11,200
1.52.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	400,0000	400,000
1.52.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,5000	0,500
1.52.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	3,0000	3,000
1.52.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,0000	0,0000	0,000
1.52.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	40,0000	11,200
		TOTAL Capitolul 2. Birou Arhitect				0,000
		Capitolul 3. Birou Funciar				
1.53	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc			12,000 12,000
1.53.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	40,0000	12,000
1.54	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei. (2 prize, 1 intrerupator)	buc			36,800 36,800
1.54.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	40,0000	36,800
1.55	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp.	m			3,200 3,200
1.55.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	40,0000	3,200
1.56	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC.	m			43,118 15,600
1.56.1	2030112947738	Plinte din PVC	m	1,0200	13,0000	13,260
1.56.2	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,7000	2,800
1.56.3	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	2,6000	10,400
1.56.4	2222222222992	Materiale marunte (hirtie de slefuie, ceara etc.)	%	4,0000	0,0000	0,000
1.56.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,3800	40,0000	15,200
1.56.6	2940420007680	Abriht	h-om	0,0100	40,0000	0,400

1.57	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2			14,455
						12,800
1.57.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.57.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,5000	0,555
1.57.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,0000	0,100
1.57.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,0000	12,800
1.57.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.58	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor.	m2			0,800
						0,800
1.58.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	40,0000	0,800
1.59	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc			4,800
						4,800
1.59.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	40,0000	4,800
1.60	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m			30,504
						12,000
1.60.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,0000	3,000
1.60.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	75,0000	4,500
1.60.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1370	65,5500	8,980
1.60.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	92,0000	2,024
1.60.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	40,0000	12,000
1.61	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic (PP-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m			63,932
						16,000
1.61.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	22,0000	22,440
1.61.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	2,5000	0,300
1.61.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	9,0000	1,710
1.61.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	3,0000	0,120
1.61.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,5000	0,100
1.61.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	22,0000	22,000
1.61.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,5000	0,230
1.61.8	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	34,5000	0,173
1.61.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	92,0000	0,184
1.61.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	40,0000	16,000
1.61.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225	30,0000	0,675
1.62	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Tip 22 L=1200mm, H=500mm)	buc			1 048,204
						26,000
1.62.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 010,0000	1 010,000
1.62.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	92,0000	0,368
1.62.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	17,2500	0,138
1.62.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,3500	0,518
1.62.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,9200	3,680
1.62.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	40,0000	26,000
1.62.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	30,0000	7,500
1.63	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc			88,200
						16,800
1.63.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	70,0000	70,000
1.63.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	0,000
1.63.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	40,0000	16,800
1.64	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m : tavane fara izolatie	m2			172,462
						76,400
1.64.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	27,0000	28,350
1.64.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,0000	7,352
1.64.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,0000	22,000
1.64.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,0000	9,400
1.64.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	10,0000	7,575
1.64.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,0000	1,084
1.64.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,0000	1,838
1.64.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,0000	1,650
1.64.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,9200	14,895
1.64.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,000
1.64.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,0000	76,400
1.64.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,0000	0,023
1.64.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	30,0000	1,425
1.65	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			40,159
						24,000
1.65.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	13,0000	13,260
1.65.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	31,1000	0,187
1.65.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	4,0000	0,200
1.65.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	19,0000	0,010
1.65.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	350,0000	0,070

1.65.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,6000	0,200
1.65.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	17,2500	2,070
1.65.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	13,8000	0,138
1.65.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	40,0000	22,000
1.65.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,0000	2,000
1.65.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,0000	0,025
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (pereti, glafuri)	m2			4,315 1,200
1.66.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,0000	3,000
1.66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,3000	0,115
1.66.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,200
1.67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,0	m2			135,202 97,600
1.67.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,2800	2,5000	35,700
1.67.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
1.67.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4400	40,0000	97,600
1.67.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1580	5,0000	0,790
1.67.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	30,0000	0,960
1.68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			16,781 8,000
1.68.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,3500	8,085
1.68.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,6000	0,690
1.68.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.68.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,0000	8,000
1.69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2			27,088 22,000
1.69.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,8000	5,064
1.69.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.69.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,0000	18,000
1.69.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,0000	4,000
1.69.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
1.70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,315 1,200
1.70.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,0000	3,000
1.70.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,3000	0,115
1.70.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,200
1.71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (tavane, pereti si glafuri)	m2			36,547 22,000
1.71.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,6300	12,652
1.71.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,4500	0,207
1.71.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,3000	1,150
1.71.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.71.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.71.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000	22,000
1.72	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2			44,390 4,000
1.72.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	98,0000	14,700
1.72.2	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,3000	0,690
1.72.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,0000	4,000
1.72.4	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	250,0000	25,000
1.73	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m			46,363 28,000
1.73.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,4500	0,863
1.73.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2,0000	0,5000	1,000
1.73.3	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	15,0000	15,300
1.73.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,6000	1,200
1.73.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,0000	4,000
1.73.6	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	40,0000	24,000
1.74	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi.	m2			82,175 62,400
1.74.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	57,5000	2,875
1.74.2	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	45,0000	15,750
1.74.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,3000	1,150
1.74.4	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,0000	54,400
1.74.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,0000	8,000
1.75	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp .	m			28,165 6,800

1.75.1	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	12,0000	12,240
1.75.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,7000	12,0000	8,400
1.75.3	2661126408701	Fisic tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,5000	0,100
1.75.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,2500	2,5000	0,625
1.75.5	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,1700	40,0000	6,800
1.76	RpEE03B	Montarea prizelor duble bipolare construcție INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulată, etanșe metalică sau ebonită cu contacte de nul până la 25 A, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			72,167 16,000
1.76.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,0000	51,000
1.76.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,5000	2,500
1.76.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	3,4500	0,017
1.76.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
1.76.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,5000	1,000
1.76.6	2874115836777	Surub cap înecat creștat L 3 x 40	buc	2,0000	0,8000	1,600
1.76.7	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,4000	40,0000	16,000
1.77	RpEE01A	Montarea interupătoarelor bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc			53,923 10,800
1.77.1	1111000100024	Înterupător manual	buc	1,0100	40,0000	40,400
1.77.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,5000	2,500
1.77.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
1.77.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	3,4500	0,173
1.77.5	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2700	40,0000	10,800
1.78	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. (tip LED, min 24W, de coordonat cu beneficiarul!)	buc			430,840 11,200
1.78.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele și elem. componente	buc	1,0000	400,0000	400,000
1.78.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatură	buc	1,0000	0,5000	0,500
1.78.3	2875272700047	Cîrlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	3,0000	3,000
1.78.4	2222222222992	Materiale marunte (bandă izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,0000	0,0000	0,000
1.78.5	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2800	40,0000	11,200
		TOTAL Capitolul 3. Birou Funciar				0,000

Devizul: Reparații curente birou Primar

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	RpCO56B	Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			37,600 37,600
2.1.1	7422010060100	Timplă	h-om	0,4700	40,0000	18,800
2.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,0000	18,800
2.2	RpEF23B	Demontări de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu două sau mai multe brațe sau tuburi.	buc			12,000 12,000
2.2.1	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3000	40,0000	12,000
2.3	RpEB12A	Demontarea conductoarelor și cordonelor electrice fixe sau pentru execuție mijlocie, montați aparent sau mascați în tuburi sau tevi de protecție, aerian sau pe ziduri, planșee sau console, avînd secțiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mm până la 1-2-3-4-5x2,5 mm.	m			3,200 3,200
2.3.1	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,0800	40,0000	3,200
2.4	RpEC16A	Demontat loc de priză îngropat cu conductori din cupru sau aluminiu, până la 3 m înălțimea camerei. (3 prize, 1 întrerupător)	buc			36,800 36,800
2.4.1	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,9200	40,0000	36,800
2.5	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilărilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereți și tavane, trase pe loc cu șablonul driscuite sau pe rabot până la 60 cm lățime.	m			18,907 18,800
2.5.1	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0030	19,0000	0,057
2.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	40,0000	18,800
2.5.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
2.6	RpIF01A	Golirea instalației de încălzire centrală, în vederea executării reparațiilor.	m2			0,800 0,800
2.6.1	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,0200	40,0000	0,800
2.7	RpIB12B	Demontări convectoare-radiator cu până la 25 elemente.	buc			4,800 4,800
2.7.1	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,1200	40,0000	4,800
2.8	RpIC19A	Demontarea tevi negre, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la	m			30,504

		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".				12,000
2.8.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,0000	3,000
2.8.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	75,0000	4,500
2.8.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	65,5500	8,980
2.8.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	92,0000	2,024
2.8.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	40,0000	12,000
2.9	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic (PP-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m			62,792 16,000
2.9.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	22,0000	22,440
2.9.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	2,5000	0,300
2.9.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	3,0000	0,570
2.9.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	3,0000	0,120
2.9.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,5000	0,100
2.9.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	22,0000	22,000
2.9.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,5000	0,230
2.9.8	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	34,5000	0,173
2.9.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	92,0000	0,184
2.9.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	40,0000	16,000
2.9.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225	30,0000	0,675
2.10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Tip22 L=1000mm, H=500mm)	buc			929,657 20,000
2.10.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	900,0000	900,000
2.10.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	92,0000	0,276
2.10.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	17,2500	0,104
2.10.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,3500	0,518
2.10.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,9200	2,760
2.10.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,0000	20,000
2.10.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	30,0000	6,000
2.11	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc			88,200 16,800
2.11.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	70,0000	70,000
2.11.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	0,000
2.11.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	40,0000	16,800
2.12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,800 10,800
2.12.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
2.12.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,0000	4,800
2.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,0000	6,000
2.12.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
2.13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m : tavane fara izolatie	m2			225,099 76,400
2.13.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	78,0000	81,900
2.13.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,0000	7,352
2.13.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,0000	22,000
2.13.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	3,5000	8,225
2.13.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	10,0000	7,575
2.13.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,0000	1,084
2.13.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,0000	1,838
2.13.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,0000	1,650
2.13.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,9200	14,895
2.13.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,000
2.13.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,0000	76,400
2.13.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,0000	0,023
2.13.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	30,0000	1,425
2.14	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontale la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			40,159 24,000
2.14.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	13,0000	13,260
2.14.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	31,1000	0,187
2.14.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	4,0000	0,200
2.14.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	19,0000	0,010
2.14.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	350,0000	0,070
2.14.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,6000	0,200
2.14.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	17,2500	2,070
2.14.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	13,8000	0,138
2.14.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	40,0000	22,000
2.14.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,0000	2,000
2.14.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,0000	0,025
2.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,315 1,200
2.15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,0000	3,000
2.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,3000	0,115

2.15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,200
2.16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			67,601
						48,800
2.16.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
2.16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
2.16.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,0000	48,800
2.16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,395
2.16.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,0000	0,480
2.17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			16,781
						8,000
2.17.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,3500	8,085
2.17.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,6000	0,690
2.17.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
2.17.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,0000	8,000
2.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2			27,088
						22,000
2.18.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,8000	5,064
2.18.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
2.18.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,0000	18,000
2.18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,0000	4,000
2.18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
2.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,315
						1,200
2.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,0000	3,000
2.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,3000	0,115
2.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,200
2.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (tavane, pereti si glafuri)	m2			36,547
						22,000
2.20.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,6300	12,652
2.20.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,4500	0,207
2.20.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,3000	1,150
2.20.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
2.20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
2.20.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000	22,000
2.21	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2			44,390
						4,000
2.21.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	98,0000	14,700
2.21.2	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,3000	0,690
2.21.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,0000	4,000
2.21.4	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	250,0000	25,000
2.22	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m			46,363
						28,000
2.22.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,4500	0,863
2.22.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2,0000	0,5000	1,000
2.22.3	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	15,0000	15,300
2.22.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,6000	1,200
2.22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,0000	4,000
2.22.6	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	40,0000	24,000
2.23	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi.	m2			82,175
						62,400
2.23.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	57,5000	2,875
2.23.2	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	45,0000	15,750
2.23.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,3000	1,150
2.23.4	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,0000	54,400
2.23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,0000	8,000
2.24	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp .	m			28,165
						6,800
2.24.1	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	12,0000	12,240
2.24.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,7000	12,0000	8,400
2.24.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,5000	0,100
2.24.4	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,5000	0,625
2.24.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	40,0000	6,800
2.25	RpEE03B	Montarea prizelor duble bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			72,167
						16,000
2.25.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,0000	51,000

2.25.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,5000	2,500
2.25.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	3,4500	0,017
2.25.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
2.25.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,5000	1,000
2.25.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,8000	1,600
2.25.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	40,0000	16,000
2.26	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc			53,923 10,800
2.26.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,0000	40,400
2.26.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,5000	2,500
2.26.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
2.26.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	3,4500	0,173
2.26.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,0000	10,800
2.27	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. (Tip LED, min 24W, de coordonat cu beneficiarul!)	buc			430,840 11,200
2.27.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	400,0000	400,000
2.27.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,5000	0,500
2.27.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	3,0000	3,000
2.27.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,0000	0,0000	0,000
2.27.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	40,0000	11,200

Devizul: Reparatii curente birouri viceprimari

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Birou OZ				
3.1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc			12,000 12,000
3.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	40,0000	12,000
3.2	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei. (2 prize, 1 intrerupator)	buc			36,800 36,800
3.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	40,0000	36,800
3.3	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp.	m			3,200 3,200
3.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	40,0000	3,200
3.4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2			14,455 12,800
3.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
3.4.2	2320146200755	Petrol distilat tip O/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,5000	0,555
3.4.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,0000	0,100
3.4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,0000	12,800
3.4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
3.5	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor.	m2			0,800 0,800
3.5.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	40,0000	0,800
3.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc			4,800 4,800
3.6.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	40,0000	4,800
3.7	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m			30,504 12,000
3.7.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,0000	3,000
3.7.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	75,0000	4,500
3.7.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	65,5500	8,980
3.7.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	92,0000	2,024
3.7.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	40,0000	12,000
3.8	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic (PP-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m			62,792 16,000
3.8.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	22,0000	22,440
3.8.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	2,5000	0,300
3.8.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	3,0000	0,570
3.8.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	3,0000	0,120

3.8.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,5000	0,100
3.8.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	22,0000	22,000
3.8.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,5000	0,230
3.8.8	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	34,5000	0,173
3.8.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	92,0000	0,184
3.8.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	40,0000	16,000
3.8.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225	30,0000	0,675
3.9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Tip 22 L=1200mm, H=500mm)	buc			1 048,204
						26,000
3.9.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 010,0000	1 010,000
3.9.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	92,0000	0,368
3.9.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	17,2500	0,138
3.9.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,3500	0,518
3.9.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,9200	3,680
3.9.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	40,0000	26,000
3.9.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	30,0000	7,500
3.10	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc			88,200
						16,800
3.10.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	70,0000	70,000
3.10.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	0,000
3.10.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	40,0000	16,800
3.11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m : tavane fara izolatie	m2			225,099
						76,400
3.11.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	78,0000	81,900
3.11.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,0000	7,352
3.11.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,0000	22,000
3.11.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	3,5000	8,225
3.11.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	10,0000	7,575
3.11.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,0000	1,084
3.11.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,0000	1,838
3.11.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,0000	1,650
3.11.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,9200	14,895
3.11.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,000
3.11.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,0000	76,400
3.11.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,0000	0,023
3.11.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	30,0000	1,425
3.12	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			40,159
						24,000
3.12.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	13,0000	13,260
3.12.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	31,1000	0,187
3.12.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	4,0000	0,200
3.12.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	19,0000	0,010
3.12.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	350,0000	0,070
3.12.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,6000	0,200
3.12.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	17,2500	2,070
3.12.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	13,8000	0,138
3.12.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	40,0000	22,000
3.12.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,0000	2,000
3.12.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,0000	0,025
3.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti, glafuri)	m2			4,315
						1,200
3.13.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,0000	3,000
3.13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,3000	0,115
3.13.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,200
3.14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,0	m2			135,202
						97,600
3.14.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,2800	2,5000	35,700
3.14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
3.14.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4400	40,0000	97,600
3.14.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1580	5,0000	0,790
3.14.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	30,0000	0,960
3.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,315
						1,200
3.15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,0000	3,000
3.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,3000	0,115
3.15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,200
3.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (tavane, glafuri)	m2			36,547
						22,000
3.16.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,6300	12,652
3.16.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,4500	0,207
3.16.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,3000	1,150

3.16.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
3.16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
3.16.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000	22,000
3.17	RpCR31A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti.	m2			88,022
						38,000
3.17.1	2124117352983	Tapet semilav.suport hirtie tcm 420g/m.p (tapet calandr)	m2	1,1000	35,0000	38,500
3.17.2	310	Clei uscat	kg	0,0100	75,0000	0,750
3.17.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0100	3,4500	0,035
3.17.4	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	0,5000	2,3000	1,150
3.17.5	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	18,0000	3,600
3.17.6	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	0,4500	13,0000	5,850
3.17.7	2414247321570	FENOL TEHNIC CALITATEA 3	kg	0,0015	8,0000	0,012
3.17.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	0,0000	0,000
3.17.9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8000	40,0000	32,000
3.17.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	40,0000	6,000
3.17.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,0000	0,125
3.18	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2			44,390
						4,000
3.18.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	98,0000	14,700
3.18.2	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,3000	0,690
3.18.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,0000	4,000
3.18.4	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	250,0000	25,000
3.19	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m			46,363
						28,000
3.19.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,4500	0,863
3.19.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2,0000	0,5000	1,000
3.19.3	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	15,0000	15,300
3.19.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,6000	1,200
3.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,0000	4,000
3.19.6	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	40,0000	24,000
3.20	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi.	m2			82,175
						62,400
3.20.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	57,5000	2,875
3.20.2	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	45,0000	15,750
3.20.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,3000	1,150
3.20.4	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	40,0000	54,400
3.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,0000	8,000
3.21	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp .	m			28,165
						6,800
3.21.1	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	12,0000	12,240
3.21.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,7000	12,0000	8,400
3.21.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,5000	0,100
3.21.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,2500	2,5000	0,625
3.21.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	40,0000	6,800
3.22	RpEE03B	Montarea prizelor duble bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			72,167
						16,000
3.22.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,0000	51,000
3.22.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,5000	2,500
3.22.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	3,4500	0,017
3.22.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
3.22.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,5000	1,000
3.22.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,8000	1,600
3.22.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	40,0000	16,000
3.23	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc			53,923
						10,800
3.23.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,0000	40,400
3.23.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,5000	2,500
3.23.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
3.23.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	3,4500	0,173
3.23.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,0000	10,800
3.24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. (Tip LED, min 24W, de coordonat cu beneficiarul!)	buc			430,840
						11,200
3.24.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	400,0000	400,000
3.24.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,5000	0,500
3.24.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	3,0000	3,000

3.24.4	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,0000	0,0000	0,000
3.24.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	40,0000	11,200
		TOTAL Capitolul 1. Birou OZ				0,000
		Capitolul 2. Birou SS				
3.25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Linoleum)	m2			20,845 18,400
3.25.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	57,5000	1,725
3.25.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,570
3.25.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,0000	9,200
3.25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,0000	9,200
3.25.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
3.26	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2			23,808 21,600
3.26.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	57,5000	1,438
3.26.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,570
3.26.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	40,0000	10,800
3.26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	40,0000	10,800
3.26.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,0000	0,200
3.27	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc			12,000 12,000
3.27.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	40,0000	12,000
3.28	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei. (5 prize, 2 intrerupatoare)	buc			36,800 36,800
3.28.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	40,0000	36,800
3.29	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp.	m			3,200 3,200
3.29.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	40,0000	3,200
3.30	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2			14,455 12,800
3.30.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
3.30.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,5000	0,555
3.30.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,0000	0,100
3.30.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,0000	12,800
3.30.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
3.31	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor.	m2			0,800 0,800
3.31.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	40,0000	0,800
3.32	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc			4,800 4,800
3.32.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	40,0000	4,800
3.33	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m			30,504 12,000
3.33.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,0000	3,000
3.33.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	75,0000	4,500
3.33.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	65,5500	8,980
3.33.4	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	92,0000	2,024
3.33.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	40,0000	12,000
3.34	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic (PP-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m			62,792 16,000
3.34.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	22,0000	22,440
3.34.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	2,5000	0,300
3.34.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	3,0000	0,570
3.34.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	3,0000	0,120
3.34.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,5000	0,100
3.34.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	22,0000	22,000
3.34.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,5000	0,230
3.34.8	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	34,5000	0,173
3.34.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	92,0000	0,184
3.34.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	40,0000	16,000
3.34.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225	30,0000	0,675
3.35	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Tip 22 L=800mm, H=500mm)	buc			749,657 20,000
3.35.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	720,0000	720,000
3.35.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030	92,0000	0,276
3.35.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	17,2500	0,104
3.35.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,3500	0,518

3.35.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,9200	2,760
3.35.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,0000	20,000
3.35.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	30,0000	6,000
3.36	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Tip 22 L=1000mm, H=500mm)	buc			929,657
						20,000
3.36.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	900,0000	900,000
3.36.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	92,0000	0,276
3.36.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	17,2500	0,104
3.36.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,3500	0,518
3.36.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,9200	2,760
3.36.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,0000	20,000
3.36.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	30,0000	6,000
3.37	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc			88,200
						16,800
3.37.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	70,0000	70,000
3.37.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	0,000
3.37.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	40,0000	16,800
3.38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,800
						10,800
3.38.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
3.38.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,0000	4,800
3.38.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,0000	6,000
3.38.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
3.39	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m : tavane fara izolatie	m2			225,099
						76,400
3.39.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	78,0000	81,900
3.39.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,0000	7,352
3.39.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,0000	22,000
3.39.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	3,5000	8,225
3.39.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	10,0000	7,575
3.39.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,0000	1,084
3.39.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,0000	1,838
3.39.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,0000	1,650
3.39.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,9200	14,895
3.39.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,000
3.39.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,0000	76,400
3.39.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,0000	0,023
3.39.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	30,0000	1,425
3.40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			40,159
						24,000
3.40.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	13,0000	13,260
3.40.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	31,1000	0,187
3.40.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	4,0000	0,200
3.40.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	19,0000	0,010
3.40.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	350,0000	0,070
3.40.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,6000	0,200
3.40.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	17,2500	2,070
3.40.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	13,8000	0,138
3.40.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	40,0000	22,000
3.40.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,0000	2,000
3.40.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,0000	0,025
3.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (pereti, glafuri)	m2			4,315
						1,200
3.41.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,0000	3,000
3.41.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,3000	0,115
3.41.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,200
3.42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,0	m2			135,202
						97,600
3.42.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,2800	2,5000	35,700
3.42.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
3.42.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4400	40,0000	97,600
3.42.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1580	5,0000	0,790
3.42.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	30,0000	0,960
3.43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (tavane, pereti si glafuri)	m2			27,088
						22,000
3.43.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,8000	5,064
3.43.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
3.43.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,0000	18,000
3.43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,0000	4,000
3.43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
3.44	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului	m2			307,429

		sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (placi de laminat minim 12mm grosime, minim clasa 33)				62,000
3.44.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	210,0000	220,500
3.44.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,0000	7,350
3.44.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	15,0000	15,000
3.44.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	0,000
3.44.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	40,0000	55,200
3.44.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	40,0000	6,800
3.44.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
3.45	CG06A	Plinte din plastic, curatate si montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m			46,363 28,000
3.45.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,4500	0,863
3.45.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2,0000	0,5000	1,000
3.45.3	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	15,0000	15,300
3.45.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,6000	1,200
3.45.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,0000	4,000
3.45.6	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	40,0000	24,000
3.46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (tavane, pereti, glafuri)	m2			4,315 1,200
3.46.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,0000	3,000
3.46.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,3000	0,115
3.46.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,200
3.47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (tavan si pereti)	m2			36,547 22,000
3.47.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,6300	12,652
3.47.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,4500	0,207
3.47.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,3000	1,150
3.47.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,0000	0,500
3.47.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
3.47.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000	22,000
3.48	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp .	m			28,165 6,800
3.48.1	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	12,0000	12,240
3.48.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,7000	12,0000	8,400
3.48.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,5000	0,100
3.48.4	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,5000	0,625
3.48.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	40,0000	6,800
3.49	RpEE03B	Montarea prizelor duble bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			72,167 16,000
3.49.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,0000	51,000
3.49.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,5000	2,500
3.49.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,4500	0,017
3.49.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	10,0000	0,050
3.49.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,5000	1,000
3.49.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,8000	1,600
3.49.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	40,0000	16,000
3.50	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc			53,923 10,800
3.50.1	1111000100024	Intrupator manual	buc	1,0100	40,0000	40,400
3.50.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,5000	2,500
3.50.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	10,0000	0,050
3.50.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,4500	0,173
3.50.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,0000	10,800
3.51	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. (Tip LED, min 24W, de coordonat cu beneficiarul!)	buc			430,840 11,200
3.51.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	400,0000	400,000
3.51.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,5000	0,500
3.51.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	3,0000	3,000
3.51.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,0000	0,0000	0,000
3.51.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	40,0000	11,200
		TOTAL Capitolul 2. Birou SS				0,000

Devizul: Reparatii curente bloc sanitar

Nr.	Simbol	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de	Valoare (Lei)
-----	--------	---	------	-----------	---------------

	norme si Cod resurse			resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Bloc Sanitar etaj I Capitolul 1.1. Desfaceri				
4.1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			64,132 64,000
4.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
4.1.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,0000	32,000
4.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,0000	32,000
4.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,0000	0,075
4.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			11,800 10,800
4.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
4.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,0000	4,800
4.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,0000	6,000
4.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
4.3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			32,400 31,200
4.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
4.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,0000	15,600
4.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,0000	15,600
4.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,0000	0,250
4.4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile.	buc			38,000 38,000
4.4.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,0000	38,000
4.5	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.	m			25,600 25,600
4.5.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	40,0000	25,600
4.6	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m			31,600 31,600
4.6.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	40,0000	31,600
4.7	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m			30,504 12,000
4.7.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,0000	3,000
4.7.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	75,0000	4,500
4.7.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	65,5500	8,980
4.7.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	92,0000	2,024
4.7.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	40,0000	12,000
4.8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			6,400 6,400
4.8.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,0000	6,400
		TOTAL Capitolul 1. Bloc Sanitar etaj I Capitolul 1.1. Desfaceri				0,000
		Capitolul 1.2. Usi/Ferestre				
4.9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			16,800 16,800
4.9.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,0000	8,400
4.9.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,0000	8,400
4.10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			1 862,525 32,400
4.10.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 750,0000	1 750,000
4.10.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,4000	1,600
4.10.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,0000	55,000
4.10.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,1750	115,0000	20,125
4.10.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,3000	1,380
4.10.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,9200	1,920
4.10.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,0000	29,200
4.10.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,0000	3,200
4.10.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,100
4.11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp.	m2			1 508,259 22,400
4.11.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 450,0000	1 450,000
4.11.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,4000	1,200
4.11.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	110,0000	18,150
4.11.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,1230	115,0000	14,145
4.11.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,3000	0,920

4.11.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,9200	1,344
4.11.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	40,0000	20,400
4.11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,0000	2,000
4.11.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,100
4.12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			267,650
						16,000
4.12.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	250,0000	250,000
4.12.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,4000	1,600
4.12.3	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	40,0000	12,800
4.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,0000	3,200
4.12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
4.13	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m			166,050
						3,600
4.13.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	160,0000	160,000
4.13.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,4000	2,400
4.13.3	7422010060100	Timplari	h-om	0,0800	40,0000	3,200
4.13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,0000	0,400
4.13.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
4.14	RpCJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m			45,616
						33,600
4.14.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,6000	2,064
4.14.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	620,0000	0,868
4.14.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	850,0000	5,950
4.14.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,0000	3,010
4.14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	19,0000	0,042
4.14.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,0000	20,400
4.14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,0000	13,200
4.14.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,0000	0,075
4.14.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	5,0000	0,008
4.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,315
						1,200
4.15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,0000	3,000
4.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,3000	0,115
4.15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,200
4.16	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,761
						59,440
4.16.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	21,0000	6,300
4.16.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,5000	36,525
4.16.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,0000	0,213
4.16.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	40,0000	59,440
4.16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,395
4.16.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	30,0000	0,888
4.17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			36,547
						22,000
4.17.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,6300	12,652
4.17.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,4500	0,207
4.17.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,3000	1,150
4.17.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
4.17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
4.17.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000	22,000
		TOTAL Capitolul 1.2. Usi/Ferestre				0,000
		Capitolul 1.3. Constructii				
4.18	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			58,562
						12,000
4.18.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,0000	46,350
4.18.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,4000	0,074
4.18.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,5000	0,138
4.18.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,0000	12,000
4.19	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			61,999
						15,200
4.19.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,0000	46,350
4.19.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,4000	0,276
4.19.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,5000	0,173
4.19.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	40,0000	15,200
4.20	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m			61,801
						14,800
4.20.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	22,0000	22,440
4.20.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	2,5000	0,500

4.20.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	3,0000	0,630
4.20.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	3,0000	0,120
4.20.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,5000	0,100
4.20.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	22,0000	22,000
4.20.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,5000	0,230
4.20.8	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	34,5000	0,173
4.20.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	92,0000	0,184
4.20.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	40,0000	14,800
4.20.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	30,0000	0,624
4.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,315
						1,200
4.21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,0000	3,000
4.21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,3000	0,115
4.21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,200
4.22	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2			167,227
						92,000
4.22.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	850,0000	14,450
4.22.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	850,0000	4,250
4.22.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	850,0000	8,500
4.22.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	21,8500	0,656
4.22.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,0000	0,000
4.22.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,4500	6,210
4.22.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,0000	0,000
4.22.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
4.22.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	17,8000	6,764
4.22.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,0000	32,900
4.22.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	21,8500	1,093
4.22.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,0000	66,000
4.22.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,0000	14,000
4.22.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,0000	12,000
4.22.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,0000	0,015
4.22.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,0000	0,200
4.23	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug).	m2			273,828
						120,000
4.23.1	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	850,0000	23,800
4.23.2	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0400	120,0000	124,800
4.23.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,0000	0,000
4.23.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	0,0000	0,000
4.23.5	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0015	2,0000	0,003
4.23.6	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2000	18,0000	3,600
4.23.7	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	0,0000	0,000
4.23.8	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	5,0000	0,500
4.23.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	19,0000	0,475
4.23.10	7132010010900	Faianțar	h-om	2,7000	40,0000	108,000
4.23.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,0000	12,000
4.23.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
4.23.13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,0000	0,500
4.24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,0	m2			135,202
						97,600
4.24.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,2800	2,5000	35,700
4.24.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
4.24.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4400	40,0000	97,600
4.24.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1580	5,0000	0,790
4.24.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	30,0000	0,960
4.25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			16,781
						8,000
4.25.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,3500	8,085
4.25.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,6000	0,690
4.25.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
4.25.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,0000	8,000

4.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (pereti)	m2			4,315
						1,200
4.26.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,0000	3,000
4.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,3000	0,115
4.26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,200
4.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (pereti)	m2			27,088
						22,000
4.27.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,8000	5,064
4.27.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
4.27.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,0000	18,000
4.27.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,0000	4,000
4.27.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
4.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (pereti)	m2			4,315
						1,200
4.28.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,0000	3,000
4.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,3000	0,115
4.28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,0000	1,200
4.29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (pereti)	m2			36,547
						22,000
4.29.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,6300	12,652
4.29.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,4500	0,207
4.29.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,3000	1,150
4.29.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
4.29.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
4.29.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,0000	22,000
4.30	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice.	m2			318,207
						82,800
4.30.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4500	3,4500	1,553
4.30.2	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	1,0500	200,0000	210,000
4.30.3	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	13,8000	4,140
4.30.4	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,2000	31,1000	6,220
4.30.5	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0300	30,0000	0,900
4.30.6	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,7000	17,2500	12,075
4.30.7	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,0000	0,000
4.30.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	40,0000	58,800
4.30.9	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	40,0000	16,000
4.30.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,0000	8,000
4.30.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
4.31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.K=2	m2			128,880
						56,000
4.31.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0660	0,0000	0,000
4.31.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,0000	1,6000	41,600
4.31.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0840	350,0000	29,400
4.31.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	19,0000	0,380
4.31.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2000	40,0000	48,000
4.31.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,0000	8,000
4.31.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,0000	0,300
4.31.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0240	50,0000	1,200
4.32	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m2			279,675
						116,000
4.32.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,0000	123,600
4.32.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,6000	20,800
4.32.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
4.32.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	1,6000	2,560
4.32.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,0000	14,700
4.32.6	20054888	Rumeguș	kg	0,0500	20,0000	1,000
4.32.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
4.32.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,0000	104,400
4.32.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,0000	11,600
4.32.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,0000	0,225
4.32.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
4.33	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp .	m			28,165
						6,800
4.33.1	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	12,0000	12,240
4.33.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,7000	12,0000	8,400
4.33.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,5000	0,100

4.33.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,2500	2,5000	0,625
4.33.5	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,1700	40,0000	6,800
4.34	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare construcție INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			72,167 16,000
4.34.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,0000	51,000
4.34.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,5000	2,500
4.34.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	3,4500	0,017
4.34.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
4.34.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,5000	1,000
4.34.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,8000	1,600
4.34.7	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,4000	40,0000	16,000
4.35	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc			53,923 10,800
4.35.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,0000	40,400
4.35.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,5000	2,500
4.35.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
4.35.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	3,4500	0,173
4.35.5	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2700	40,0000	10,800
4.36	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.	buc			430,840 11,200
4.36.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	400,0000	400,000
4.36.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,5000	0,500
4.36.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	3,0000	3,000
4.36.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,0000	0,0000	0,000
4.36.5	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2800	40,0000	11,200
4.37	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N.	buc			68,550 26,000
4.37.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	40,0000	40,000
4.37.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,6000	1,200
4.37.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,6500	1,300
4.37.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
4.37.5	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,6500	40,0000	26,000
4.38	RpSA19D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm.	m			41,483 16,800
4.38.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	22,0000	22,440
4.38.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	2,5000	0,300
4.38.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	3,0000	0,570
4.38.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	3,0000	0,120
4.38.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,5000	0,100
4.38.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,5000	0,230
4.38.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	34,5000	0,173
4.38.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	40,0000	16,800
4.38.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0250	30,0000	0,750
4.39	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Tip22 L=1000mm, H=500mm)	buc			929,657 20,000
4.39.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	900,0000	900,000
4.39.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	92,0000	0,276
4.39.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	17,2500	0,104
4.39.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,3500	0,518
4.39.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,9200	2,760
4.39.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,0000	20,000
4.39.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	30,0000	6,000
4.40	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc			88,200 16,800
4.40.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	70,0000	70,000
4.40.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	0,000
4.40.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	40,0000	16,800
		TOTAL Capitolul 1.3. Constructii				0,000

APROBAT:

Intocmit: Director Terzi Ivan

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria orasului Cimisia

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: or. Cimislia

Obiectul: Lucrări de reparație a birourilor clădirii administrative a primăriei or. Cimișlia

Deviz local Nr. 19.1

Intocmit in preturi curente 2021-02-25

Valoarea de deviz 361 471,477 (Lei)

Devizul: Reparatii curente 3 birouri						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Birou Jurist				
1.1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,0000	12,0000	24,000
					12,0000	24,000
1.2	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei. (2 prize, 1 intrerupator)	buc	3,0000	36,8000	110,400
					36,8000	110,400
1.3	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	14,2000	3,2000	45,440
					3,2000	45,440
1.4	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC.	m	12,8200	43,1184	552,778
					15,6000	199,992
1.5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila.	m2	47,3100	14,4550	683,866
					12,8000	605,568
1.6	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor.	m2	12,0000	0,8000	9,600
					0,8000	9,600
1.7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc	1,0000	4,8000	4,800
					4,8000	4,800
1.8	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m	4,0000	30,5044	122,017
					12,0000	48,000
1.9	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic (PP-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	4,0000	62,7915	251,166
					16,0000	64,000
1.10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Tip22 L=1200mm, H=500mm)	buc	1,0000	1 048,2035	1 048,204
					26,0000	26,000
1.11	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc	2,0000	88,2000	176,400
					16,8000	33,600
1.12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m : tavane fara izolatie	m2	15,4000	172,4620	2 655,915
					76,4000	1 176,560
1.13	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	16,6000	40,1591	666,641
					24,0000	398,400
1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (pereti, glafuri)	m2	47,3100	4,3150	204,143
					1,2000	56,772
1.15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,0	m2	47,3100	135,2020	6 396,407
					97,6000	4 617,456
1.16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	47,3100	16,7807	793,895
					8,0000	378,480
1.17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2	47,3100	27,0875	1 281,511
					22,0000	1 040,820
1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	62,7100	4,3150	270,594
					1,2000	75,252
1.19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (tavane, pereti si glafuri)	m2	62,7100	36,5470	2 291,862
					22,0000	1 379,620
1.20	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat,	m2	15,4000	44,3900	683,606

		cu discuri abrazive.			4,0000	61,600
1.21	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m	16,6000	46,3625	769,618
					28,0000	464,800
1.22	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi.	m2	15,4000	82,1750	1 265,495
					62,4000	960,960
1.23	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp .	m	22,0000	28,1650	619,630
					6,8000	149,600
1.24	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	3,0000	72,1673	216,502
					16,0000	48,000
1.25	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	1,0000	53,9225	53,923
					10,8000	10,800
1.26	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.(tip LED, min 24W, de coordonat cu beneficiarul!)	buc	2,0000	430,8400	861,680
					11,2000	22,400
		TOTAL Capitolul 1. Birou Jurst				22 060,090
		Inclusiv salariul				12 012,920
		Capitolul 2. Birou Arhitect				
1.27	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,0000	12,0000	24,000
					12,0000	24,000
1.28	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei. (2 prize, 1 intrerupator)	buc	3,0000	36,8000	110,400
					36,8000	110,400
1.29	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	19,2000	3,2000	61,440
					3,2000	61,440
1.30	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC.	m	15,0000	43,1184	646,776
					15,6000	234,000
1.31	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	45,8900	14,4550	663,340
					12,8000	587,392
1.32	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor.	m2	12,0000	0,8000	9,600
					0,8000	9,600
1.33	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc	1,0000	4,8000	4,800
					4,8000	4,800
1.34	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m	4,0000	30,5044	122,017
					12,0000	48,000
1.35	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic (PP-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	4,0000	63,9315	255,726
					16,0000	64,000
1.36	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Tip 22 L=1200mm, H=500mm)	buc	1,0000	1 048,2035	1 048,204
					26,0000	26,000
1.37	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc	2,0000	88,2000	176,400
					16,8000	33,600
1.38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m : tavane fara izolatie	m2	14,0300	172,4620	2 419,642
					76,4000	1 071,892
1.39	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	16,1000	40,1591	646,562
					24,0000	386,400
1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (pereti, glafuri)	m2	45,8900	4,3150	198,015
					1,2000	55,068
1.41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,0	m2	45,8900	135,2020	6 204,420
					97,6000	4 478,864
1.42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	45,8900	16,7807	770,066
					8,0000	367,120
1.43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	45,8900	27,0875	1 243,046

		1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor			22,0000	1 009,580
1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	59,9200	4,3150	258,555
					1,2000	71,904
1.45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (tavane, pereti si glafuri)	m2	59,9200	36,5470	2 189,896
					22,0000	1 318,240
1.46	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2	14,0300	44,3900	622,792
					4,0000	56,120
1.47	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m	16,1000	46,3625	746,436
					28,0000	450,800
1.48	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi.	m2	14,0300	82,1750	1 152,915
					62,4000	875,472
1.49	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp .	m	19,6000	28,1650	552,034
					6,8000	133,280
1.50	RpEE03B	Montarea prizelor duble bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	3,0000	72,1673	216,502
					16,0000	48,000
1.51	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	1,0000	53,9225	53,923
					10,8000	10,800
1.52	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. (tip LED, min 24W, de coordonat cu beneficiarul!)	buc	2,0000	430,8400	861,680
					11,2000	22,400
		TOTAL Capitolul 2. Birou Arhitect				21 259,187
		Inclusiv salariul				11 559,172
		Capitolul 3. Birou Funciar				
1.53	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,0000	12,0000	24,000
					12,0000	24,000
1.54	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei. (2 prize, 1 intrerupator)	buc	3,0000	36,8000	110,400
					36,8000	110,400
1.55	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp.	m	24,2000	3,2000	77,440
					3,2000	77,440
1.56	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC.	m	18,0000	43,1184	776,131
					15,6000	280,800
1.57	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	49,1900	14,4550	711,041
					12,8000	629,632
1.58	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor.	m2	12,0000	0,8000	9,600
					0,8000	9,600
1.59	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc	1,0000	4,8000	4,800
					4,8000	4,800
1.60	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m	10,0000	30,5044	305,044
					12,0000	120,000
1.61	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic (PP-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	10,0000	63,9315	639,315
					16,0000	160,000
1.62	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Tip 22 L=1200mm, H=500mm)	buc	1,0000	1 048,2035	1 048,204
					26,0000	26,000
1.63	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc	2,0000	88,2000	176,400
					16,8000	33,600
1.64	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m : tavane fara izolatie	m2	17,2200	172,4620	2 969,796
					76,4000	1 315,608
1.65	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	17,2600	40,1591	693,146
					24,0000	414,240
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (pereti, glafuri)	m2	49,1900	4,3150	212,255
					1,2000	59,028

1.67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,0	m2	49,1900	135,2020	6 650,586
					97,6000	4 800,944
1.68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	49,1900	16,7807	825,443
					8,0000	393,520
1.69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2	49,1900	27,0875	1 332,435
					22,0000	1 082,180
1.70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	66,4100	4,3150	286,559
					1,2000	79,692
1.71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (tavane, pereti si glafuri)	m2	66,4100	36,5470	2 427,086
					22,0000	1 461,020
1.72	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2	17,2200	44,3900	764,396
					4,0000	68,880
1.73	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m	17,2600	46,3625	800,217
					28,0000	483,280
1.74	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi.	m2	17,2200	82,1750	1 415,054
					62,4000	1 074,528
1.75	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp .	m	21,6000	28,1650	608,364
					6,8000	146,880
1.76	RpEE03B	Montarea prizelor duble bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	4,0000	72,1673	288,669
					16,0000	64,000
1.77	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	1,0000	53,9225	53,923
					10,8000	10,800
1.78	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. (tip LED, min 24W, de coordonat cu beneficiarul!)	buc	2,0000	430,8400	861,680
					11,2000	22,400
		TOTAL Capitolul 3. Birou Funciar				24 071,983
		Inclusiv salariul				12 953,272

Total manopera (ore)	913,1341
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		67 391,260
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	8 766,087
Total		76 157,347
Cheltuieli de transport	10,0000%	2 933,918
Total		79 091,265
Cheltuieli de regie	14,5000%	11 468,233
Total		90 559,499
Beneficiu de deviz	6,0000%	5 433,570

Total Deviz fara TVA	95 993,069
-----------------------------	-------------------

Devizul: Reparatii curente birou Primar						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	52,7000	37,6000	1 981,520
					37,6000	1 981,520
2.2	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	3,0000	12,0000	36,000
					12,0000	36,000
2.3	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind	m	15,0000	3,2000	48,000

		sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp.			3,2000	48,000
2.4	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei. (3 prize, 1 intrerupator)	buc	4,0000	36,8000	147,200
					36,8000	147,200
2.5	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime.	m	13,8000	18,9070	260,917
					18,8000	259,440
2.6	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor.	m2	32,0000	0,8000	25,600
					0,8000	25,600
2.7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc	3,0000	4,8000	14,400
					4,8000	14,400
2.8	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m	30,0000	30,5044	915,131
					12,0000	360,000
2.9	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic (PP-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	30,0000	62,7915	1 883,745
					16,0000	480,000
2.10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Tip22 L=1000mm, H=500mm)	buc	3,0000	929,6570	2 788,971
					20,0000	60,000
2.11	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc	6,0000	88,2000	529,200
					16,8000	100,800
2.12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	78,6600	11,8000	928,188
					10,8000	849,528
2.13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m : tavane fara izolatie	m2	45,3600	225,0989	10 210,486
					76,4000	3 465,504
2.14	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	27,6000	40,1591	1 108,391
					24,0000	662,400
2.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	78,6600	4,3150	339,418
					1,2000	94,392
2.16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,6600	67,6010	5 317,495
					48,8000	3 838,608
2.17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	78,6600	16,7807	1 319,970
					8,0000	629,280
2.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2	78,6600	27,0875	2 130,704
					22,0000	1 730,520
2.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	124,0800	4,3150	535,405
					1,2000	148,896
2.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (tavane, pereti si glafuri)	m2	124,0800	36,5470	4 534,752
					22,0000	2 729,760
2.21	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2	45,3600	44,3900	2 013,530
					4,0000	181,440
2.22	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m	27,6000	46,3625	1 279,605
					28,0000	772,800
2.23	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi.	m2	45,3600	82,1750	3 727,458
					62,4000	2 830,464
2.24	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp .	m	38,0000	28,1650	1 070,270
					6,8000	258,400
2.25	RpEE03B	Montarea prizelor duble bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	4,0000	72,1673	288,669
					16,0000	64,000
2.26	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	1,0000	53,9225	53,923
					10,8000	10,800
2.27	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. (Tip LED, min 24W, de coordonat cu beneficiarul!)	buc	6,0000	430,8400	2 585,040
					11,2000	67,200

Total manopera (ore)	546,1738
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		46 073,987
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	5 243,268
Total		51 317,255
Cheltuieli de transport	10,0000%	2 291,457
Total		53 608,712
Cheltuieli de regie	14,5000%	7 773,263
Total		61 381,975
Beneficiu de deviz	6,0000%	3 682,919

Total Deviz fara TVA	65 064,894
-----------------------------	-------------------

Devizul: Reparatii curente birouri viceprimari

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Birou OZ				
3.1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	1,0000	12,0000	12,000
					12,0000	12,000
3.2	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei. (2 prize, 1 intrerupator)	buc	3,0000	36,8000	110,400
					36,8000	110,400
3.3	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordonelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp.	m	14,2000	3,2000	45,440
					3,2000	45,440
3.4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	47,3100	14,4550	683,866
					12,8000	605,568
3.5	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor.	m2	12,0000	0,8000	9,600
					0,8000	9,600
3.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc	1,0000	4,8000	4,800
					4,8000	4,800
3.7	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m	3,0000	30,5044	91,513
					12,0000	36,000
3.8	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic (PP-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	3,0000	62,7915	188,375
					16,0000	48,000
3.9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Tip 22 L=1200mm, H=500mm)	buc	1,0000	1 048,2035	1 048,204
					26,0000	26,000
3.10	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc	2,0000	88,2000	176,400
					16,8000	33,600
3.11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m : tavane fara izolatie	m2	15,4000	225,0989	3 466,523
					76,4000	1 176,560
3.12	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	16,6000	40,1591	666,641
					24,0000	398,400
3.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti, glafuri)	m2	47,3100	4,3150	204,143
					1,2000	56,772
3.14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,0	m2	47,3100	135,2020	6 396,407
					97,6000	4 617,456
3.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	62,7100	4,3150	270,594
					1,2000	75,252
3.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (tavane, glafuri)	m2	17,2000	36,5470	628,608
					22,0000	378,400
3.17	RpCR31A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti.	m2	43,5100	88,0215	3 829,815
					38,0000	1 653,380
3.18	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2	15,4000	44,3900	683,606

					4,0000	61,600
3.19	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m	16,6000	46,3625	769,618
					28,0000	464,800
3.20	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi.	m2	15,4000	82,1750	1 265,495
					62,4000	960,960
3.21	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp .	m	18,0000	28,1650	506,970
					6,8000	122,400
3.22	RpEE03B	Montarea prizelor duble bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	3,0000	72,1673	216,502
					16,0000	48,000
3.23	RpEE01A	Montarea interruptoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	1,0000	53,9225	53,923
					10,8000	10,800
3.24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. (Tip LED, min 24W, de coordonat cu beneficiarul!)	buc	2,0000	430,8400	861,680
					11,2000	22,400
		TOTAL Capitolul 1. Birou OZ				22 191,121
		Inclusiv salariul				10 978,588
		Capitolul 2. Birou SS				
3.25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Linoleum)	m2	25,0000	20,8450	521,125
					18,4000	460,000
3.26	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	25,0000	23,8075	595,188
					21,6000	540,000
3.27	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,0000	12,0000	24,000
					12,0000	24,000
3.28	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei. (5 prize, 2 intreruptoare)	buc	7,0000	36,8000	257,600
					36,8000	257,600
3.29	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp.	m	26,6000	3,2000	85,120
					3,2000	85,120
3.30	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	40,3300	14,4550	582,970
					12,8000	516,224
3.31	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor.	m2	22,0000	0,8000	17,600
					0,8000	17,600
3.32	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.	buc	2,0000	4,8000	9,600
					4,8000	9,600
3.33	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m	13,0000	30,5044	396,557
					12,0000	156,000
3.34	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic (PP-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	13,0000	62,7915	816,290
					16,0000	208,000
3.35	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Tip 22 L=800mm, H=500mm)	buc	1,0000	749,6570	749,657
					20,0000	20,000
3.36	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Tip 22 L=1000mm, H=500mm)	buc	1,0000	929,6570	929,657
					20,0000	20,000
3.37	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc	4,0000	88,2000	352,800
					16,8000	67,200
3.38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,3300	11,8000	475,894
					10,8000	435,564
3.39	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m : tavane fara izolatie	m2	25,0000	225,0989	5 627,472
					76,4000	1 910,000
3.40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	28,3000	40,1591	1 136,503
					24,0000	679,200
3.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (pereti, glafuri)	m2	40,3300	4,3150	174,024
					1,2000	48,396

3.42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,0	m2	40,3300	135,2020	5 452,697
					97,6000	3 936,208
3.43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (tavane, pereti si glafuri)	m2	40,3300	27,0875	1 092,440
					22,0000	887,260
3.44	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp . (placi de laminat minim 12mm grosime, minim clasa 33)	m2	25,0000	307,4285	7 685,713
					62,0000	1 550,000
3.45	CG06A	Plinte din plastic, curatate si montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m	28,3000	46,3625	1 312,059
					28,0000	792,400
3.46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (tavane, pereti, glafuri)	m2	65,3300	4,3150	281,899
					1,2000	78,396
3.47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (tavan si pereti)	m2	65,3300	36,5470	2 387,616
					22,0000	1 437,260
3.48	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp .	m	28,0000	28,1650	788,620
					6,8000	190,400
3.49	RpEE03B	Montarea prizelor duble bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	5,0000	72,1673	360,836
					16,0000	80,000
3.50	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	2,0000	53,9225	107,845
					10,8000	21,600
3.51	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. (Tip LED, min 24W, de coordonat cu beneficiarul!)	buc	3,0000	430,8400	1 292,520
					11,2000	33,600
		TOTAL Capitolul 2. Birou SS				33 514,299
		Inclusiv salariul				14 461,628

Total manopera (ore)	636,0054
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		55 705,419
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	6 105,652
Total		61 811,071
Cheltuieli de transport	10,0000%	2 961,237
Total		64 772,309
Cheltuieli de regie	14,5000%	9 391,985
Total		74 164,293
Beneficiu de deviz	6,0000%	4 449,858

Total Deviz fara TVA	78 614,151
-----------------------------	-------------------

Devizul: Reparatii curente bloc sanitar						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Bloc Sanitar etaj I Capitolul 1.1. Desfaceri				
4.1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	30,4000	64,1320	1 949,613
					64,0000	1 945,600
4.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	51,7000	11,8000	610,060
					10,8000	558,360
4.3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	9,2000	32,4000	298,080
					31,2000	287,040
4.4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	38,0000	38,000
					38,0000	38,000
4.5	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta,	m	2,4000	25,6000	61,440

		pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.			25,6000	61,440
4.6	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m	1,5000	31,6000	47,400
					31,6000	47,400
4.7	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m	2,8000	30,5044	85,412
					12,0000	33,600
4.8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	0,7000	6,4000	4,480
					6,4000	4,480
		TOTAL Capitolul 1. Bloc Sanitar etaj I Capitolul 1.1. Desfaceri				3 094,485
		Inclusiv salariul				2 975,920
		Capitolul 1.2. Usi/Ferestre				
4.9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	3,8000	16,8000	63,840
					16,8000	63,840
4.10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,6000	1 862,5250	2 980,040
					32,4000	51,840
4.11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp.	m2	2,2000	1 508,2590	3 318,170
					22,4000	49,280
4.12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	1,2000	267,6500	321,180
					16,0000	19,200
4.13	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	1,2000	166,0500	199,260
					3,6000	4,320
4.14	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	10,0000	45,6163	456,163
					33,6000	336,000
4.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2,1000	4,3150	9,062
					1,2000	2,520
4.16	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	2,1000	103,7608	217,898
					59,4400	124,824
4.17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2,1000	36,5470	76,749
					22,0000	46,200
		TOTAL Capitolul 1.2. Usi/Ferestre				7 642,361
		Inclusiv salariul				698,024
		Capitolul 1.3. Constructii				
4.18	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	3,0000	58,5616	175,685
					12,0000	36,000
4.19	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	2,5000	61,9985	154,996
					15,2000	38,000
4.20	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m	8,4000	61,8005	519,124
					14,8000	124,320
4.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	51,7000	4,3150	223,086
					1,2000	62,040
4.22	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	51,7000	167,2270	8 645,636
					92,0000	4 756,400
4.23	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug).	m2	30,4000	273,8280	8 324,371
					120,0000	3 648,000
4.24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	21,4000	135,2020	2 893,323

		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,0			97,6000	2 088,640
4.25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	21,4000	16,7807	359,107
					8,0000	171,200
4.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (pereti)	m2	21,4000	4,3150	92,341
					1,2000	25,680
4.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (pereti)	m2	21,4000	27,0875	579,673
					22,0000	470,800
4.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (pereti)	m2	21,4000	4,3150	92,341
					1,2000	25,680
4.29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (pereti)	m2	21,4000	36,5470	782,106
					22,0000	470,800
4.30	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice.	m2	9,2000	318,2073	2 927,507
					82,8000	761,760
4.31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.K=2	m2	9,2000	128,8800	1 185,696
					56,0000	515,200
4.32	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m2	9,2000	279,6750	2 573,010
					116,0000	1 067,200
4.33	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp .	m	38,6000	28,1650	1 087,169
					6,8000	262,480
4.34	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	2,0000	72,1673	144,335
					16,0000	32,000
4.35	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	2,0000	53,9225	107,845
					10,8000	21,600
4.36	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.	buc	2,0000	430,8400	861,680
					11,2000	22,400
4.37	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N.	buc	1,0000	68,5500	68,550
					26,0000	26,000
4.38	RpSA19D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm.	m	3,2000	41,4825	132,744
					16,8000	53,760
4.39	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Tip22 L=1000mm, H=500mm)	buc	1,0000	929,6570	929,657
					20,0000	20,000
4.40	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc	2,0000	88,2000	176,400
					16,8000	33,600
		TOTAL Capitolul 1.3. Constructii				33 036,381
		Inclusiv salariul				14 733,560

Total manopera (ore)	460,1876
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		43 773,226
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	4 417,801
Total		48 191,027
Cheltuieli de transport	10,0000%	2 525,061
Total		50 716,089
Cheltuieli de regie	14,5000%	7 353,833
Total		58 069,922
Beneficiu de deviz	6,0000%	3 484,195

Total Deviz fara TVA	61 554,117
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	301 226,231
-------------------------------	--------------------

TVA (20%)	60 245,246
TOTAL GENERAL	361 471,477
Inclusiv salariul	102 220,036

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

Intocmit: Director Terzi Ivan

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primar

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: or. Cimislia

Obiectul: Lucrări de reparație a birourilor clădirii administrative a primăriei or. Cimișlia

Devizul local de resurse Nr. 19.1

Intocmit in preturi curente 2021-02-25

Valoarea de deviz 361 471,477 (Lei)

Deviz: Reparatii curente 3 birouri						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2940420007680	Abricht	h-om	0,4582	40,0000	18,328
2	7122050013400	Zidar	h-om	28,4780	40,0000	1 139,120
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	64,0755	40,0000	2 563,020
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	347,4316	40,0000	13 897,264
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	27,4780	40,0000	1 099,120
6	7132040012700	Parchetar	h-om	98,0850	40,0000	3 923,400
7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,7200	40,0000	388,800
8	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,9500	40,0000	78,000
9	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,4800	40,0000	259,200
10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	31,9220	40,0000	1 276,880
11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	113,9149	40,0000	4 556,596
12	7422010060100	Timplar	h-om	17,4116	40,0000	696,464
13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,0630	40,0000	1 242,520
14	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,5648	40,0000	1 822,592
15	9310060019930	Muncitor	h-om	89,1015	40,0000	3 564,060
Total manopera					36 525,364	
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	183,2800	2,6000	476,528
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	9,5170	10,0000	95,170
3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	15,8000	2,5000	39,500
4	1109091	Dibluri	buc	20,0000	0,5000	10,000
5	1111000100024	Intrerupator manual	buc	3,0300	40,0000	121,200
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	350,0000	3,497
7	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4080	92,0000	37,536
8	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	50,9592	15,0000	764,388
9	2030112947738	Plinte din PVC	m	46,7364	13,0000	607,573
10	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	76,9725	1,0000	76,973
11	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	99,9200	0,6000	59,952
12	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3600	11,5000	4,140
13	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1,5000	0,0000	21,959
14	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	6,0000	0,0000	8,400
15	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	12,0000	0,0000	96,840
16	2222222222992	Materiale marunte (hirtie de slefuie, ceara etc.)	%	12,0000	0,0000	48,496
17	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,2717	18,5000	79,026
18	2320166200729	Parchetin	l	2,3325	57,5000	134,119
19	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0800	75,0000	81,000
20	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,4660	65,5500	161,646
21	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	5,9952	17,2500	103,417
22	2416586105303	Amorsa-grund	kg	49,7145	20,0000	994,290
23	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	75,6160	31,6300	2 391,734
24	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	17,2500	0,414
25	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	16,3275	45,0000	734,738
26	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,0819	21,0000	85,719
27	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2998	31,1000	9,323

28	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,6422	4,0000	50,569
29	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,4980	4,0000	9,992
30	2462106110132	Aracet CPMB	kg	21,3585	4,6000	98,249
31	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0360	92,0000	3,312
32	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	35,3374	10,0000	353,374
33	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	50,9592	13,0000	662,470
34	2521216717050	Teava din material plastic	m	18,3600	22,0000	403,920
35	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,7200	2,5000	1,800
36	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,1600	2,5000	5,400
37	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7600	3,0000	2,280
38	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,6600	9,0000	23,940
39	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,7200	3,0000	2,160
40	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	18,0000	22,0000	396,000
41	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei „Knauf"	m	109,6275	4,0000	438,510
42	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	156,6290	7,3500	1 151,223
43	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2450	1,6000	9,992
44	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	24,0324	3,4500	82,912
45	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 033,3292	2,5000	5 083,323
46	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	150,2072	4,8000	720,995
47	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	12,6400	0,5000	6,320
48	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	48,9825	27,0000	1 322,528
49	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,4996	13,8000	6,894
50	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	94,5200	2,3000	217,396
51	2681126001473	Cirpe de sters	kg	1,4239	10,0000	14,239
52	2710703520284	Profil de ghidaj	m	42,8714	8,0000	342,971
53	2710703520285	Profil de suport	m	102,6300	10,0000	1 026,300
54	2746167335100	Priza	buc	10,2000	50,0000	510,000
55	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	44,2400	12,0000	530,880
56	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	13,0000	2,5000	32,500
57	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	10,3500	1,553
58	2822115700000	Radiator	buc	3,0000	1 010,0000	3 030,000
59	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	755,2635	0,9200	694,842
60	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,0000	0,8000	16,000
61	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	99,9200	0,5000	49,960
62	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	183,2800	0,7000	128,296
63	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,0000	3,0000	18,000
64	2875274123510	Dop din fonta	buc	5,4000	10,0000	54,000
65	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	6,0000	400,0000	2 400,000
66	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,0000	0,9200	11,040
67	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	37,3200	2,3000	85,836
68	2881116002700	Disc abraziv	buc	6,9975	98,0000	685,755
69	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	6,0000	70,0000	420,000
70	3130134817404	Cablu de energie	m	64,4640	12,0000	773,568
71	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,0000	0,5000	3,000
72	3220137315778	Decapant	kg	0,0900	34,5000	3,105
73	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	8,7044	19,0000	165,384
74	4100126202818	Apă	m3	0,1424	19,0000	2,705
75	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,5715	2,3000	38,114
Total materiale					29 339,184	
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4239	5,0000	7,120
2	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	4,6650	250,0000	1 166,250
3	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4050	30,0000	12,150
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,1044	5,0000	115,522
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,5565	30,0000	136,694
6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,9659	30,0000	88,976
Total utilaje					1 526,712	
Total					67 391,260	
Asigurari sociale si medicale			24,0000%		8 766,087	

Total		76 157,347
Cheltuieli de transport	10,0000%	2 933,918
Total		79 091,265
Cheltuieli de regie	14,5000%	11 468,233
Total		90 559,499
Beneficiu de deviz	6,0000%	5 433,570
TOTAL Deviz fara TVA		95 993,069

Deviz: Reparatii curente birou Primar

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	25,1712	40,0000	1 006,848
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,3970	40,0000	1 415,880
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	95,9652	40,0000	3 838,608
4	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,1800	40,0000	607,200
5	7132040012700	Parchetar	h-om	82,7856	40,0000	3 311,424
6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,5200	40,0000	580,800
7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	40,0000	60,000
8	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,0000	40,0000	400,000
9	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,7900	40,0000	631,600
10	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	74,3262	40,0000	2 973,048
11	7422010060100	Timplar	h-om	24,7690	40,0000	990,760
12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,3630	40,0000	1 574,520
13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,7690	40,0000	990,760
14	9310060019930	Muncitor	h-om	86,6376	40,0000	3 465,504
Total manopera					21 846,952	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	6,2290	10,0000	62,290
2	05001000100103	Doze de ramificaţie	buc	9,5000	2,5000	23,750
3	1109091	Dibluri	buc	8,0000	0,5000	4,000
4	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,0000	40,400
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0055	350,0000	1,932
6	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,6690	92,0000	61,548
7	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	28,1520	15,0000	422,280
8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	74,8440	1,0000	74,844
9	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	55,2000	0,6000	33,120
10	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6000	11,5000	6,900
11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	33,230
12	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	8,400
13	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,0000	0,0000	96,840
14	2320166200729	Parchetin	l	2,2680	57,5000	130,410
15	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,8000	75,0000	135,000
16	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	4,1100	65,5500	269,411
17	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	3,3120	17,2500	57,132
18	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,4110	20,0000	608,220
19	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	49,6320	31,6300	1 569,860
20	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0180	17,2500	0,311
21	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	15,8760	45,0000	714,420
22	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,9690	21,0000	83,349
23	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1656	31,1000	5,150
24	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,2926	4,0000	49,170
25	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,3800	4,0000	5,520
26	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,7990	4,6000	54,275
27	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0600	92,0000	5,520
28	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	34,3602	10,0000	343,602

29	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	28,1520	13,0000	365,976	
30	2521216717050	Teava din material plastic	m	30,6000	22,0000	673,200	
31	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,2000	2,5000	3,000	
32	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3,6000	2,5000	9,000	
33	2523156719450	Teu din material plastic	buc	5,7000	3,0000	17,100	
34	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,2000	3,0000	3,600	
35	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	30,0000	22,0000	660,000	
36	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei „Knauf"	m	106,5960	3,5000	373,086	
37	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	86,5260	7,3500	635,966	
38	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,4500	1,6000	5,520	
39	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	14,4148	3,4500	49,73	
40	2653102100831	Amestec uscat	kg	561,6324	2,5000	1 404,081	
41	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	82,9784	4,8000	398,296	
42	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	7,6000	0,5000	3,800	
43	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	47,6280	78,0000	3 714,984	
44	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,2760	13,8000	3,809	
45	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	62,0400	2,3000	142,692	
46	2710703520284	Profil de ghidaj	m	41,6858	8,0000	333,487	
47	2710703520285	Profil de suport	m	99,7920	10,0000	997,920	
48	2746167335100	Priza	buc	4,0800	50,0000	204,000	
49	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	26,6000	12,0000	319,200	
50	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,0000	2,5000	12,500	
51	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	10,3500	1,553	
52	2822115700000	Radiator	buc	3,0000	900,0000	2 700,000	
53	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	734,3784	0,9200	675,628	
54	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,0000	0,8000	6,400	
55	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	55,2000	0,5000	27,600	
56	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,0000	3,0000	18,000	
57	2875274123510	Dop din fonta	buc	9,0000	10,0000	90,000	
58	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	6,0000	400,0000	2 400,000	
59	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,0000	0,9200	8,280	
60	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	36,2880	2,3000	83,462	
61	2881116002700	Disc abraziv	buc	6,8040	98,0000	666,792	
62	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	6,0000	70,0000	420,000	
63	3130134817404	Cablu de energie	m	38,7600	12,0000	465,120	
64	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,0000	0,5000	3,000	
65	3220137315778	Decapant	kg	0,1500	34,5000	5,175	
66	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,5746	19,0000	86,917	
67	4100126202818	Apă	m3	0,0787	19,0000	1,495	
68	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,1370	2,3000	23,315	
Total materiale					22 914,570		
Utilaje							
1	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1380	5,0000	0,690	
2	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7866	5,0000	3,933	
3	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	4,5360	250,0000	1 134,000	
4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,6750	30,0000	20,250	
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,6395	5,0000	33,197	
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2586	30,0000	37,757	
7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,7546	30,0000	82,638	
Total utilaje					1 312,465		
Total							46 073,987
Asigurari sociale si medicale			24,0000%		5 243,268		
Total					51 317,255		
Cheltuieli de transport			10,0000%		2 291,457		
Total					53 608,712		
Cheltuieli de regie			14,5000%		7 773,263		
Total					61 381,975		
Beneficiu de deviz			6,0000%		3 682,919		

TOTAL Deviz fara TVA	65 064,894
-----------------------------	-------------------

Deviz: Reparatii curente birouri viceprimari

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7122050013400	Zidar	h-om	4,8396	40,0000	193,584
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,1485	40,0000	725,940
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	213,8416	40,0000	8 553,664
4	7129200011200	Finisor MP	h-om	24,6950	40,0000	987,800
5	7132040012700	Parchetar	h-om	96,4240	40,0000	3 856,960
6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,9200	40,0000	356,800
7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	40,0000	66,000
8	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,8400	40,0000	233,600
9	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,5940	40,0000	1 063,760
10	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	86,6699	40,0000	3 466,796
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,6475	40,0000	1 465,900
12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,5713	40,0000	1 382,852
13	9310060019930	Muncitor	h-om	77,1640	40,0000	3 086,560
Total manopera					25 440,216	

Materiale

1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	4,1815	10,0000	41,815
2	05001000100103	Doze de ramificație	buc	11,5000	2,5000	28,750
3	1109091	Dibluri	buc	16,0000	0,5000	8,000
4	1111000100024	Intrerupator manual	buc	3,0300	40,0000	121,200
5	1111000100048	Strat sintetic	m2	26,2500	7,0000	183,750
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	350,0000	3,143
7	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3620	92,0000	33,304
8	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	45,7980	15,0000	686,970
9	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	19,5795	13,0000	254,534
10	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	25,0000	15,0000	375,000
11	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	66,6600	1,0000	66,660
12	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	89,8000	0,6000	53,880
13	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3200	11,5000	3,680
14	2124117352983	Tapet semilav.suport hirtie tcm 420g/m.p (tapet calandr)	m2	47,8610	35,0000	1 675,135
15	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1,0000	0,0000	29,597
16	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	4,0000	0,0000	8,400
17	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	8,0000	0,0000	80,700
18	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	60,713
19	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,6292	18,5000	48,640
20	2320166200729	Parchetin	l	2,1450	57,5000	123,338
21	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9600	75,0000	72,000
22	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,1920	65,5500	143,686
23	2414247321570	FENOL TEHNIC CALITATEA 3	kg	0,0653	8,0000	0,522
24	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	5,3880	17,2500	92,943
25	2416586105303	Amorsa-grund	kg	32,3520	20,0000	647,040
26	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,3481	0,0000	0,000
27	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,0120	31,6300	1 044,170
28	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0200	17,2500	0,345
29	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	5,3900	45,0000	242,550
30	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,5350	21,0000	74,235
31	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2694	31,1000	8,378
32	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,9484	4,0000	43,794
33	2462106109879	Aracet	kg	8,7020	18,0000	156,636
34	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,2450	4,0000	8,980
35	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0320	92,0000	2,944
36	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	30,6030	10,0000	306,030

37	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	45,7980	13,0000	595,374
38	2521216717050	Teava din material plastic	m	16,3200	22,0000	359,040
39	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,6400	2,5000	1,600
40	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,9200	2,5000	4,800
41	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,0400	3,0000	9,120
42	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,6400	3,0000	1,920
43	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	16,0000	22,0000	352,000
44	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei „Knauf"	m	94,9400	3,5000	332,290
45	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,6125	1,6000	8,980
46	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	16,8019	3,4500	57,967
47	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 251,4992	2,5000	3 128,748
48	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,5441	4,8000	204,212
49	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	9,2000	0,5000	4,600
50	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	42,4200	78,0000	3 308,760
51	2670112204051	Placi din laminat	m2	26,2500	210,0000	5 512,500
52	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,4490	13,8000	6,196
53	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	21,7550	2,3000	50,037
54	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	41,2650	2,3000	94,910
55	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,8764	10,0000	8,764
56	2710703520284	Profil de ghidaj	m	37,1276	8,0000	297,021
57	2710703520285	Profil de suport	m	88,8800	10,0000	888,800
58	2746167335100	Priza	buc	8,1600	50,0000	408,000
59	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	32,2000	12,0000	386,400
60	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	11,0000	2,5000	27,500
61	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	10,3500	1,553
62	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	720,0000	720,000
63	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	900,0000	900,000
64	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 010,0000	1 010,000
65	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	654,0760	0,9200	601,750
66	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	16,0000	0,8000	12,800
67	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	89,8000	0,5000	44,900
68	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	5,0000	3,0000	15,000
69	2875274123510	Dop din fonta	buc	4,8000	10,0000	48,000
70	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	5,0000	400,0000	2 000,000
71	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	10,0000	0,9200	9,200
72	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	12,3200	2,3000	28,336
73	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,3100	98,0000	226,380
74	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	6,0000	70,0000	420,000
75	310	Clei uscat	kg	0,4351	75,0000	32,633
76	3130134817404	Cablu de energie	m	46,9200	12,0000	563,040
77	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	5,0000	0,5000	2,500
78	3220137315778	Decapant	kg	0,0800	34,5000	2,760
79	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	7,2871	19,0000	138,455
80	4100126202818	Apă	m3	1,5403	19,0000	29,266
81	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,7840	2,3000	24,803
Total materiale					29 612,373	
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,7142	5,0000	18,571
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4033	5,0000	2,017
3	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,5400	250,0000	385,000
4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3600	30,0000	10,800
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,0478	5,0000	75,239
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,8045	30,0000	84,134
7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,5690	30,0000	77,070
Total utilaje					652,831	
Total						
Asigurari sociale si medicale			24,0000%		6 105,652	
Total					61 811,071	
Cheltuieli de transport			10,0000%		2 961,237	

Total		64 772,309
Cheltuieli de regie	14,5000%	9 391,985
Total		74 164,293
Beneficiu de deviz	6,0000%	4 449,858
TOTAL Deviz fara TVA		78 614,151

Deviz: Reparatii curente bloc sanitar

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	3,1206	40,0000	124,824
2	7122050013400	Zidar	h-om	99,4690	40,0000	3 978,760
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,6300	40,0000	385,200
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	57,3160	40,0000	2 292,640
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,0950	40,0000	723,800
6	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2900	40,0000	91,600
7	7132010010900	Faiantar	h-om	106,4000	40,0000	4 256,000
8	7132030012600	Mozaicar	h-om	35,0520	40,0000	1 402,080
9	7132040012700	Parchetar	h-om	3,5880	40,0000	143,520
10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,8130	40,0000	432,520
11	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,0000	20,000
12	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9520	40,0000	38,080
13	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,1120	40,0000	364,480
14	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,8230	40,0000	632,920
15	7422010060100	Timplar	h-om	14,8020	40,0000	592,080
16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,4270	40,0000	2 897,080
17	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7980	40,0000	31,920
Total manopera					18 407,504	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,2000	10,0000	12,000
2	05001000100103	Doze de ramificaţie	buc	9,6500	2,5000	24,125
3	1109091	Dibluri	buc	4,0000	0,5000	2,000
4	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	40,0000	40,000
5	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,0200	40,0000	80,800
6	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	3,0400	5,0000	15,200
7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,9769	0,0000	0,000
8	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2452	350,0000	435,820
9	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0646	92,0000	5,943
10	20054888	Rumeguş	kg	0,4600	20,0000	9,200
11	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,2000	1 450,0000	3 190,000
12	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,6000	1 750,0000	2 800,000
13	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,6000	1,200
14	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3055	11,5000	3,513
15	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,0000	4,322
16	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	2,800
17	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,0000	0,0000	32,280
18	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1680	75,0000	12,600
19	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3836	65,5500	25,145
20	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	6,4400	17,2500	111,090
21	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,1630	110,0000	127,930
22	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,4900	20,0000	289,800
23	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,4000	31,6300	297,322
24	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	17,2500	0,104
25	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,6300	21,0000	13,230

26	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,8400	31,1000	57,224
27	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5506	115,0000	63,319
28	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	2,7600	13,8000	38,088
29	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,2760	30,0000	8,280
30	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0495	18,4000	0,911
31	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,2100	4,6000	14,766
32	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0168	92,0000	1,546
33	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	9,6600	200,0000	1 932,000
34	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,2000	160,0000	192,000
35	2521216717050	Teava din material plastic	m	11,8320	22,0000	260,304
36	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	5,6650	45,0000	254,925
37	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,4640	2,5000	1,160
38	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,0640	2,5000	5,160
39	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,3720	3,0000	7,116
40	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,4640	3,0000	1,392
41	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	8,4000	22,0000	184,800
42	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	23,5400	7,3500	173,019
43	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	30,4000	0,0000	0,000
44	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	14,7200	1,6000	23,552
45	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	821,0000	0,0000	0,000
46	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	371,7000	1,6000	594,720
47	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0456	2,0000	0,091
48	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0140	620,0000	8,680
49	2652102100737	Var hidratat	kg	93,0600	3,4500	321,057
50	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	5,6600	3,4500	19,527
51	2653102100831	Amestec uscat	kg	305,5920	2,5000	763,980
52	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	22,5749	4,8000	108,359
53	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	30,6810	2,5000	76,703
54	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,4760	120,0000	1 137,120
55	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	7,7200	0,5000	3,860
56	2662106109860	Aracet EP 25	kg	6,0800	18,0000	109,440
57	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0700	850,0000	59,500
58	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,2585	850,0000	219,725
59	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,8512	850,0000	723,520
60	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,5170	850,0000	439,450
61	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,9108	0,0000	0,000
62	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8789	850,0000	747,065
63	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	31,6160	120,0000	3 793,920
64	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	13,5900	2,3000	31,257
65	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	121,4950	14,0000	1 700,930
66	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5510	21,8500	33,889
67	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,5850	21,8500	56,482
68	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,2000	250,0000	300,000
69	2746167335100	Priza	buc	2,0400	50,0000	102,000
70	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	27,0200	12,0000	324,240
71	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000	2,5000	10,000
72	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,3500	0,518
73	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	900,0000	900,000
74	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	19,6460	17,8000	349,699
75	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	25,0000	0,4000	10,000
76	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,8000	3,200
77	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,6500	1,300
78	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,0000	3,0000	6,000
79	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,8400	10,0000	8,400
80	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,0000	400,0000	800,000
81	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,9200	2,760
82	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0000	70,0000	140,000
83	3130134817404	Cablu de energie	m	39,3720	12,0000	472,464
84	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,0000	0,5000	1,000

85	3220137315778	Decapant	kg	0,0580	34,5000	2,001
86	4011106202741	Energie electrica	kw	3,1400	1,9200	6,029
87	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,3846	19,0000	83,308
88	4100126202818	Apă	m3	0,5961	19,0000	11,326
89	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,8300	2,3000	11,109
Total materiale					25 250,614	
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	5,0000	0,075
2	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,4330	5,0000	7,165
3	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2547	30,0000	7,642
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,7936	5,0000	28,968
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6848	30,0000	20,544
6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8570	50,0000	42,850
7	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0622	30,0000	1,865
8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	30,0000	6,000
Total utilaje					115,108	
Total						
Asigurari sociale si medicale			24,0000%		4 417,801	
Total					48 191,027	
Cheltuieli de transport			10,0000%		2 525,061	
Total					50 716,089	
Cheltuieli de regie			14,5000%		7 353,833	
Total					58 069,922	
Beneficiu de deviz			6,0000%		3 484,195	
TOTAL Deviz fara TVA					61 554,117	
Total						
TVA			20%		60 245,246	
TOTAL Deviz					361 471,477	

Intocmit: Director Terzi Ivan

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primar

(functia, semnatura, numele, prenumele)