

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **IP Directia GM Loganesti**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IP Directia GM Loganesti**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia IP GM Loganesti,r-nul Hincesti.(Blocul alimemtar)**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. LCM		
		1.1. Tavanul		
1	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existent (Inclusiv peretii de la cota +1.50 pina la tavan)	m2	198,000
		1.2. Peretii (De la cota 0.00-+1.50)		
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	68,000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,000
5	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	80,000
6	RpCJ27B K=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	80,000
7	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	80,000
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Muchiile la goluri,usi,ferestre,grinzi)	m	30,000
		1.3. Pardoselele		
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	103,000
10	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	50,000
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	103,000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	103,000
13	RpCK31A K=0.8	Repararea pardoselilor din CHERAMZIT/ beton simplu, clasa C 8/10 (M-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	103,000
14	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pentru executarea inclinatiilor spre trapuri)	m2	51,500
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:	m2	103,000

1	2	3	4	5
		peste 300 x 300 mm		
		1.4. Sistema de aprovizionare cu apa		
16	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	30.000
17	RpSA20A	Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	9,000
18	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8.000
19	RpSA22B	Montarea tevii din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	31.000
20	RpSA43A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	9,000
21	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8.000
22	RpSA43D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	28.000
23	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	8.000
24	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"	buc	6.000
25	RpSD36C	Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul - 1 1/2"	buc	1.000
26	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4.000
27	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.(Capacde scurjere la sifoanele existente d=100=1buc:d=75=2 buc)	buc	3,000
28	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	48,000
		1.5. Lucrari diverse		
29	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	4,000
30	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm ²	m	28,000
31	RCsU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	28.000
32	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	15,600
33	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 1 km	t	15.600

1	2	3	4	5
		2. Sistema electrica		
34	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	86,000
35	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng 3x1.5mm ² , cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Ingropate)	m	96,000
36	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng 3x2.5mm ² , cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2.5 mmp (Ingropate)	m	86,000
37	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVGng LS5x10 mm ² , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu ctre plita electrica si cuptor electric ingropat)	m	18,000
38	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	2,000
39	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	4,000
40	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	6,000
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000
42	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor	buc	1,000
43	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	4,000
44	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	10,000
45	RpEJ06D	Incerari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	0,250



A. Răsu

[Handwritten signature]