

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-AE.S**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Retele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 1 842 633,71 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	38,7100	2 634,00	101 962,14
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	116,1300	115,57	13 420,68
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri	m3	12,0000	148,66	1 783,98

1	2	3	4	5	6	7
		electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в траншеях глубиной до 4 м, для электрических кабелей высокого напряжения, в грунте с натуральной влажностью без креплений, ширина < 1 м, глубина 1,5-3 м, средний грунт)				
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	3,2930	1 350,01	4 445,58
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	526,8800	10,80	5 690,32
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	3,2930	90,60	298,33
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	3,2930	262,40	864,09
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	36,6980	654,00	24 000,48

1	2	3	4	5	6	7
		(Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)				
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarei strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 м ³	36,6980	1 437,80	52 764,46
		<i>Total</i>	Lei			205 230,06
		Total Lucrari terasamente Inklusiv salariu				205 230,06 33 429,42
		1.2. Conducte si armaturi				
10	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90 mm)	m	2 640,0000	122,89	324 427,48
11	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75 mm)	m	940,0000	89,26	83 903,08
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului(Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63 mm)	m	500,0000	67,45	33 724,90

1	2	3	4	5	6	7
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm)	m	415,0000	50,00	20 749,00
14	Pret de piata	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa	m	4 495,0000	1,00	4 495,00
15	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)	m	1 855,0000	14,54	26 979,12
16	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и т.д. трубопровода питьевой воды, 80-110 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)	m	2 640,0000	24,13	63 695,28
17	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)	m	4 495,0000	0,53	2 382,39
18	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (pentru sprijiniri coturi)(Приготовление и укладка бетона в основание каналов, внутри, высотой 1,2-	m3	4,5000	3 196,63	14 384,83

1	2	3	4	5	6	7
		1,8 m и покрытие 1-5 м) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,0100				
19	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	12,0000	234,74	2 816,88
20	IC44D k=0.4	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d200mm k=0.4 Коэффициент к трудозатратам=0,4000 Коэффициент к материалам=0,4000 Коэффициент к машинам=0,4000	buc	30,0000	114,10	3 423,05
21	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Numai montarea indicator Hidrant Mat. marunte (benzina, cirpe, etc.)=1,0300	buc	3,0000	57,78	173,35
22	Pret de piata	Indicator pentru Hidrant DN80mm	buc	3,0000	120,00	360,00
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet antiincendiar d65mm dotat complet Mat. marunte si montaj (gamituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	1,0000	1 590,86	1 590,86
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm	buc	3,0000	1 970,58	5 911,74
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce fonta cu flanse PN10 d65/65mm	buc	1,0000	1 516,58	1 516,58

1	2	3	4	5	6	7
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D80/80	buc	3,0000	1 435,58	4 306,74
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu flanse PN10 d65/65mm	buc	2,0000	1 285,58	2 571,16
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm	buc	4,0000	1 535,58	6 142,32
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D 80	buc	14,0000	1 485,58	20 798,11
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm Mat. marunte si montaj (gamituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	8,0000	1 003,25	8 026,04
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm Mat. marunte si montaj (gamituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	10,0000	862,86	8 628,55
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana de aerisire cu vantuz PN10 d50mm	buc	1,0000	1 689,66	1 689,66

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte si montaj (gamituri, suruburi, etc.)=1,0400				
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/65mm	buc	1,0000	795,58	795,58
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm	buc	4,0000	755,58	3 022,32
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50mm	buc	2,0000	685,58	1 371,16
36	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Cot cu flansa d50mm la 90* Mat. marunte si montaj (gamituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	4,0000	738,05	2 952,22
37	GD53B	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa PEID RC PE100 D90 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	buc	16,0000	282,83	4 525,30
38	GD53A1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Capat flansa	buc	8,0000	428,95	3 431,62

1	2	3	4	5	6	7
		PEID RC PE100 D75 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000				
39	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Capat flansa PEID RC PE100 dn63)	buc	3,0000	225,48	676,44
40	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Capat flansa PEID RC PE100 dn50)	buc	3,0000	230,53	691,59
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera din otel zincat dn90/80)	buc	16,0000	363,58	5 817,26
42	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat d75/65mm	buc	9,0000	329,58	2 966,21
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat d63/50mm	buc	2,0000	335,58	671,16
44	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat d50/40mm	buc	3,0000	310,58	931,74

1	2	3	4	5	6	7
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot cu picior din fonta cu flanse pentru robinet antiincendiar la 90* Dn=80 mm	buc	3,0000	1 335,58	4 006,74
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot cu picior din fonta cu flanse pentru robinet antiincendiar la 90* Dn=65 mm	buc	1,0000	1 065,58	1 065,58
47	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu redus PE 90x50x90	buc	2,0000	1 024,10	2 048,20
48	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Reductie PE90x75	buc	1,0000	923,10	923,10
49	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop PE DN75mm	buc	1,0000	418,10	418,10
50	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul	buc	3,0000	356,78	1 070,34

1	2	3	4	5	6	7
		de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop electrosudabil PE100 dn63)				
51	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop electrosudabil PE100 dn50	buc	5,0000	371,93	1 859,65
52	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 dn63)	buc	5,0000	235,58	1 177,90
53	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 dn50)	buc	5,0000	235,58	1 177,90
54	GD53B1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 90* PEID RC PE100 D90mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	buc	4,0000	732,31	2 929,25

1	2	3	4	5	6	7
55	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot electrosudabil PEID RC PE100 dn 50 la 90gr.)	buc	1,0000	366,88	366,88
		<i>Total</i>	Lei			687 592,36
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				687 592,36 62 329,07
		1.3. Camine circulare				
56	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0150	m3	12,6050	2 288,39	28 845,17
57	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0100	m3	4,1600	2 555,93	10 632,66
58	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	9,0000	1 375,00	12 375,00
59	pert de piata	Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-6 (0,265m3)	buc	9,0000	920,00	8 280,00
60	pert de piata	Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	9,0000	1 250,00	11 250,00
61	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	9,0000	1 800,00	16 200,00

1	2	3	4	5	6	7
62	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59m3)	buc	2,0000	2 585,00	5 170,00
63	pert de piata	Inele prefabricate pt.camine КЦ-20-6 (0,39m3)	buc	2,0000	1 460,00	2 920,00
64	pert de piata	Inele prefabricate pt.camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,0000	2 050,00	4 100,00
65	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦП1-20-2 (0,51 m3)	buc	2,0000	3 180,00	6 360,00
66	pert de piata	Inele prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3)	buc	11,0000	300,00	3 300,00
67	pert de piata	Inele prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	11,0000	400,00	4 400,00
68	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C-1-01=11buc	kg	187,8800	30,00	5 636,40
69	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикорозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикорозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,1880	1 299,26	244,26
70	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru suport) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,5500	2 610,35	1 435,69
71	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul Teava din	m	36,0000	132,56	4 772,02

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena DN110mm (umpluta cu amestec din ciment si nisip) Suport sub armaturi in caminele de vizitare Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200				
72	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)	m2	135,7200	161,82	21 961,94
73	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea exterioare)	m2	158,7500	76,41	12 129,66
74	Pret de piata	Capac apa fonta circular D400 cu balam si lacat	buc	11,0000	1 600,00	17 600,00
		<i>Total</i>	Lei			177 612,80
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				177 612,80 16 440,00
		1.4. Drumul din pietris 1290 m2				
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Ivolumul surplus de nisip +pietris	100 m3	3,2250	1 350,01	4 353,78
76	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	532,1250	10,80	5 746,96

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 2 км)				
77	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	3,2250	90,60	292,19
78	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	3,2250	262,39	846,22
79	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	129,0000	443,49	57 210,21
80	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	193,5000	751,04	145 326,05
		<i>Total</i>	Lei			213 775,41
		Total Drumul din pietris 1290 m2 Inklusiv salariu				213 775,41 17 325,14
		1.5. Tub de protectie				
81	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 DN125mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200	m	67,0000	159,47	10 684,55
82	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 110-140 мм) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200	m	39,0000	132,55	5 169,60

1	2	3	4	5	6	7
83	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR26 PN6 DN90mm	m	12,0000	123,97	1 487,64
84	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 6 mm (Прокладка стальной трубы для защиты трубопроводов, в траншеи, при проходе через дороги, диам. трубы 273 x 6 мм)	m	51,0000	1 185,12	60 440,97
		<i>Total</i>	Lei			77 782,76
		Total Tub de protectie Inklusiv salariu				77 782,76 7 777,49
		<i>Total</i>	Lei			1 361 993,39
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			32 952,27
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			25 113,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			42 601,78
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			43 879,83
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				1 506 540,86 137 301,12
		2. Lucrari de montare				
85	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,0100	buc	3,0000	1 240,44	3 721,33
86	IA41A	Reductor de presiune DN50 mm,p1=59.89m.col.apa; p2=15.00m.col.apa	buc	1,0000	918,32	918,32
87	IA41A	Reductor de presiune DN50 mm,p1=58.87m.col.apa; p2=25.00m.col.apa	buc	1,0000	918,32	918,32

1	2	3	4	5	6	7
88	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Filtru cu flansa d50mm Mat. marunte si montaj (gamituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	2,0000	30,86	61,71
		<i>Total</i>	Lei			5 619,68
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			227,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			140,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			340,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			189,83
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				6 517,23 945,85
		3. Utilaj				
89	Pret de piata	Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m	buc	3,0000	3 800,00	11 400,00
90	Pret de piata	Reductor de presiune DN50 mm,p1=59.89m col.apa; p2=15.00m.col.apa	buc	1,0000	4 700,00	4 700,00
91	Pret de piata	Reductor de presiune DN50 mm,p1=58.87m col.apa; p2=25.00m.col.apa	buc	1,0000	4 870,00	4 870,00
92	Pret de piata	Filtru cu flansa d50mm	buc	2,0000	750,00	1 500,00
		<i>Total</i>	Lei			22 470,00
		Total Utilaj Inklusiv salariu				22 470,00

		Total	Lei			1 535 528,09
		TVA	20 %			307 105,62
		Total deviz: Inklusiv salariu				1 842 633,71

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-AE.S**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Rețele exterioare de alimentare cu apa**

Valoarea de deviz 1 842 633,71 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	51,5736	56,10	2 893,28
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,1175	56,10	118,79
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	21,8400	56,10	1 225,22
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	38,3850	56,10	2 153,40
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,3500	56,10	356,23
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,0000	56,10	1 065,90
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	472,8978	56,10	26 529,61
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	536,3315	56,10	30 088,19
9.	7137010011500	Electrician	h-om	2,8800	56,10	161,57
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2107	56,10	67,92
11.	7212030022700	Sudor	h-om	48,4800	56,10	2 719,73
12.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	27,6000	56,10	1 548,37
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0900	56,10	173,35
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	901,8357	56,10	50 592,99
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	282,4595	56,10	15 845,99
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,2429	56,10	2 706,43
		Total manopera				138 246,97

Materiale:

1.	1023748203	Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m	buc	3,0000	3 800,00	11 400,00
2.	11111	Indicator pentru Hidrant DN80mm	buc	3,0000	120,00	360,00
3.	1234567890	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa	m	4 495,0000	1,00	4 495,00
4.	1234567896	KII-15-6 (0,265 m3)	buc	9,0000	920,00	8 280,00
5.	12345678961	KIИ-15 (0,38 m3)	buc	9,0000	1 375,00	12 375,00
6.	12345678962	Inele prefabricate pt.camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	9,0000	1 250,00	11 250,00
7.	12345678963	Placi prefabricate pt.camine KIII1-15-1 (0,27 m3)	buc	9,0000	1 800,00	16 200,00
8.	12345678965	Placi prefabricate pt.camine KIИ-20 (0,59m3)	buc	2,0000	2 585,00	5 170,00

9.	12345678966	Inele prefabricate pt.camine KII-20-6 (0,39m3)	buc	2,0000	1 460,00	2 920,00
10.	12345678967	Inele prefabricate pt.camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	2,0000	2 050,00	4 100,00
11.	12345678968	Placi prefabricate pt.camine KIII1-20-2 (0,51 m3)	buc	2,0000	3 180,00	6 360,00
12.	123456789691	KII-7-3 (0,05 m3)	buc	11,0000	400,00	4 400,00
13.	12536985241	Inele prefabricate pt.camine KIO-1 (0,02 m3)	buc	11,0000	300,00	3 300,00
14.	134	Filtru cu flansa d50mm	buc	2,0000	750,00	1 500,00
15.	1411122201752	Piatra sparta	m3	227,1207	550,00	124 916,39
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	142,1121	300,00	42 633,63
17.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0432	300,00	12,96
18.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0300	12,00	0,36
19.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0360	30,00	1,08
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1833	19,00	3,48
21.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	15,3000	0,00	0,00
22.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0400	18,00	0,72
23.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0360	5 500,00	198,00
24.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,5214	5 500,00	2 867,70
25.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1920	5 500,00	1 056,00
26.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0120	5 500,00	66,00
27.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0680	5 500,00	374,00
28.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,4176	200,00	483,52
29.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0510	5 500,00	280,50
30.	202372080	Reductor de presiune DN50 mm,p1=59.89m col.apa; p2=15.00m.col.apa	buc	1,0000	4 700,00	4 700,00
31.	2023720801	Reductor de presiune DN50 mm,p1=58.87m col.apa; p2=25.00m.col.apa	buc	1,0000	4 870,00	4 870,00
32.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	179,3875	5,50	986,63
33.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0952	5 500,00	523,60
34.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	7,6500	30,00	229,50
35.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	91,8000	30,00	2 754,00
36.	2320166200676	White spirit	kg	0,3666	52,00	19,06
37.	2320187315789	Decofrol	kg	1,4400	34,00	48,96
38.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	269,8750	34,00	9 175,75
39.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	295,8000	34,00	10 057,20
40.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,8000	52,00	353,60
41.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	5,0840	12,00	61,01
42.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	108,5760	140,00	15 200,64
43.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,4664	75,00	109,98
44.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,8400	75,00	63,00
45.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	57,00	4,56
46.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,7332	52,00	38,13
47.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	7,6500	52,00	397,80
48.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1034	55,00	5,69
49.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	51,0000	53,00	2 703,00
50.	25132066215001	Banda de avertizare	m	1 001,1600	1,00	1 001,16
51.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1600	30,00	4,80

52.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	68,6800	5,00	343,40
53.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,4121	30,00	12,36
54.	2521216701000	Tub de protectie din teava de otel cu protectie anticoroziva intarita si executata mecanizat Dn 273 x 6 mm	m	52,0200	450,00	23 409,00
55.	2521216701001	Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 DN125mm	m	69,3651	117,00	8 115,72
56.	25212167010011	Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 DN110mm	m	40,3767	91,00	3 674,28
57.	25212167010016	Teava din polietilena DN110mm (umpluta cu amestec din ciment si nisip) Suport sub armaturi in caminele de vizitare	m	37,2708	91,00	3 391,64
58.	25212167100011	Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn 75mm	m	942,8200	66,60	62 791,81
59.	25212167100011	Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn 63 mm	m	501,5000	46,80	23 470,20
60.	25212167100011	Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn 50mm	m	416,2450	29,40	12 237,60
61.	25212167100011	Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 DN90mm	m	12,0600	95,80	1 155,35
62.	25212167100032	Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90mm	m	2 653,2000	95,80	254 176,56
63.	2523156713811	Capat flansa PEID RC PE100 D75	buc	8,0800	90,00	727,20
64.	2523156713811-1	Teu redus PE 90x50x90	buc	2,0200	800,00	1 616,00
65.	2523156713811-2	Reductie PE90x75	buc	1,0100	700,00	707,00
66.	2523156713811-3	Dop PE DN75mm	buc	1,0100	200,00	202,00
67.	25231567138111	Capat flansa PEID RC PE100 D90	buc	16,1600	100,00	1 616,00
68.	25231567138111	Capat flansa PEID RC PE100 dn63	buc	3,0300	60,00	181,80
69.	25231567138111	Capat flansa PEID RC PE100 dn50	buc	3,0300	65,00	196,95
70.	25231567138111	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 dn63	buc	5,0500	70,00	353,50
71.	25231567138111	Cot electrosudabil PEID RC PE100 dn 50 la 90gr.	buc	1,0100	200,00	202,00
72.	25231567138111	Dop electrosudabil PE100 dn63)	buc	3,0300	190,00	575,70
73.	25231567138111	Dop electrosudabil PE100 dn50	buc	5,0500	205,00	1 035,25
74.	25231567138112	Cot 90* PEID RC PE100 D90mm	buc	4,0400	365,00	1 474,60
75.	25231567138114	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 dn50	buc	5,0500	70,00	353,50
76.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,7040	3,00	23,11
77.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0036	12,00	0,04
78.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	53,9750	5,00	269,88
79.	26631021000010	Beton C16/20	m3	4,6814	2 500,00	11 703,50
80.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	2,5460	2 100,00	5 346,60
81.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,1933	2 500,00	2 983,25
82.	2663102101	Beton B10	m3	0,5694	2 100,00	1 195,74
83.	2664102101126	Var	kg	2,0249	12,00	24,30
84.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,4892	1 400,00	684,88
85.	2722103305578	Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"	m	2,0000	63,00	126,00
86.	272210331022	Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d200mm	m	6,0000	413,00	2 478,00
87.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2000	30,00	36,00
88.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1400	30,00	4,20
89.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	187,8800	30,00	5 636,40

90.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,4400	33,00	47,52
91.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,1600	52,00	424,32
92.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	272,0000	7,65	2 080,80
93.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,0000	5,00	80,00
94.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	24,2400	7,00	169,68
95.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	24,2400	3,00	72,72
96.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	3,00	48,00
97.	2874117302150	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	10,4000	800,00	8 320,00
98.	2874117302150-1	Vana de aerisire cu vantuz PN10 d50mm	buc	1,0400	1 595,00	1 658,80
99.	2874117302150-3	Cot cu flansa d50mm la 90*	buc	4,1600	680,00	2 828,80
100.	2874117302165	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm	buc	8,3200	935,00	7 779,20
101.	2874117302165-1	Robinet antiincendiar d65mm dotat complet	buc	1,0400	1 500,00	1 560,00
102.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,0000	3,00	48,00
103.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,4016	33,00	46,26
104.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant DN=80mm	buc	3,0300	972,00	2 945,16
105.	2875274110100119	Flansa libera din otel zincat dn90/80	buc	16,0000	278,00	4 448,00
106.	2875274110122100	Vana sertar cauciucat PN10 D 80	buc	14,0000	1 400,00	19 600,00
107.	2875274110365	Teu fonta cu flanse PN10 d65/65mm	buc	2,0000	1 200,00	2 400,00
108.	28752741103850	Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm	buc	4,0000	1 450,00	5 800,00
109.	28752741104550	Cruce fonta cu flanse PN10 d65/65mm	buc	1,0000	1 431,00	1 431,00
110.	2875274110480	Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm	buc	3,0000	1 885,00	5 655,00
111.	287527411056550	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50mm	buc	2,0000	600,00	1 200,00
112.	28752741105850	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm	buc	4,0000	670,00	2 680,00
113.	28752741105865	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/65mm	buc	1,0000	710,00	710,00
114.	287527411201100	Teu cu flanse fonta ductila PN10 D80/80	buc	3,0000	1 350,00	4 050,00
115.	287527411150	Flansa libera din otel zincat d63/50mm	buc	2,0000	250,00	500,00
116.	287527411502	Flansa libera din otel zincat d50/40mm	buc	3,0000	225,00	675,00
117.	287527411504	Cot cu picior din fonta cu flanse pentru robinet antiincendiar la 90* Dn=65 mm	buc	1,0000	980,00	980,00
118.	287527411505	Cot cu picior din fonta cu flanse pentru robinet antiincendiar la 90* Dn=80 mm	buc	3,0000	1 250,00	3 750,00
119.	28752741175	Flansa libera din otel zincat d75/65mm	buc	9,0000	244,00	2 196,00
120.	2875274200000	Capac cu rama	buc	11,0000	1 600,00	17 600,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,0000	180,00	720,00

121.						
122.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,6000	30,00	18,00
123.	2913137343724	Robinet trecere fonta 3/4"	buc	2,0000	180,00	360,00
124.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,9031	18,00	70,25
125.	4100116202820	Apa potabila	m3	581,5108	18,00	10 467,19
126.	4100126202818	Apa	m3	32,2500	0,00	0,00
Total materiale de constructii						864 263,43

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	135,4500	100,00	13 545,00
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	8,9900	150,00	1 348,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	67,7250	100,00	6 772,50
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1588	600,00	95,28
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1375	600,00	82,50
6.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	17,3400	600,00	10 404,00
7.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,6330	600,00	979,80
8.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	27,6000	100,00	2 760,00
9.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	18,2000	100,00	1 820,00
10.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	180,2800	60,00	10 816,80
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,6656	600,00	8 799,36
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	169,9369	600,00	101 962,14
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	40,0008	600,00	24 000,48
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,5197	600,00	2 111,82
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2200	80,00	17,60
16.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	1,4625	100,00	146,25
17.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	2,7000	80,00	216,00
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	346,0621	100,00	34 606,21
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,1237	350,00	1 793,29
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,8350	100,00	583,50
21.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	27,6000	100,00	2 760,00
22.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	17,3400	100,00	1 734,00
23.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	18,2000	100,00	1 820,00
24.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	180,2800	350,00	63 098,00
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	30,3081	600,00	18 184,86
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	28,5932	400,00	11 437,28
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	187,6500	350,00	65 677,50
Total utilaje de constructii						387 572,67

Total	Lei	1 535 528,09
-------	-----	--------------

TVA	20 %	307 105,6 2
-----	------	----------------

Total deviz:

**1 842 633,
71**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Proiectarea fântinei arteziene,turnului de apa sia rețelelor de distributie situat in raionul Cantemir,satul Larguta.Obiect 07-25-AE.S **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			2 634,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	600,00	2 634,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			115,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	56,10	115,57
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в траншеях глубиной до 4 м, для электрических кабелей высокого напряжения, в грунте с натуральной влажностью без креплений, ширина < 1 м, глубина 1,5-3 м, средний грунт)	m3			148,66

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	56,10	135,20
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	56,10	13,46
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 350,01
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,01
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			10,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	400,00	10,80
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			90,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	550,00	6,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	600,00	84,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			262,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	56,10	20,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	550,00	2,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			654,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	600,00	654,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 437,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	56,10	494,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
		1.2. Conducte si armaturi				
10	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90 mm)	m			122,89
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	56,10	6,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	56,10	3,42
	252121671000321	Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90mm	m	1,0050	95,80	96,28
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	350,00	14,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	60,00	2,40
11	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va	m			89,26

1	2	3	4	5	6	7
		include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75 mm)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	56,10	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	56,10	2,02
	25212167100011	Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn 75mm	m	1,0030	66,60	66,80
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	350,00	14,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	60,00	2,40
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului(Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63 mm)	m			67,45
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	56,10	2,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	56,10	1,01
	252121671000111	Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn 63 mm	m	1,0030	46,80	46,94
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	350,00	14,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	60,00	2,40
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm)	m			50,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	56,10	2,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	56,10	1,01
	252121671000111	Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn 50mm	m	1,0030	29,40	29,49
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	350,00	14,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	60,00	2,40
14	Pret de piata	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa	m			1,00
	1234567890	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa	m	1,0000	1,00	1,00
15	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)	m			14,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	56,10	2,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	18,00	1,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	350,00	10,50
16	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 80-110 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)	m			24,13
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	56,10	3,93
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	18,00	2,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	350,00	17,50
17	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)	m			0,53
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	56,10	0,23
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	150,00	0,30
18	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si	m3			3 196,63

1	2	3	4	5	6	7
		acoperire 1-5 m (pentru sprijiniri coturi)(Приготовление и укладка бетона в основание каналов, внутри, высотой 1,2-1,8 м и покрытие 1-5 м) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,0100				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	56,10	478,53
	26631021000010	Beton C16/20	m3	1,0300	2 500,00	2 600,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,82
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	100,00	32,50
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	80,00	48,00
19	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2			234,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	56,10	10,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8200	56,10	102,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	30,00	1,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	33,00	3,96
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	34,00	4,08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 500,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 500,00	88,00
20	IC44D k=0.4	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d200mm k=0.4 Коэффициент к трудозатратам=0,4000 Коэффициент к материалам=0,4000 Коэффициент к машинам=0,4000	buc			114,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	56,10	21,32
	272210331022	Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d200mm	m	0,5000	413,00	82,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	52,00	6,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	12,00	0,63
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	75,00	2,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	3,00	0,77
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	300,00	0,43
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	18,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	12,00	0,00
21	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Numai montarea indicator Hidrant Mat. marunte (benzina, cirpe, etc.)=1,0300	buc			57,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	56,10	57,78
22	Pret de piata	Indicator pentru Hidrant DN80mm	buc			120,00
	11111	Indicator pentru Hidrant DN80mm	buc	1,0000	120,00	120,00
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet antiincendiar d65mm dotat complet Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			1 590,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	56,10	30,86
	2874117302165-1	Robinet antiincendiar d65mm dotat complet	buc	1,0000	1 500,00	1 560,00
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm	buc			1 970,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	2875274110480	Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm	buc	1,0000	1 885,00	1 885,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,65	30,60
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce fonta cu flanse PN10 d65/65mm	buc			1 516,58

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	28752741104550	Cruce fonta cu flanse PN10 d65/65mm	buc	1,0000	1 431,00	1 431,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,65	30,60
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D80/80	buc			1 435,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	287527411201100	Teu cu flanse fonta ductila PN10 D80/80	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,65	30,60
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu flanse PN10 d65/65mm	buc			1 285,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	2875274110365	Teu fonta cu flanse PN10 d65/65mm	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,65	30,60
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm	buc			1 535,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	28752741103850	Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,65	30,60
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D 80	buc			1 485,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	287527411012210	Vana sertar cauciucat PN10 D 80	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,65	30,60
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			1 003,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	56,10	30,86
	2874117302165	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm	buc	1,0000	935,00	972,40
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			862,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	56,10	30,86
	2874117302150	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	1,0000	800,00	832,00
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana de aerisire cu vantuz PN10 d50mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			1 689,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	56,10	30,86
	2874117302150-1	Vana de aerisire cu vantuz PN10 d50mm	buc	1,0000	1 595,00	1 658,80
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/65mm	buc			795,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	28752741105865	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/65mm	buc	1,0000	710,00	710,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,65	30,60
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm	buc			755,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	28752741105850	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm	buc	1,0000	670,00	670,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,65	30,60
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50mm	buc			685,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	287527411056550	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50mm	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,65	30,60
36	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Cot cu flansa d50mm la 90* Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			738,05
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	56,10	30,86
	2874117302150-3	Cot cu flansa d50mm la 90*	buc	1,0000	680,00	707,20
37	GD53B	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa PEID RC PE100 D90 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	buc			282,83
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,7100	56,10	39,83
	25231567138111	Capat flansa PEID RC PE100 D90	buc	1,0100	100,00	101,00
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,7100	100,00	71,00
38	GD53A1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Capat flansa PEID RC PE100 D75 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	buc			428,95
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,3200	56,10	74,05
	2523156713811	Capat flansa PEID RC PE100 D75	buc	1,0100	90,00	90,90
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,3200	100,00	132,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,3200	100,00	132,00
39	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Capat flansa PEID RC PE100 dn63)	buc			225,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	56,10	44,88
	2523156713811123	Capat flansa PEID RC PE100 dn63	buc	1,0100	60,00	60,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	100,00	60,00
40	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune	buc			230,53

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Capat flansa PEID RC PE100 dn50)				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	56,10	44,88
	2523156713811125	Capat flansa PEID RC PE100 dn50	buc	1,0100	65,00	65,65
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	100,00	60,00
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera din otel zincat dn90/80)	buc			363,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	2875274110100119	Flansa libera din otel zincat dn90/80	buc	1,0000	278,00	278,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,65	30,60
42	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat d75/65mm	buc			329,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	28752741175	Flansa libera din otel zincat d75/65mm	buc	1,0000	244,00	244,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,65	30,60
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat d63/50mm	buc			335,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	28752741150	Flansa libera din otel zincat d63/50mm	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,65	30,60
44	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat d50/40mm	buc			310,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	287527411502	Flansa libera din otel zincat d50/40mm	buc	1,0000	225,00	225,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,65	30,60
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot cu picior din fonta cu flanse pentru robinet antiincendiar la 90* Dn=80 mm	buc			1 335,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	287527411505	Cot cu picior din fonta cu flanse pentru robinet antiincendiar la 90* Dn=80 mm	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,65	30,60
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot cu picior din fonta cu flanse pentru robinet antiincendiar la 90* Dn=65 mm	buc			1 065,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	287527411504	Cot cu picior din fonta cu flanse pentru robinet antiincendiar la 90* Dn=65 mm	buc	1,0000	980,00	980,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,65	30,60
47	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu redus PE 90x50x90	buc			1 024,10
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	56,10	56,10
	2523156713811-1	Teu redus PE 90x50x90	buc	1,0100	800,00	808,00

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	100,00	80,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	100,00	80,00
48	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Reductie PE90x75	buc			923,10
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	56,10	56,10
	2523156713811-2	Reductie PE90x75	buc	1,0100	700,00	707,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	100,00	80,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	100,00	80,00
49	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop PE DN75mm	buc			418,10
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	56,10	56,10
	2523156713811-3	Dop PE DN75mm	buc	1,0100	200,00	202,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	100,00	80,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	100,00	80,00
50	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop electrosudabil PE100 dn63)	buc			356,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	56,10	44,88
	252315671381117	Dop electrosudabil PE100 dn63)	buc	1,0100	190,00	191,90
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	100,00	60,00
51	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Dop electrosudabil PE100 dn50	buc			371,93
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	56,10	44,88
	252315671381119	Dop electrosudabil PE100 dn50	buc	1,0100	205,00	207,05
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	100,00	60,00
52	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 dn63)	buc			235,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	56,10	44,88
	252315671381113	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 dn63	buc	1,0100	70,00	70,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	100,00	60,00
53	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 dn50)	buc			235,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	56,10	44,88
	252315671381144	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 dn50	buc	1,0100	70,00	70,70
	44					

1	2	3	4	5	6	7
	294060003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	100,00	60,00
54	GD53B1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 90* PEID RC PE100 D90mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	buc			732,31
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,4200	56,10	79,66
	25231567138112	Cot 90* PEID RC PE100 D90mm	buc	1,0100	365,00	368,65
	294060003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,4200	100,00	142,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4200	100,00	142,00
55	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot electrosudabil PEID RC PE100 dn 50 la 90gr.)	buc			366,88
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	56,10	44,88
	252315671381116691	Cot electrosudabil PEID RC PE100 dn 50 la 90gr.	buc	1,0100	200,00	202,00
	294060003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	100,00	60,00
		1.3. Camine circulare				
56	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0150	m3			2 288,39
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	56,10	378,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	56,10	162,13
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	2 100,00	424,17
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	200,00	24,36
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 400,00	14,21
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	550,00	148,49
	2664102101126	Var	kg	0,1100	12,00	1,34
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	33,00	2,68
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 500,00	22,34
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	600,00	1 110,00
57	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0100	m3			2 555,93
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	56,10	336,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	56,10	159,32
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	2 500,00	717,13
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	200,00	42,42
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 400,00	121,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	550,00	143,87
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	33,00	3,00
	2664102101126	Var	kg	0,1470	12,00	1,78
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 500,00	22,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	600,00	1 008,00
58	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			1 375,00
	12345678961	КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
59	pert de piata	Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-6 (0,265m3)	buc			920,00
	1234567896	КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	920,00	920,00

1	2	3	4	5	6	7
60	pert de piata	Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 250,00
	12345678962	Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
61	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc			1 800,00
	12345678963	Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
62	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59m3)	buc			2 585,00
	12345678965	Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59m3)	buc	1,0000	2 585,00	2 585,00
63	pert de piata	Inele prefabricate pt.camine КЦ-20-6 (0,39m3)	buc			1 460,00
	12345678966	Inele prefabricate pt.camine КЦ-20-6 (0,39m3)	buc	1,0000	1 460,00	1 460,00
64	pert de piata	Inele prefabricate pt.camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc			2 050,00
	12345678967	Inele prefabricate pt.camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 050,00	2 050,00
65	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦП1-20-2 (0,51 m3)	buc			3 180,00
	12345678968	Placi prefabricate pt.camine КЦП1-20-2 (0,51 m3)	buc	1,0000	3 180,00	3 180,00
66	pert de piata	Inele prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3)	buc			300,00
	12536985241	Inele prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
67	pert de piata	Inele prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			400,00
	123456789691	КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
68	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C-1-01=11buc	kg			30,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	30,00	30,00
69	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антиккоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			1 299,26
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	56,10	361,28
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	52,00	202,82
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,27
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	52,00	101,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	19,00	18,51
70	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru suport) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 610,35
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	56,10	215,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	56,10	36,47
	2663102101	Beton B10	m3	1,0250	2 100,00	2 174,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
71	Aca10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul Teava din polietilena DN110mm (umpluta cu amestec din ciment si nisip) Suport sub armaturi in caminele de vizitare Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200	m			132,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	56,10	8,25
	25212167010016	Teava din polietilena DN110mm (umpluta cu	m	1,0150	91,00	94,21

1	2	3	4	5	6	7
		amestec din ciment si nisip) Suport sub armaturi in caminele de vizitare				
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 500,00	20,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	600,00	6,90
72	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)	m2			161,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	56,10	28,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	56,10	21,32
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	140,00	112,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	18,00	0,45
73	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea exterioare)	m2			76,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	56,10	2,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	34,00	57,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	1,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 500,00	3,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,50	6,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	600,00	0,60
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	350,00	4,55
74	Pret de piata	Capac apa fonta circular D400 cu balam si lacat	buc			1 600,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
		1.4. Drumul din pietris 1290 m2				
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II IIvolumul surplus de nisip +pietris	100 m3			1 350,01
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,01
76	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			10,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	400,00	10,80
77	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			90,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	550,00	6,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	600,00	84,00
78	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			262,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	56,10	20,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	550,00	2,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
79	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			443,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	56,10	50,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
80	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			751,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,10	55,54
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
		1.5. Tub de protectie				
81	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 DN125mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200	m			159,47
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	56,10	8,25
	2521216701001	Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 DN125mm	m	1,0150	117,00	121,13
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 500,00	20,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	600,00	6,90
82	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 110-140 мм) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200	m			132,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	56,10	8,25
	25212167010011	Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 DN110mm	m	1,0150	91,00	94,21
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 500,00	20,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	600,00	6,90
83	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR26 PN6 DN90mm	m			123,97
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	56,10	6,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	56,10	3,42
	252121671000112	Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 DN90mm	m	1,0050	95,80	96,28
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	350,00	14,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	60,00	2,40
84	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 6 mm (Прокладка стальной трубы для защиты трубопроводов, в траншеи, при проходе через дороги, диам. трубы 273 x 6 мм)	m			1 185,12
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8900	56,10	106,03
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	56,10	26,93
	2521216701000	Tub de protectie din teava de otel cu protectie anticoroziva intarita si executata mecanizat Dn 273 x 6 mm	m	1,0200	450,00	459,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	34,00	197,20
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1500	52,00	7,80
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	52,00	8,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	52,00	3,12
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	30,00	4,50
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	30,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	53,00	53,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	12,00	0,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	0,00	0,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	100,00	34,00
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	600,00	204,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	350,00	21,00
		2. Lucrari de montare				
85	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,0100	buc			1 240,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	56,10	152,59
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant DN=80mm	buc	1,0000	972,00	981,72
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	30,00	4,12
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	7,00	56,56
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	3,00	24,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	300,00	21,21
86	IA41A	Reductor de presiune DN50 mm,p1=59.89m col.apa; p2=15.00m.col.apa	buc			918,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	56,10	213,18
	2722103305578	Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"	m	1,0000	63,00	63,00
	2913137343724	Robinet trecere fonta 3/4"	buc	1,0000	180,00	180,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	180,00	360,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	3,00	24,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	52,00	3,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	12,00	2,64
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0800	30,00	2,40
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0180	30,00	0,54
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	12,00	0,18
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	18,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	57,00	2,28
87	IA41A	Reductor de presiune DN50 mm,p1=58.87m col.apa; p2=25.00m.col.apa	buc			918,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	56,10	213,18
	2722103305578	Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"	m	1,0000	63,00	63,00
	2913137343724	Robinet trecere fonta 3/4"	buc	1,0000	180,00	180,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	180,00	360,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	3,00	24,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	52,00	3,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	12,00	2,64
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0800	30,00	2,40
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0180	30,00	0,54
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	12,00	0,18
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	18,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	57,00	2,28
88	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Filtru cu flansa d50mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			30,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	56,10	30,86
		3. Utilaj				
89	Pret de piata	Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m	buc			3 800,00
	1023748203	Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
90	Pret de piata	Reductor de presiune DN50 mm,p1=59.89m col.apa; p2=15.00m.col.apa	buc			4 700,00
	202372080	Reductor de presiune DN50 mm,p1=59.89m col.apa; p2=15.00m.col.apa	buc	1,0000	4 700,00	4 700,00

1	2	3	4	5	6	7
91	Pret de piata	Reductor de presiune DN50 mm,p1=58.87m col.apa; p2=25.00m.col.apa	buc			4 870,00
	2023720801	Reductor de presiune DN50 mm,p1=58.87m col.apa; p2=25.00m.col.apa	buc	1,0000	4 870,00	4 870,00
92	Pret de piata	Filtru cu flansa d50mm	buc			750,00
	134	Filtru cu flansa d50mm	buc	1,0000	750,00	750,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-4-CBA**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Castel de apa V=50m³,h=15m

Valoarea de deviz 652 403,14 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii. 1.1. Lucrari terasamente. 1.1.1. Groapa de fundatie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m ³	1,0000	1 230,00	1 230,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m ³	3,0000	115,57	346,70

1	2	3	4	5	6	7
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Pierna din pamint H=1,5m	100 m3	0,4500	4 168,47	1 875,81
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)	100 m3	0,7800	1 350,00	1 053,00
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	13,9500	25,60	357,12
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,7800	262,37	204,65
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,4500	654,00	294,30
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint песчезив (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,4500	1 533,80	690,21
		<i>Total</i>	Lei			6 051,79
		Total Groapa de fundatie				6 051,79

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				589,91
		<i>Total</i>	Lei			6 051,79
		Total Lucrari terasamente. Inclusiv salariu				6 051,79 589,91
		1.2. Lucrari de constructii.				
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton cl.C15/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	23,8000	3 059,60	72 818,52
10	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	195,2000	20,78	4 055,81
11	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона в специальные элементы (рамы переменного сечения, кесонный потолок, полигональные консоли безбалочных перекрытий, фундаменты под оборудование с смотровыми каналами и полигональной поверхности), исключая	m2	21,4000	183,16	3 919,64

1	2	3	4	5	6	7
		крепления опалубки в строениях высотой до 20м включительно)				
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ((Piese de tasabila 3Д-1)	kg	178,5600	42,55	7 596,84
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Piese de tasabila 3Д-1)	t	0,1780	1 292,13	230,00
14	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	15,8000	159,16	2 514,66
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t	0,0250	20 730,00	518,25

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия)				
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu din beton asfalic cu latimea de 3m)	m3	1,1500	731,84	841,62
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, urnare cu mijloace clasice B10 Pereu 23m2 si gr.6cm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,7000	3 032,49	2 122,74
18	DB16A	Imbracaminte de beton asfalic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2.0 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,0 см вручную)	m2	11,5000	150,44	1 730,06
		<i>Total</i>	Lei			96 348,14
		Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu				96 348,14 10 986,34
		1.3. Conducte si accesorii.				
19	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500	m	8,0000	342,49	2 739,93
20	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500	m	24,0000	204,63	4 911,08
21	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de d15x2.8 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500	m	6,0000	104,73	628,37
22	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50- 200 mm (Сверх усиленная антикоррозионная изоляция механизированным способом на станции стальных труб,	m2	10,6200	346,88	3 683,90

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром 50-200 мм)				
23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu sudat din otel д80/50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc	1,0000	343,31	343,31
24	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel д80/15 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc	1,0000	343,31	343,31
25	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel д50/50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc	1,0000	282,11	282,11
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) Mat. marunte si montaj (gamituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	2,0000	914,86	1 829,71
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cap mufa conexiune ПЕ д50мм	buc	2,0000	119,06	238,12
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm Mat. marunte si montaj (gamituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	2,0000	1 486,86	2 973,71

1	2	3	4	5	6	7
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm Mat. marunte si montaj (gamituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	1,0000	914,86	914,86
30	GD53B	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm,Capat flansa PEID RC PE100 D90 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	buc	2,0000	379,23	758,46
31	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Capat flansa PEID RC PE100 dn63)	buc	1,0000	320,53	320,53
32	GD53B1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 45* PEID RC PE100 D90mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	buc	2,0000	1 021,06	2 042,12
33	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot electrosudabil PEID RC PE100 dn 63 la 45gr.)	buc	1,0000	495,26	495,26
34	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a	buc	10,0000	406,13	4 061,29

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 80 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500				
35	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de d 50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc	4,0000	380,93	1 523,72
36	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Pilnie de varsare DN50mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc	1,0000	464,93	464,93
37	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* D50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc	1,0000	185,21	185,21
38	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 45* D50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc	2,0000	180,10	360,21
		<i>Total</i>	Lei			29 100,14
		Total Conducte si accesorii. Inklusiv salariu				29 100,14 3 198,98
		1.4. Camine circulare				
39	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0150	m3	1,6000	5 317,52	8 508,04
40	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
41	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦ-15-9(0,4 m3)	buc	2,0000	1 250,00	2 500,00
42	pert de	Placi prefabricate pt.camine КЦ-	buc	2,0000	400,00	800,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata	7-9				
43	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
44	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
45	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
46	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg	30,0000	30,00	900,00
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикородзионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозийной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,0300	1 291,67	38,75
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Hidroizolarea interioara)	m2	14,1900	56,22	797,74
49	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea interioara)	m2	16,5400	78,44	1 297,40
50	Pret de piata	Capac rama fonta de tip B125	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pereu) h=0.1m pentru 5m2	m3	0,5000	752,84	376,42

1	2	3	4	5	6	7
52	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, 5. (Pereu,H=0.05m pentru 5m2) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,3750	3 028,56	1 135,71
		<i>Total</i>	Lei			21 279,06
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				21 279,06 2 093,25
		1.5. Scara monolita Sm1				
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	3 032,53	3 032,53
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. beton simplu clasa M200 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,6500	3 028,75	8 026,20
55	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	13,0000	122,61	1 593,92

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
56	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	50,5900	21,45	1 085,22
57	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	196,4400	20,78	4 081,55
58	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	6,4000	58,20	372,50
59	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	147,6000	43,11	6 363,77

1	2	3	4	5	6	7
60	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикорозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикорозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,1480	1 273,58	188,49
		<i>Total</i>	Lei			24 744,18
		Total Scara monolita Sm1 Inclusiv salariu				24 744,18 4 391,70
		<i>Total</i>	Lei			177 523,31
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			5 102,44
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			4 118,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			5 602,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			5 770,38
		Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu				198 116,53 21 260,18
		2. Lucrari de montare.				
61	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	142,56	142,56
62	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. (Радио башня стальная, свободностоящая высотой до 50 м.)	t	5,8000	11 303,10	65 557,98
		<i>Total</i>	Lei			65 700,54
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			7 138,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			0,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			10 707,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 506,40
		Total Lucrari de montare. Inclusiv salariu				86 052,75 29 742,54
		3. Valoarea utilajului.				
63	Pret de piata.	Castel de apa V=50 m/3 H=15m	buc	1,0000	250 000,00	250 000,00
64	Pret de piata.	Panou de comanda si radio module pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim automat	buc	1,0000	9 500,00	9 500,00
		<i>Total</i>	Lei			259 500,00
		Total Valoarea utilajului. Inclusiv salariu				259 500,00

		Total	Lei		543 669,28
		TVA	20 %		108 733,86
		Total deviz: Inclusiv salariu	652 403,14		

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-4-CBA**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
Castel de apa V=50m³,h=15m**

Valoarea de deviz 652 403,14 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,3700	56,10	132,96
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5,3922	56,10	302,50
3.	7123010010200	Betonist	h-om	112,1813	56,10	6 293,37
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,4370	56,10	1 370,92
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	43,6100	56,10	2 446,52
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9200	56,10	51,61
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,5668	56,10	536,71
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	57,9840	56,10	3 252,94
9.	7136080025001	Montator	h-om	1,3440	56,10	75,40
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4248	56,10	23,83
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,2926	56,10	128,62
12.	7212030022700	Sudor	h-om	4,8616	56,10	272,73
13.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,2600	56,10	238,98
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	61,9704	56,10	3 476,54
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,2315	56,10	742,29
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,8844	56,10	1 676,51
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,6080	56,10	370,71
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	527,8000	56,10	29 609,58
		Total manopera				51 002,72

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,6304	12,00	67,56
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	52,00	5,20
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
4.	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,00	1,50
5.	11	KIIJ-15 (0,38 m ³)	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
6.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	47,4695	23,00	1 091,80
7.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,6785	2 300,00	1 560,55
8.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,3186	30,00	9,56
9.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m ²	24,2136	85,00	2 058,16
10.	11111111111111	KII-15-9 (0,4 m ³)	buc	2,0000	1 250,00	2 500,00
11.	11111111111112	KIIP1-15-1 (0,27 m ³)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00

12.	1111111111113	KIIO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
13.	1111111111114	KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
14.	1234578998989	KII-7-9	buc	2,0000	400,00	800,00
15.	123564897501	Castel de apa V=50 m/3 H=15m	buc	1,0000	250 000,00	250 000,00
16.	123564897502	Panou de comanda si radio module pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim automat	buc	1,0000	9 500,00	9 500,00
17.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,3256	550,00	729,08
18.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0345	2 300,00	79,35
19.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,5750	550,00	316,25
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2027	19,00	3,85
21.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,4960	19,00	123,42
22.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0386	5 500,00	212,30
23.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2809	5 500,00	1 544,95
24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0086	5 500,00	47,30
25.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0065	5 500,00	35,75
26.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1949	200,00	38,98
27.	2010237318750	Distantieri	buc	123,8244	1,00	123,83
28.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,3000	200,00	260,00
29.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	54,3982	5,50	299,19
30.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0289	5 500,00	158,95
31.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	1,9435	29,00	56,36
32.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,7980	29,00	23,14
33.	2320156200901	Motorina	kg	4,0925	32,00	130,96
34.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	5,5860	32,00	178,75
35.	2320166200676	White spirit	kg	1,0871	52,00	56,53
36.	2320187315789	Decofrol	kg	4,1280	42,00	173,38
37.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	148,3570	32,00	4 747,43
38.	23203226000401	Bitum	t	0,0258	20 000,00	516,00
39.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	2,7930	20,00	55,86
40.	2320322600374	Citom	kg	0,7980	33,00	26,33
41.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,5910	52,00	186,73
42.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1293	19,00	2,46
43.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	7,9800	12,00	95,76
44.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	11,3520	8,00	90,82
45.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,7768	75,00	208,26
46.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	5,3100	75,00	398,25
47.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,4760	75,00	110,70
48.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,3884	52,00	72,19
49.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1958	42,00	8,22
50.	25212167013	Teava din otel d89x4.0 mm	m	8,4840	270,00	2 290,68
51.	25212167016	Teava din otel d15x2.8 mm	m	6,3630	45,80	291,43
52.	25212167019	Teava din otel 57x3.0 mm	m	25,4520	140,00	3 563,28
53.	25231567138111	Capat flansa PEID RC PE100 D90	buc	2,0200	90,00	181,80
54.	25231567138111 23	Capat flansa PEID RC PE100 dn63	buc	1,0100	65,00	65,65
55.	25231567138111 991	Cot electrosudabil PEID RC PE100 dn 63 la 45gr.	buc	1,0100	238,00	240,38
56.	25231567138114	Cot 45*PEID RC PE100 D90mm	buc	2,0200	440,00	888,80
57.	2523156715588	Cap mufa conexiune ПЕ д50ММ	buc	2,0600	84,00	173,04
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	2,9520	3,00	8,86

		S1500				
59.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	2,1346	12,00	25,62
60.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,3676	21,00	343,72
61.	2663102100000	Beton	m3	2,1501	2 500,00	5 375,25
62.	2663102100220	Beton cl. C15/20	m3	24,7609	2 500,00	61 902,25
63.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,3232	2 300,00	743,36
64.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,4320	2 300,00	993,60
65.	26631021050200	Beton M200	m3	2,7570	2 500,00	6 892,50
66.	2664102101126	Var	kg	0,1786	12,00	2,14
67.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0162	3,00	0,05
68.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	51,8547	16,00	829,68
69.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	401,4310	16,00	6 422,90
70.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0805	16,00	1,29
71.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,7856	30,00	53,57
72.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,3620	30,00	70,86
73.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,4223	30,00	132,67
74.	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	178,5600	30,00	5 356,80
75.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	30,0000	30,00	900,00
76.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	147,6000	30,00	4 428,00
77.	2811236309900	Confectii metalice	kg	6,7226	30,00	201,68
78.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,1062	130,00	13,81
79.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,1800	30,00	95,40
80.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0646	52,00	3,36
81.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,6308	52,00	84,81
82.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	5,1870	52,00	269,72
83.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,9000	7,00	27,30
84.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,9000	4,00	15,60
85.	287411730028	Robinet antiincendiar д50мм	buc	2,0800	850,00	1 768,00
86.	287411730036	Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	2,0800	1 400,00	2 912,00
87.	287411730066	Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	1,0400	850,00	884,00
88.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0650	30,00	1,95
89.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1299	30,00	3,90
90.	287527411208	Teu sudat din otel д80/50 mm	buc	1,0200	220,00	224,40
91.	28752741121123	Teu sudat din otel д50/50 mm	buc	1,0200	160,00	163,20
92.	287527411212	Teu sudat din otel д80/15 mm	buc	1,0200	220,00	224,40
93.	2875274115576	Cot din otel 45* D50 mm	buc	2,0400	60,00	122,40
94.	287527411577	Cot din otel 90* D50 mm	buc	1,0200	65,00	66,30
95.	28752742000001 1	Capac rama fonta de tip B125	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
96.	287527440014	Flansa din otel pentru sudura d 80 mm	buc	10,5000	244,00	2 562,00
97.	287527440016	Flansa din otel pentru sudura d 50 mm	buc	4,2000	220,00	924,00
98.	2875274400165	Pilnie de varsare DN50mm	buc	1,0500	300,00	315,00
99.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3900	30,00	11,70
100.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,6093	3,00	7,83
101.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,2493	18,00	58,49
102.	4100126202818	Apa	m3	0,3450	18,00	6,21
		Total materiale de constructii				396 779,20

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	28,7100	600,00	17 226,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6930	100,00	69,30
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1050	100,00	10,50
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0640	600,00	38,40
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0481	600,00	28,86
6.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,6053	600,00	363,18
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,8672	600,00	520,32
8.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	2,1452	100,00	214,52
9.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	4,2600	100,00	426,00
10.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,2000	100,00	120,00
11.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0075	300,00	2,25
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0828	450,00	37,26
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,8050	600,00	2 283,00
14.	2952260003540	Buldozer	h-ut	31,7845	600,00	19 070,70
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4905	600,00	294,30
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3120	600,00	187,20
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6800	100,00	68,00
18.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,4142	100,00	41,42
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	16,0950	100,00	1 609,50
20.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0380	100,00	3,80
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,6755	100,00	467,55
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6258	350,00	219,03
23.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,2384	330,00	78,67
24.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,2600	250,00	1 065,00
25.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	7,4400	250,00	1 860,00
26.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,2000	250,00	300,00
27.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5120	100,00	51,20
28.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,2800	100,00	228,00
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,1680	600,00	1 900,80
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,1343	600,00	4 280,58
31.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	1,0890	350,00	381,15
32.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	1,1160	300,00	334,80
33.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	1,0980	300,00	329,40
34.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,0504	300,00	15,12
35.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,9180	500,00	459,00
36.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,8928	400,00	357,12
		Total utilaje de construcții				54 941,93

Total	Lei	543 669,28
TVA	20 %	108 733,86

Total deviz:

652 403,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Proiectarea fântinei arteziene,turnului de apa si a rețelilor de distribuție situat în raionul Cantemir,satul Larguta.**Obiect 07-25-A-4-CBA**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii.				
		1.1. Lucrari terasamente.				
		1.1.1. Groapa de fundatie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 230,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 230,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			115,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	56,10	115,57
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Pierna din pamint H=1,5m	100 m3			4 168,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	56,10	10,67
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	18,00	7,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	300,00	33,60
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	300,00	732,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400	500,00	1 020,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	350,00	847,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	300,00	744,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	600,00	774,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 350,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,00
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			25,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	400,00	25,60
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			262,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	56,10	20,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	550,00	2,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			654,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	600,00	654,00
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			1 533,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	56,10	494,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 039,00
		1.2. Lucrari de constructii.				
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton cl.C15/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 059,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	56,10	224,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	56,10	22,44
	2663102100220	Beton cl. C15/20	m3	1,0250	2 500,00	2 600,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
10	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			20,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	56,10	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	56,10	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantiери	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
11	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate,	m2			183,16

1	2	3	4	5	6	7
		consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона в специальные элементы (рамы переменного сечения, кесонный потолок, полигональные консоли безбалочных перекрытий, фундаменты под оборудование с смотровыми каналами и полигональной поверхности), исключая крепления опалубки в строениях высотой до 20м включительно)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,10	11,22
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	56,10	78,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	30,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	30,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	5 500,00	2,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	5 500,00	60,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ((Piese de tasabila 3Д-1)	kg			42,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	56,10	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,10	0,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,10	0,56
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituite (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,00	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Piese de tasabila 3Д-1)	t			1 292,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	56,10	361,29
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	75,00	585,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	52,00	202,81
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,09
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	52,00	101,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	19,00	18,54
14	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			159,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	56,10	6,73
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	32,00	108,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	21,00	14,28
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 500,00	6,61
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,50	12,43
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	600,00	1,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	350,00	9,10
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			20 730,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	20 000,00	20 640,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu din beton asfaltic cu latimea de 3m)	m3			731,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,10	55,54
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, urnare cu mijloace clasice B10 Pereu 23m2 si gr.6cm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			3 032,49
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	56,10	215,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	56,10	36,47
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 500,00	2 588,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
18	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2.0 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,0 см вручную)	m2			150,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	56,10	4,49
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	2 300,00	135,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 300,00	6,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	16,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	450,00	3,24
		1.3. Conducte si accesorii.				
19	Aca04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500	m			342,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	56,10	28,05
	25212167013	Teava din otel d89x4.0 mm	m	1,0100	270,00	286,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	52,00	4,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2000	12,00	2,52
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 l dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	52,00	7,10
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	20,00	1,47
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	33,00	0,69
	2112307324986	Hirtie, sulfita tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	29,00	0,61
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	32,00	4,70
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,10
20	Aca04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500	m			204,63
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	56,10	28,05
	25212167019	Teava din otel 57x3.0 mm	m	1,0100	140,00	148,47
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	52,00	4,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2000	12,00	2,52
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 l dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	52,00	7,10

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	20,00	1,47
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	33,00	0,69
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	29,00	0,61
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	32,00	4,70
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,10
21	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de d15x2.8 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500	m			104,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	56,10	28,05
	25212167016	Teava din otel d15x2.8 mm	m	1,0100	45,80	48,57
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	52,00	4,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	12,00	2,52
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	52,00	7,10
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	20,00	1,47
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	33,00	0,69
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	29,00	0,61
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	32,00	4,70
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,10
22	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm (Сверх усиленная антикоррозионная изоляция механизированным способом на станции стальных труб, диаметром 50-200 мм)	m2			346,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600	56,10	37,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	56,10	6,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	56,10	2,24
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	12,00	2,41
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	75,00	37,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	52,00	1,92
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	85,00	193,80
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	30,00	0,90
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	29,00	5,31
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	130,00	1,30
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390	100,00	3,90
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570	600,00	34,20
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2020	100,00	20,20
23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu sudat din otel d80/50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc			343,31
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	56,10	58,91
	287527411208	Teu sudat din otel d80/50 mm	buc	1,0000	220,00	224,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	250,00	60,00
24	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/15 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc			343,31
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	56,10	58,91
	287527411212	Teu sudat din otel d80/15 mm	buc	1,0000	220,00	224,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	250,00	60,00
25	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d50/50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc			282,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	56,10	58,91
	2875274112123	Teu sudat din otel d50/50 mm	buc	1,0000	160,00	163,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	250,00	60,00
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или	buc			914,86

1	2	3	4	5	6	7
		механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	56,10	30,86
	287411730028	Robinet antiincendiar d50mm	buc	1,0000	850,00	884,00
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cap mufa conexiune ПЕ d50mm	buc			119,06
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	56,10	32,54
	2523156715588	Cap mufa conexiune ПЕ d50mm	buc	1,0300	84,00	86,52
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			1 486,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	56,10	30,86
	287411730036	Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	1,0000	1 400,00	1 456,00
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			914,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	56,10	30,86
	287411730066	Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	1,0000	850,00	884,00
30	GD53B	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, Capat flansa PEID RC PE100 D90 Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,0000	buc			379,23
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,7100	56,10	39,83
	25231567138111	Capat flansa PEID RC PE100 D90	buc	1,0100	90,00	90,90
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,7100	250,00	177,50
31	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Capat flansa PEID RC PE100 dn63)	buc			320,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	56,10	44,88
	2523156713811123	Capat flansa PEID RC PE100 dn63	buc	1,0100	65,00	65,65
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	250,00	150,00
32	GD53B1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Pentru imbinarea coturilor, teurilor Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 45* PEID RC PE100 D90mm Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,0000	buc			1 021,06
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,4200	56,10	79,66
	25231567138114	Cot 45*PEID RC PE100 D90mm	buc	1,0100	440,00	444,40
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,4200	100,00	142,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4200	250,00	355,00

1	2	3	4	5	6	7
33	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot electrosudabil PEID RC PE100 dn 63 la 45gr.)	buc			495,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	56,10	44,88
	252315671381119 91	Cot electrosudabil PEID RC PE100 dn 63 la 45gr.	buc	1,0100	238,00	240,38
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	250,00	150,00
34	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 80 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc			406,13
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	287527440014	Flansa din otel pentru sudura d 80 mm	buc	1,0000	244,00	256,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	250,00	100,00
35	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de d 50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc			380,93
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	287527440016	Flansa din otel pentru sudura d 50 mm	buc	1,0000	220,00	231,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	250,00	100,00
36	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Pilnie de varsare DN50mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc			464,93
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	2875274400165	Pilnie de varsare DN50mm	buc	1,0000	300,00	315,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	250,00	100,00
37	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* D50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc			185,21
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	56,10	58,91
	287527411577	Cot din otel 90* D50 mm	buc	1,0000	65,00	66,30
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	250,00	60,00
38	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 45* D50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc			180,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	56,10	58,91
	2875274115576	Cot din otel 45* D50 mm	buc	1,0000	60,00	61,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	250,00	60,00
		1.4. Camine circulare				
39	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0150	m3			5 317,52
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	56,10	540,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	56,10	231,69
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	2 300,00	464,60
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	2 300,00	621,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	200,00	24,36
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	3,00	0,03
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	32,00	1 330,38
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	19,00	77,14
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200	32,00	81,85

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	23,00	682,38
	2664102101126	Var	kg	0,1100	12,00	1,34
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	30,00	2,44
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 500,00	22,34
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	600,00	1 188,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	330,00	49,17
40	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			1 375,00
	11	КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
41	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦ-15-9(0,4 m3)	buc			1 250,00
	1111111111111	КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
42	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦ-7-9	buc			400,00
	1234578998989	КЦ-7-9	buc	1,0000	400,00	400,00
43	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦП-15-1 (0,27 m3)	buc			1 800,00
	11111111111112	КЦП-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
44	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3)	buc			350,00
	11111111111113	КЦО-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
45	pert de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			400,00
	11111111111114	КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
46	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg			30,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	30,00	30,00
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			1 291,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	56,10	361,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	52,00	202,67
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	52,00	101,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	19,00	18,33
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Hidroizolarea interioara)	m2			56,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	56,10	28,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	56,10	21,32
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	8,00	6,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	18,00	0,45
49	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea interioara)	m2			78,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	56,10	2,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	32,00	54,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	21,00	7,14
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 500,00	3,29
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,50	6,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	600,00	0,60
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	350,00	4,55
50	Pret de piata	Capac rama fonta de tip B125	buc			1 000,00
	287527420000011	Capac rama fonta de tip B125	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pereu) h=0.1m	m3			752,84

1	2	3	4	5	6	7
		pentru 5m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,10	55,54
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
52	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, 5. (Pereu,H=0.05m pentru 5m2) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 028,56
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	56,10	193,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	56,10	22,43
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 500,00	2 600,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,84
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,08
		1.5. Scara monolita Sm1				
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			3 032,53
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	56,10	215,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	56,10	36,47
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 500,00	2 588,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. beton simplu clasa M200 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 028,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	56,10	193,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	56,10	22,44
	26631021050200	Beton M200	m3	1,0250	2 500,00	2 600,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
55	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			122,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,10	8,41

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	56,10	58,90
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
56	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			21,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	56,10	3,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	56,10	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
57	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			20,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	56,10	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	56,10	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
58	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			58,20
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	56,10	11,78
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	19,00	0,38
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	52,00	0,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	600,00	6,00
59	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg			43,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	56,10	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,10	0,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,10	0,56
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,00	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
60	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email	t			1 273,58

1	2	3	4	5	6	7
		clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	56,10	361,28
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	52,00	202,77
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,11
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	52,00	101,42
		2. Lucrari de montare.				
61	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			142,56
	1	Muncitor	h-om	2,3700	56,10	132,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	52,00	5,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,00	1,50
62	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. (Радио башня стальная, свободностоящая высотой до 50 м.)	t			11 303,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,0000	56,10	5 105,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,9500	600,00	2 970,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800	600,00	3 228,00
		3. Valoarea utilajului.				
63	Pret de piata.	Castel de apa V=50 m/3 H=15m	buc			250 000,00
	123564897501	Castel de apa V=50 m/3 H=15m	buc	1,0000	250 000,00	250 000,00
64	Pret de piata.	Panou de comanda si radio module pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim automat	buc			9 500,00
	123564897502	Panou de comanda si radio module pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim automat	buc	1,0000	9 500,00	9 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-4-CBA**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2
Hazna pentru apa tehnica

Valoarea de deviz 51 915,86 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii.				
		1.1. Lucrari de constructii.				
1	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в мокрых грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0100	m3	3,0100	5 765,17	17 353,17
2	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59m3)	buc	1,0000	2 585,00	2 585,00
3	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦ-20-9(0,59 m3)	buc	3,0000	2 050,00	6 150,00
4	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦП1-20-1 (0,51 m3)	buc	1,0000	3 100,00	3 100,00
5	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
6	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Confectii metalice pentru consolidarea caminelor	kg	4,6000	42,55	195,71
8		Confectii metalice pentru consolidarea caminelor MC1 si MC2	kg	4,6000	30,00	138,00
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,0050	1 296,00	6,48
10	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Hidroizolarea interioara)	m2	24,0500	157,82	3 795,52
11	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea exterioare)	m2	26,5800	69,21	1 839,62
12	Pret de piata	Capac rama fonta de tip B125	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pereu) h=0.1m pentru 5m2	m3	0,5000	752,84	376,42

1	2	3	4	5	6	7
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 15 (Pereu,H=0.05m pentru 5m2) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,3750	3 028,56	1 135,71
		<i>Total</i>	Lei			39 025,63
		Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu				39 025,63 3 359,21
		<i>Total</i>	Lei			39 025,63
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			806,21
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			947,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			1 223,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 260,10
		Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu				43 263,22 3 359,21
		Total	Lei			43 263,22
		TVA	20 %			8 652,64
		Total deviz: Inclusiv salariu				51 915,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea fântinei
arteziene,turnului de apa sia
rețelilor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-4-CBA**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2
Hazna pentru apa tehnica**

Valoarea de deviz 51 915,86 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,1390	56,10	512,70
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,2938	56,10	72,58
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,1264	56,10	119,29
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	23,5683	56,10	1 322,18
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0322	56,10	1,81
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0460	56,10	2,58
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,8740	56,10	49,03
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4950	56,10	27,77
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,2210	56,10	685,59
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,0835	56,10	565,68
		Total manopera				3 359,21

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0690	12,00	0,83
2.	1011111111111	KII-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 585,00	2 585,00
3.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	86,7341	23,00	1 994,88
4.	11111141111112	KIII-20-1 (0,51 m3)	buc	1,0000	3 100,00	3 100,00
5.	11111141111113	KIQ-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
6.	11111141111114	KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
7.	1113111111111	KII-20-9 (0,59 m3)	buc	3,0000	2 050,00	6 150,00
8.	123	Confectii metalice pentru consolidarea caminelor MC1 si MC2	kg	4,6000	30,00	138,00
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,5750	550,00	316,25
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0049	19,00	0,09
11.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	23,7128	19,00	450,54
12.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,1216	5 500,00	668,80
13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,6384	200,00	127,68
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	26,5800	5,50	146,19
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0133	5 500,00	73,15
16.	2320156200901	Motorina	kg	8,0867	30,00	242,60
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,0097	52,00	0,50
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	169,9559	32,00	5 438,59

19.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	19,2400	135,00	2 597,40
20.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,0390	75,00	2,92
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0195	52,00	1,01
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0028	52,00	0,15
23.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,9740	12,00	95,69
24.	2663102100000	Beton	m3	0,3901	2 500,00	975,25
25.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,7874	2 300,00	1 811,02
26.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,8634	2 500,00	2 158,50
27.	2664102101126	Var	kg	0,4469	12,00	5,36
28.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2614	18,00	4,71
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0460	30,00	1,38
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,6000	30,00	138,00
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0230	52,00	1,20
32.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2736	29,00	7,93
33.	28752742000001 1	Capac rama fonta de tip B125	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0368	3,00	0,11
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6394	18,00	11,51
36.	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
Total materiale de constructii						31 596,14

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2100	100,00	21,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1050	100,00	10,50
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0452	600,00	27,12
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2250	100,00	22,50
5.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2924	350,00	102,34
6.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,4696	350,00	164,36
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,1103	600,00	3 666,18
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0938	600,00	56,28
Total utilaje de constructii						4 070,28

Total	Lei	43 263,22
TVA	20 %	8 652,64

Total deviz:

51 915,86

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea fintinei arteziene,turnului de apa si retelelor de distributie situat in raionul Cantemir,satul Larguta.Obiect 07-25-A-4-CBA **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii.				
		1.1. Lucrari de constructii.				
1	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в мокрых грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0100	m3			5 765,17
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	56,10	439,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	56,10	187,93
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	2 500,00	717,11
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590	2 300,00	601,67
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	200,00	42,42
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	18,00	1,56
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900	32,00	1 382,97
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	19,00	149,68
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600	30,00	80,60
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300	23,00	662,75
	2664102101126	Var	kg	0,1470	12,00	1,78
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	29,00	2,63
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0400	5 500,00	222,19
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300	600,00	1 218,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560	350,00	54,60
2	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59m3)	buc			2 585,00
	1011111111111	КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 585,00	2 585,00
3	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦ-20-9(0,59 m3)	buc			2 050,00
	1113111111111	КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 050,00	2 050,00
4	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦП1-20-1 (0,51 m3)	buc			3 100,00
	1111141111112	КЦП1-20-1 (0,51 m3)	buc	1,0000	3 100,00	3 100,00
5	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3)	buc			350,00
	1111141111113	КЦО-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
6	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			400,00
	1111141111114	КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Confectii metalice pentru consolidarea caminelor	kg			42,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	56,10	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,10	0,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,10	0,56
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,00	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
8		Confectii metalice pentru consolidarea caminelor MC1 si MC2	kg			30,00

1	2	3	4	5	6	7
	123	Confectii metalice pentru consolidarea caminelor MC1 si MC2	kg	1,0000	30,00	30,00
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антиккоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			1 296,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	56,10	362,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	584,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	52,00	202,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	52,00	30,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	52,00	100,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	19,00	18,00
10	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Hidroizolarea interioara)	m2			157,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	56,10	28,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	56,10	21,32
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	135,00	108,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	18,00	0,45
11	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea exterioara)	m2			69,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,10	4,49
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	32,00	48,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	12,00	3,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	2,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	600,00	1,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	350,00	3,85
12	Pret de piata	Capac rama fonta de tip B125	buc			1 600,00
	287527420000011	Capac rama fonta de tip B125	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pereu) h=0.1m pentru 5m2	m3			752,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,10	55,54
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 15 (Pereu,H=0.05m pentru 5m2) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 028,56
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	56,10	193,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	56,10	22,43
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 500,00	2 600,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,84
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,08

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-2-CBA**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1
Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.CBA

Valoarea de deviz 35 670,26 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,1350	1 350,22	182,28
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	0,4050	115,56	46,80
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	22,9500	25,60	587,52

1	2	3	4	5	6	7
		de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)				
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,1350	262,30	35,41
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,5750	2 817,29	4 437,23
6	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin H=400mm K=1.33 Коэффициент к трудозатратам=1,3300 Коэффициент к материалам=1,3300 Коэффициент к машинам=1,3300	m2	0,6300	204,24	128,67
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	5,0000	119,31	596,55
8	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты,	kg	12,0000	35,63	427,58

1	2	3	4	5	6	7
		заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)				
9	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	287,0000	34,51	9 904,34
10	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson) Materiale marunte și de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	127,5000	58,24	7 425,91
11	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv (Анतिकоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,1280	1 297,58	166,09
12	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă Pereu	m3	1,3500	752,84	1 016,34
13	DA15A	Fundație din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni și de bicicliști, executată direct pe un pat dinaintea pregătit gr 5 cm beton B10 k=0,5 materiale și mecanisme pereu pe perimetru Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m2	9,0000	137,41	1 236,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			26 191,41
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				26 191,41 3 604,62
		2. Terasamente pentru evacuarea apelor pluviale 0.5x0.5 pe perimetru				
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,0500	2 862,00	143,10
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	0,1500	115,53	17,33
16	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	7,6500	25,60	195,84
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,0500	262,40	13,12
		<i>Total</i>	Lei			369,39
		Total Terasamente pentru evacuarea apelor pluviale 0.5x0.5 pe perimetru Inclusiv salariu				369,39 18,34

		Total	Lei		26 560,80
		Asigurarea sociala si medicala	24 %		869,51
		TOTAL			27 430,31
		Cheltuieli de transport	3 %		588,55

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	3 %			840,57
		Beneficiu de deviz	3 %			865,79
		TOTAL				29 725,22
		TVA	20 %			5 945,04
		Total deviz: Inclusiv salariu				35 670,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-2-CBA**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1
Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.CBA**

Valoarea de deviz 35 670,26 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,5837	56,10	481,54
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,6850	56,10	936,03
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,2500	56,10	294,52
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5027	56,10	28,20
5.	7136080025001	Montator	h-om	26,7750	56,10	1 502,08
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8243	56,10	46,24
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9064	56,10	163,05
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0535	56,10	171,30
		Total manopera				3 622,96

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,5532	550,00	854,27
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0352	300,00	10,56
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	300,00	21,60
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1248	19,00	2,37
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0025	5 500,00	13,75
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0175	5 500,00	96,25
7.	2010237318750	Distantieri	buc	44,8500	1,00	44,85
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,5000	200,00	100,00
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,2496	52,00	12,98
10.	2320187315789	Decofrol	kg	0,6000	30,00	18,00
11.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,5755	21,00	54,09
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,9984	75,00	74,88
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,4992	52,00	25,96
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0704	52,00	3,66
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,8927	3,00	32,68
16.	2663102100000	Beton B10	m3	2,0850	2 300,00	4 795,50
17.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0277	1 800,00	49,86
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	12,3000	30,00	369,00

		de 8 mm				
19.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	294,1750	30,00	8 825,25
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2500	30,00	7,50
21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,9900	30,00	89,70
22.	2811236309900	Confectii metalice	kg	133,9260	30,00	4 017,78
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	33,00	13,20
24.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,2877	52,00	66,96
25.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,5000	3,00	4,50
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,5000	1,00	1,50
27.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0250	30,00	0,75
28.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0540	18,00	0,97
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1675	18,00	3,01
31.	4100126202818	Apa	m3	0,1350	18,00	2,43
		Total materiale de constructii				19 618,31

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5670	100,00	56,70
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2835	100,00	28,35
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2750	600,00	765,00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3937	600,00	236,22
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0251	60,00	1,51
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3038	600,00	182,28
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,2385	600,00	143,10
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	600,00	44,40
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6300	80,00	50,40
10.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0675	80,00	5,40
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0101	100,00	1,01
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,2000	100,00	1 020,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,9584	400,00	783,36
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0045	400,00	1,80
		Total utilaje de constructii				3 319,53

Total	Lei	26 560,80
Asigurarea sociala si medicala	24 %	869,51
TOTAL		27 430,31
Cheltuieli de transport	3 %	588,55
Cheltuieli de regie	3 %	840,57
Beneficiu de deviz	3 %	865,79
TOTAL		29 725,22
TVA	20 %	5 945,04

Total deviz:

35 670,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Proiectarea fântinei arteziene,turnului de apa si rețelelor de distributie situat in raionul Cantemir,satul Larguta.Obiect 07-25-A-2-CBA **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 350,22
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,22
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			115,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	56,10	115,56
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			25,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	400,00	25,60
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			262,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	56,10	20,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	550,00	2,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01,	m3			2 817,29

1	2	3	4	5	6	7
		ego ucladka tipичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	56,10	215,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	56,10	36,46
	2663102100000	Beton B10	m3	1,0250	2 300,00	2 381,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	149,98
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
6	CG01A K=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin H=400mm K=1.33 Коэффициент к трудозатратам=1,3300 Коэффициент к материалам=1,3300 Коэффициент к машинам=1,3300	m2			204,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,10	44,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,10	7,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 800,00	79,14
	2651122100403	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	51,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	16,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,60
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			119,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,10	8,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	56,10	58,90
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,00	2,64
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
8	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			35,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	56,10	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	56,10	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,75
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
9	CC01D	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			34,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	56,10	3,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	56,10	0,22
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,75
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (kg			58,24

1	2	3	4	5	6	7
		Manson) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100				
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	56,10	11,78
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	52,00	0,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	600,00	6,00
11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			1 297,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	56,10	361,25
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	52,00	202,81
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	52,00	28,59
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	52,00	101,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	19,00	18,52
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Pereu	m3			752,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,10	55,54
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
13	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit gr 5 cm beton B10 k=0,5 materiale si mecanisme pereu pe perimetru Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m2			137,41
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2800	56,10	15,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	56,10	2,24
	2663102100000	Beton B10	m3	0,1010	2 300,00	116,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0160	300,00	2,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0120	18,00	0,11
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0150	80,00	0,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	400,00	0,20
		2. Terasamente pentru evacuarea apelor pluviale 0.5x0.5 pe perimetru				
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			2 862,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,00
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deble sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных	m3			115,53

1	2	3	4	5	6	7
		эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	56,10	115,53
16	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			25,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	400,00	25,60
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			262,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	56,10	20,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	550,00	2,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-2-TH.S**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-2
Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu .TH.S

Valoarea de deviz 14 365,19 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente.(Pe conducte L=8m)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0150	1 228,00	18,42
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	0,4500	115,56	52,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,0070	1 354,29	9,48

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)				
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	11,2000	25,60	286,72
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,0070	260,00	1,82
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,0080	652,50	5,22
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,0080	1 437,50	11,50
		<i>Total</i>	Lei			385,16
		Total Lucrari terasamente.(Pe conducte L=8m) Inclusiv salariu				385,16 56,10
		2. Conducte si accesorii				
8	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din	buc	2,0000	346,68	693,36

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Capat flansa PEID RC PE100 dn63)				
9	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Capat flansa PEID RC PE100 dn50)	buc	2,0000	326,48	652,96
10	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500	m	6,0000	209,49	1 256,94
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* D50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc	4,0000	235,91	943,62
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 50 mm Suport sustinere conducte din conducta de otel h=300,dn 57 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc	5,0000	179,18	895,90
		<i>Total</i>	Lei			4 442,78
		Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu				4 442,78 833,09
		3. Sistema C1				
13	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Piesa curatire cu dop filetat-PP DN110mm Materiale marunte (cirpe, apa, etc.)=1,0500	buc	1,0000	296,29	296,29
14	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon pentru lavoare	buc	1,0000	213,81	213,81

1	2	3	4	5	6	7
		DN100mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200				
15	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Sifon pentru lavoare DN50mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000	174,17	174,17
16	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Cot PP 45* DN50mm Materiale marunte (cirpe, apa, etc.)=1,0500	buc	2,0000	66,03	132,05
17	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Cot PP 45* DN100mm Materiale marunte (cirpe, apa, etc.)=1,0500	buc	2,0000	87,44	174,89
18	SA08J	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm Tub PP cu 1 mufa DN110mm Material marunt (codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,0300	m	10,0000	228,14	2 281,42
19	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	20,0000	43,65	873,08
		<i>Total</i>	Lei			4 145,71
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				4 145,71 1 726,76

		Total	Lei	8 973,65
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 153,68
		TOTAL		11 127,33
		Cheltuieli de transport	3 %	156,48
		Cheltuieli de regie	3 %	338,51
		Beneficiu de deviz	3 %	348,67
		TOTAL		11 970,99
		TVA	20 %	2 394,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: Inclusiv salariu				14 365,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-2-TH.S**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-2
Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu .TH.S**

Valoarea de deviz 14 365,19 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,2800	56,10	1 586,51
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	14,1500	56,10	793,82
3.	7212030022700	Sudor	h-om	3,2000	56,10	179,52
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0001	56,10	56,10
		Total manopera				2 615,95

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	300,00	7,20
2.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0930	30,00	2,79
3.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1260	29,00	3,65
4.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1200	29,00	3,48
5.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,8820	30,00	26,46
6.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,4410	18,00	7,94
7.	2320322600374	Citom	kg	0,1260	33,00	4,16
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5670	52,00	29,48
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,2600	12,00	15,12
10.	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,1365	18,00	2,45
11.	2513736601500	Piesa curatire cu dop filetat-PP DN110mm	buc	1,0710	250,00	267,75
12.	25137366015002	Cot PP 45* DN50mm	buc	2,1420	35,00	74,97
13.	25137366015003	Cot PP 45* DN100mm	buc	2,1420	55,00	117,81
14.	2521216700540	Tub PP cu 1 mufa DN110mm	m	10,5060	100,00	1 050,60
15.	25212167019	Teava din otel 57x3.0 mm	m	6,3630	145,00	922,64
16.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	1,2360	55,00	67,98
17.	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,4120	55,00	22,66
18.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	0,3090	55,00	17,00
19.	25231567138111 23	Capat flansa PEID RC PE100 dn63	buc	2,0200	180,00	363,60
20.	25231567138111 25	Capat flansa PEID RC PE100 dn50	buc	2,0200	160,00	323,20
21.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,4120	150,00	61,80
22.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	1,9570	75,00	146,78
23.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci	kg	6,4379	3,00	19,32

		S1500				
24.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,3090	55,00	17,00
25.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,8190	52,00	42,59
26.	2875114202905	Sifon pentru lavoare DN100mm	buc	1,0200	150,00	153,00
27.	28751142029051	Sifon pentru lavoare DN50mm	buc	1,0500	120,00	126,00
28.	287527411577	Cot din otel 90* D50 mm	buc	4,0800	150,00	612,00
29.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	20,0000	13,00	260,00
30.	287527440018	Suport sustinere conducte din conducta de otel h=300,dn 57	buc	5,2500	85,00	446,25
31.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200	18,00	0,36
Total materiale de construcții						5 216,04

Utilaje de construcții:

1.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,4000	100,00	240,00
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0465	600,00	27,90
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0087	600,00	5,22
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0028	600,00	1,68
5.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0060	100,00	0,60
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,0754	100,00	7,54
7.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,9600	100,00	296,00
8.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,4000	100,00	240,00
9.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3600	100,00	36,00
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7168	400,00	286,72
Total utilaje de construcții						1 141,66

Total	Lei	8 973,65
Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 153,68
TOTAL		11 127,33
Cheltuieli de transport	3 %	156,48
Cheltuieli de regie	3 %	338,51
Beneficiu de deviz	3 %	348,67
TOTAL		11 970,99
TVA	20 %	2 394,20

Total deviz:

14 365,19

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări terasamente.(Pe conducte L=8m)				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 228,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 228,00
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			115,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	56,10	115,56
3	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			1 354,29
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 354,29
4	TsI50B	Transportarea încărcăturilor cu autocamion la distanță 2 km	t			25,60
	3410540000006	Autobasculanță-5t	h-ut	0,0640	400,00	25,60
5	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			260,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	56,10	20,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
6	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			652,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	600,00	652,50
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 437,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	56,10	495,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	9,4300	100,00	942,50

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
		2. Conducte si accesorii				
8	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Capat flansa PEID RC PE100 dn63)	buc			346,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	56,10	44,88
	2523156713811123	Capat flansa PEID RC PE100 dn63	buc	1,0100	180,00	181,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	100,00	60,00
9	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Capat flansa PEID RC PE100 dn50)	buc			326,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	56,10	44,88
	2523156713811125	Capat flansa PEID RC PE100 dn50	buc	1,0100	160,00	161,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	100,00	60,00
10	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500	m			209,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	56,10	28,05
	25212167019	Teava din otel 57x3.0 mm	m	1,0100	145,00	153,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	52,00	4,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	12,00	2,52
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	52,00	7,10
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	18,00	1,32
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	33,00	0,69
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	29,00	0,61
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	30,00	4,41
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,10
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* D50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc			235,91
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	56,10	58,91
	287527411577	Cot din otel 90* D50 mm	buc	1,0000	150,00	153,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	100,00	24,00
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 50 mm Suport sustinere conducte din conducta de otel h=300,dn 57 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc			179,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	287527440018	Suport sustinere conducte din conducta de otel h=300,dn 57	buc	1,0000	85,00	89,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	100,00	40,00
		3. Sistema C1				
13	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Piesa curatire cu dop filetat-PP DN110mm Materiale marunte (cirpe, apa, etc.)=1,0500	buc			296,29

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	56,10	28,05
	2513736601500	Piesa curatire cu dop filetat-PP DN110mm	buc	1,0200	250,00	267,75
	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,0260	18,00	0,49
14	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon pentru lavoare DN100mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200	buc			213,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	56,10	58,91
	2875114202905	Sifon pentru lavoare DN100mm	buc	1,0000	150,00	153,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	3,00	0,37
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	30,00	1,53
15	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Sifon pentru lavoare DN50mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc			174,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	56,10	46,56
	28751142029051	Sifon pentru lavoare DN50mm	buc	1,0000	120,00	126,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	3,00	0,35
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	30,00	1,26
16	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Cot PP 45* DN50mm Materiale marunte (cirpe, apa, etc.)=1,0500	buc			66,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	56,10	28,05
	25137366015002	Cot PP 45* DN50mm	buc	1,0200	35,00	37,48
	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,0260	18,00	0,49
17	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Cot PP 45* DN100mm Materiale marunte (cirpe, apa, etc.)=1,0500	buc			87,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	56,10	28,05
	25137366015003	Cot PP 45* DN100mm	buc	1,0200	55,00	58,91
	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,0260	18,00	0,49
18	SA08J	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm Tub PP cu 1 mufa DN110mm Material marunt (codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,0300	m			228,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	56,10	89,76
	2521216700540	Tub PP cu 1 mufa DN110mm	m	1,0200	100,00	105,06
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,1200	55,00	6,80
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1900	75,00	14,68
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	0,0300	55,00	1,70
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0400	55,00	2,27
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0400	150,00	6,18
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0300	55,00	1,70
19	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			43,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	56,10	29,17
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	13,00	13,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	29,00	0,17
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	18,00	0,02

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-2-TH.S**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-3
tatia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.Utilaj

Valoarea de deviz 182 066,62 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat (Установка в существующем месте, дозирующих аппаратов для коагуляторов, сухого типа) Mat. marunte (suruburi, petrol, fitinguri etc.)=1,0100	buc	1,0000	10 782,05	10 782,05
		<i>Total</i>	Lei			10 782,05
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			116,46
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			307,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			174,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			341,42
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				11 722,18 485,27
		2. Valoarea utilajului				
2		Utilaj statie de clorinare (conform ofertei comerciale); 2 Pompa dozatoare cu accesorii de aspiratie VE1-I PVDF-SP-VTI/hr-11 bar 230VA-1buc; Contor electromagnetic DN50 (cu	set	1,0000	140 000,00	140 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		impuls)-1buc;Rezervor 100 l cu sensor de nivel4buc; Spalator de ochi-1buc; Analizator de clor DULCOMETER Compact - 1buc;PM-1044653 Injector clor PVT cu arc (tantal) R1/2 buc 1;Supapa multifunctionala MFV-DK sz I 1.5 /6 BAR pvt buc 1; Vana fluture cu servomotor FAF DN 50 LKO5 24V buc 1;Vana fluture DN 50-2 buc;Aparat aer conditionat-1buc;Tablou pentru vana cu UPS-1buc;Senzor de presiune 4-20m A 6Bari-1buc; Ventilator-1buc;Materiale electrice si hidraulice, panou de distributie-1buc;Lucrari ansamblare container -1buc;PIF (include 1 interentie)-1buc; Interventie de ajustare scolarizare-1buc Container modular din ponouri sandwich termoizolant cu dimensiunile Lxlxh=3.5x2.5x2.5(m) ; Lavuar sanitar cu robinet (inox); Ilumiare interioara/exterioara; Sistem alarma paza/antiincendiu; inclusiv montarea;SISTEM FILTRARE SEDIMENTARA; Filtru sedimentare lavabil cu sita; Filtru sedimentare lavabil cu sac filtrant				
		<i>Total</i>	Lei			140 000,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				140 000,00

		Total	Lei	151 722,18
		TVA	20 %	30 344,44
		Total deviz: Inclusiv salariu	182 066,62	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-2-TH.S**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-3
tatie de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.Utilaj**

Valoarea de deviz 182 066,62 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-3:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,6500	56,10	485,27
		Total manopera				485,27

Materiale:

1.	123454345892	Utilaj statie de clorinare (conform ofertei comerciale); 2 Pompa dozatoare cu accesorii de aspiratie VE1-I PVDFSP-VTI/hr-11 bar 230VA-1buc; Contor electromagnetic DN50 (cu impuls)-1buc;Rezervor 100 l cu sensor de nivel4buc; Spalator de ochi-1buc; Analizator de clor DULCOMETER Compact -1buc;PM-1044653 Injector clor PVT cu arc (tantal) R1/2 buc 1;Supapa multifunctionala MFV-DK sz I 1.5 /6 BAR pvt buc 1; Vana fluture cu servomotor FAF DN 50 LKO5 24V buc 1;Vana fluture DN 50-2 buc;Aparat aer conditionat-1buc;Tablou pentru vana cu UPS-1buc;Senzor de presiune 4-20m A 6Bari-1buc; Ventilator-1buc;Materiale electrice si hidraulice, panou de distributie-1buc;Lucrari ansamblare container -1buc;PIF (include 1 interentie)-1buc; Interventie de ajustare scolarizare-1buc Container modular din ponouri sandwich termoizolant cu dimensiunile Lxlxh=3.5x2.5x2.5(m) ; Lavuar sanitar cu robinet (inox); Ilumiare	set	1,0000	140 000,00	140 000,00
----	--------------	---	-----	--------	------------	------------

		interioara/exteriora; Sistem alarma paza/antiincendiu; inclusiv montarea;SISTEM FILTRARE SEDIMENTARA; Filtru sedimentare lavabil cu sita; Filtru sedimentare lavabil cu sac filtrant				
2.	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	3,0300	30,00	90,90
3.	2320186202624	Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	1,7170	30,00	51,51
4.	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,3232	29,00	9,37
5.	3320537730300	Aparat pentru dozarea coagulantilor	buc	1,0100	10 000,00	10 100,00
Total materiale de construcții						150 251,78

Utilaje de construcții:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	150,00	45,00
Total utilaje de construcții						45,00

Total	Lei	151 722,18
TVA	20 %	30 344,44

Total deviz:

182 066,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Proiectarea fintinei arteziene,turnului de apa sia rețelilor de distributie situat in raionul Cantemir,satul Larguta.Obiect 07-25-A-2-TH.S **Investitor Primaria Larguta**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat (Установка в существующем месте, дозирующих аппаратов для коагуляторов, сухого типа) Mat. marunte (suruburi, petrol, fitinguri etc.)=1,0100	buc			10 782,05
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,6500	56,10	485,27
	3320537730300	Aparat pentru dozarea coagulantilor	buc	1,0000	10 000,00	10 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,3200	29,00	9,37
	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	3,0000	30,00	90,90
	2320186202624	Unsoari lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	1,7000	30,00	51,51
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	150,00	45,00
		2. Valoarea utilajului				
2		Utilaj statie de clorinare (conform ofertei comerciale); 2 Pompa dozatoare cu accesorii de aspiratie VE1-I PVDF-SP-VTI/hr-11 bar 230VA-1buc; Contor electromagnetic DN50 (cu impuls)-1buc;Rezervor 100 l cu sensor de nivel4buc; Spalator de ochi-1buc; Analizator de clor DULCOMETER Compact -1buc;PM-1044653 Injector clor PVT cu arc (tantal) R1/2 buc 1;Supapa multifunctionala MFV-DK sz I 1.5 /6 BAR pvt buc 1; Vana fluture cu servomotor FAF DN 50 LKO5 24V buc 1;Vana fluture DN 50-2 buc;Aparat aer conditionat-1buc;Tablou pentru vana cu UPS-1buc;Senzor de presiune 4-20m A 6Bari-1buc; Ventilator-1buc;Materiale electrice si hidraulice, panou de distributie-1buc;Lucrari ansamblare container -1buc;PIF (include 1 interentie)-1buc; Interventie de ajustare scolarizare-1buc Container modular din ponouri sandwich termoizolant cu dimensiunile Lxlxh=3.5x2.5x2.5(m) ; Lavuar sanitar cu robinet (inox); Ilumiare interioara/exterioara; Sistem alarma paza/antiincendiu; inclusiv montarea;SISTEM FILTRARE SEDIMENTARA; Filtru sedimentare lavabil cu sita; Filtru sedimentare lavabil cu sac filtrant	set			140 000,00
	123454345892	Utilaj statie de clorinare (conform ofertei comerciale); 2 Pompa dozatoare cu accesorii de aspiratie VE1-I PVDFSP-VTI/hr-11 bar 230VA-1buc; Contor electromagnetic DN50 (cu impuls)-1buc;Rezervor 100 l cu sensor de nivel4buc; Spalator de ochi-1buc; Analizator de clor DULCOMETER Compact -1buc;PM-1044653 Injector clor PVT cu arc (tantal) R1/2 buc 1;Supapa multifunctionala MFV-DK sz I 1.5 /6 BAR pvt buc 1; Vana fluture cu servomotor FAF DN 50 LKO5 24V buc 1;Vana fluture DN 50-2 buc;Aparat aer conditionat-1buc;Tablou pentru vana cu UPS-1buc;Senzor de presiune 4-20m A 6Bari-1buc; Ventilator-1buc;Materiale electrice si hidraulice, panou de distributie-1buc;Lucrari ansamblare container -1buc;PIF (include 1 interentie)-1buc; Interventie de ajustare scolarizare-1buc Container modular din ponouri sandwich termoizolant cu dimensiunile Lxlxh=3.5x2.5x2.5(m) ; Lavuar sanitar cu robinet (inox); Ilumiare interioara/exterioara; Sistem alarma paza/antiincendiu; inclusiv montarea;SISTEM FILTRARE SEDIMENTARA; Filtru sedimentare lavabil cu sita; Filtru sedimentare lavabil cu sac filtrant	set	1,0000	140 000,00	140 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Proiectarea fntinei arteziene,
turnului de apa si a retelelor de
distributie situat in raionul
Cantemir, satul Larguta**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica (07 - 25 - AEE)**

Valoarea de deviz 173 368,75 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior,	buc	2,0000	633,60	1 267,19
2	33-04-003-5	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	3,0000	1 234,56	3 703,67
3	pret ofertant	Stilp din beton armat CB 95-3	buc	6,0000	6 000,00	36 000,00
4	pret ofertant	Stilp din beton armat CB 105-5	buc	2,0000	6 200,00	12 400,00
5	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3	buc	4,0000	183,54	734,16
6	pret ofertant	Placa de ancorare II-3и	buc	4,0000	50,00	200,00
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos	1000 m	0,1290	10 254,57	1 322,84
8	pret	Conductor izolat, torsadat,	m	129,0000	62,00	7 998,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 3 x 35+1 x 54 mm ²				
9		Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip СИП de tip ЗОИ 16-95/2,5-35	buc	4,0000	20,00	80,00
10		Catarama de tip G11	buc	4,0000	18,00	72,00
11		Consola de tip U4	buc	2,0000	23,00	46,00
12		Conductor ЗП-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK	set	2,0000	50,00	100,00
13		Conductor ЗП-6 L=0.30 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK	set	2,0000	53,00	106,00
14		Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m	18,0000	13,00	234,00
15		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc	18,0000	16,00	288,00
16		Pivot de ancorare de tip CA-2000	buc	7,0000	130,00	910,00
17		Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 2000	buc	7,0000	115,00	805,00
18		Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500	buc	2,0000	80,00	160,00
19		Clema de conexiune de tip ПС 1-1	buc	11,0000	20,00	220,00
20		Brida de legatura (tip bratară), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB	buc	8,0000	16,00	128,00
21		Constructia metalica de fixare a pilonilor de tip H89	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00

1	2	3	4	5	6	7
22		Traversa de tip TH27	buc	3,0000	150,00	450,00
23		Fixator de tip H12	buc	3,0000	33,00	99,00
24	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor din Otel rotund ZINCAT D=10 mm	10 m	0,0800	191,00	15,28
25	33-04-030-1	Montarea Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile cu ajutorul mecanismelor	set	1,0000	577,35	577,35
26	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos	1000 m	0,0120	10 251,67	123,02
27	pret furnizor	Cablu de tip AVVGtr 4x16 mm2	m	18,0000	37,00	666,00
28	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	4,8600	74,05	359,89
29	34-02-004-1	Executarea conductelor din tevi Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=50 mm	1 km	0,0030	26 826,67	80,48
30	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Уплотняющая засыпка грунтом в траншеях кабелей электролиний высокого напряжения, средний грунт)	m3	4,8600	56,22	273,22

1	2	3	4	5	6	7
31	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,1200	2 017,00	242,04
32	CL18A	Confectii metalice diverse din teava 80x80x4.0 mm, L=4.0 m, inclusiv protectia anticoroziva a metalului, pentru sustineri inglobate partial in beton	kg	37,0000	42,07	1 556,41
		<i>Total</i>	Lei			72 817,55
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 058,75
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			1 918,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			2 273,84
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 342,06
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				80 410,43 4 411,44
		2. Lucrari de montare				
33	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,0000	197,50	395,00
34	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	54,81	54,81
35	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina	buc	8,0000	64,63	517,06
36	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12-ОПС	buc	1,0000	174,82	174,82
37	08-03-575-	Dispozitiv - priza montata pe bara	buc	1,0000	64,63	64,63

1	2	3	4	5	6	7
	1	DIN				
38	pret furnizor	Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0000	42,00	42,00
39	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1000	4 761,70	476,17
40	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m.l	10,0000	13,32	133,25
41	08-02-411- 2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,0600	4 959,33	297,56
42	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m.l	6,0000	41,00	246,00
43	08-02-409- 2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0300	3 286,33	98,59
44	pret furnizor	Tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=50 mm	m.l	3,0000	19,48	58,43
45	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,0700	466,57	32,66
46	pret furnizor	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x1.5 mm ²	m.l	7,0000	15,37	107,62
47	08-02-405- 1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm ²	100 m	0,0200	2 916,50	58,33
48	pret furnizor	Conductor electric tip PV-3 1x6 mm ²	m.l	2,0000	16,40	32,80
49	08-02-412- 4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	2,0000	758,22	1 516,44
50	pret furnizor	Cablu BBГHГ-LS-0.66 5x4 mm ²	m.l	2,0000	57,40	114,80
51	08-02-412- 5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	0,0500	987,40	49,37

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 70 mm2				
52	pret furnizor	Cablu BBГHГ-LS-0.66 5x10 mm2	m.l	5,0000	145,55	727,75
53	08-02-412- 4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,0800	758,12	60,65
54	08-02-404- 2	Conductor al magistralelor, coloanelor si retelelor de forta, in canale executate sau in tevi din azbociment, cantitate si sectiune pina la 4x16 mm2 (fintini artiziene)	100 m	2,0000	1 593,07	3 186,14
55	pret furnizor	Cablu submersibil flexibil H07RN-F 4 x 10 mm2	m.l	208,0000	164,00	34 112,00
56	08-02-163- 1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000	80,88	161,75
57	pret furnizor	Manusa termoretractabila pentru cablul 4x16 mm2	buc	2,0000	18,00	36,00
58	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=3 m	10 buc	0,9000	3 333,62	3 000,26
59	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=2 m (K=0.6667) <small>Коэффициент к трудозатратам=0,6667 Коэффициент к материалам=0,6667 Коэффициент к машинам=0,6667</small>	10 buc	0,3000	2 222,43	666,73
60	08-02-472- 6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,1200	5 571,50	668,58
61	08-02-369- 3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED	buc	1,0000	103,75	103,75
62		Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m	3,0000	13,00	39,00
63		Clema lacat de fixare a benzii	buc	3,0000	16,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
		metalice inoxidabile de tip A 200				
64	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000	561,30	561,30
65	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoar crepuscular	buc	1,0000	64,63	64,63
		<i>Total</i>	Lei			47 906,88
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 565,23
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			1 197,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			2 347,84
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			2 650,88
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				55 668,53 6 521,78
		3. Utilaj				
66	pret furnizor	Panou de evidenta de tip BZUM-DDE-63 completat cu bare DIN, N, PE, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, intreruptor de sarcina si intrerupator automat	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
67	pret furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa de tip LUN-23, Unom - 3x230/400V, I - 3x0,15-5(100)A ; 50Hz	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
68	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE	buc	1,0000	800,00	800,00
69	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,0000	71,00	71,00
70	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V	buc	2,0000	30,00	60,00
71	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V	buc	1,0000	72,00	72,00

1	2	3	4	5	6	7
72	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V	buc	1,0000	115,00	115,00
73	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V	buc	1,0000	125,00	125,00
74	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V	buc	1,0000	540,00	540,00
75	pret furnizor	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom=230V de tip OPI1-B (1 pol) sau similar	buc	1,0000	940,00	940,00
76	pret furnizor	Ruptor monopolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom=160A de tip NH-160 sau similar	buc	1,0000	390,00	390,00
77	pret furnizor	Siguranta fizibile IP 00, Inom=32A de tip ППН-31	buc	3,0000	49,00	147,00
78	pret furnizor	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, 230V	buc	1,0000	950,00	950,00
79		Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP- 4) protejat anticoroziv	buc	1,0000	970,00	970,00
80	pret furnizor	Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65	buc	1,0000	65,00	65,00
		<i>Total</i>	Lei			8 395,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 395,00

	Total	Lei	144 473,96
	TVA	20 %	28 894,79
	Total deviz: Inclusiv salariu		173 368,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea fntinei arteziene,
turnului de apa si a retelelor de
distributie situat in raionul
Cantemir, satul Larguta**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica (07 - 25 - AEE)**

Valoarea de deviz 173 368,75 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	175,3048	56,10	9 834,59
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,6360	56,10	35,68
3.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3700	56,10	20,76
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,0300	56,10	394,38
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,1294	56,10	624,36
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4180	56,10	23,45
		Total manopera				10 933,22

Materiale:

1.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,1200	19,00	2,28
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0053	30 000,00	159,00
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0891	30 000,00	2 673,00
4.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0005	30 000,00	15,00
5.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0022	30 000,00	66,00
6.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9240	52,00	48,04
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5400	30,00	16,20
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9840	10,00	9,84
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9840	10,00	9,84
10.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0097	30 000,00	291,00
11.	1019460	Banda "PIXB-304"	kg	0,0120	30,00	0,36
12.	1019852	Vopsea	kg	1,6440	75,00	123,29
13.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0002	5 500,00	1,10
14.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,6000	190,00	304,00
15.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0006	18 000,00	10,80
16.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,0120	30,00	0,36
17.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0834	550,00	45,87
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0907	300,00	27,21

		mm				
19.	2513306619263	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m	10,2500	13,00	133,25
20.	2513306619268	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m	6,1500	40,00	246,00
21.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	33,6168	3,00	100,85
22.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	37,0000	30,00	1 110,00
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1850	52,00	9,62
24.	2875274501611	Siguranta fizibile IP 00, Inom=32A de tip IIIH-31	buc	3,0000	49,00	147,00
25.	2924127326163	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,0000	71,00	71,00
26.	2924127326426	Intreupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V	buc	2,0000	30,00	60,00
27.	2924127326453	Intreupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V	buc	1,0000	72,00	72,00
28.	2924127326455	Intreupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V	buc	1,0000	115,00	115,00
29.	2924127326456	Intreupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V	buc	1,0000	125,00	125,00
30.	29241273265087	Intreupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V	buc	1,0000	540,00	540,00
31.	29241273265391	Releu fotoelectric ФP-601, IP44	buc	1,0000	65,00	65,00
32.	2924127326720	Ruptor monopolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom=160A de tip NH-160 sau similar	buc	1,0000	390,00	390,00
33.	30910509300014	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=50 mm	m	6,0750	19,00	115,43
34.	3120275536109	Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0000	42,00	42,00
35.	3120355537707	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE	buc	1,0000	800,00	800,00
36.	3120355537800	Panou de evidenta de tip BZUM-DDE-63 completat cu bare DIN, N, PE, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, intreruptor de sarcina si intrerupator automat	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
37.	3130134817540	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x1.5 mm ²	m	7,1750	15,00	107,62
38.	3130134817583	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x4 mm ²	m	2,0500	56,00	114,80
39.	3130134817585	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x10 mm ²	m	5,1250	142,00	727,75
40.	3130134817706	Conductor electric tip PV-3 1x6 mm ²	m	2,0500	16,00	32,80
41.	3130134818027	Cablu submersibil flexibil H07RN-F 4 x 10 mm ²	m	213,2000	160,00	34 112,00
42.	3130134818416	Cablu de tip AVVGtr 4x16 mm ²	m	18,0000	37,00	666,00
43.	3320634627111	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom=230V de tip OΠC1-B (1 pol) sau similar	buc	1,0000	940,00	940,00
44.	3320634627305	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa de tip LUN-23, Unom - 3x230/400V, I - 3x0,15-5(100)A ; 50Hz	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2960	3,00	0,89
46.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m ³	0,4860	18,00	8,75

		drumuri-terasam.				
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0353	18,00	0,64
48.	41022	Fixator de tip H12	buc	3,0000	33,00	99,00
49.	411000003	Placa de ancorare П-3и	buc	4,0000	50,00	200,00
50.	411000953	Stilp din beton armat CB 95-3	buc	6,0000	6 000,00	36 000,00
51.	411001055	Stilp din beton armat CB 105/5	buc	2,0000	6 200,00	12 400,00
52.	4110011	Conductor 3П-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3П-6 de tip CDR/CN IS95UK	set	2,0000	50,00	100,00
53.	4110012	Conductor 3П-6 L=0.30 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3П-6 de tip CDR/CN IS95UK	set	2,0000	53,00	106,00
54.	411002	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m	21,0000	13,00	273,00
55.	411003	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc	21,0000	16,00	336,00
56.	411004	Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip ЧИП pe piloni de tip ES - 1500	buc	2,0000	80,00	160,00
57.	411005	Clema de conexiune de tip ПС 1-1	buc	11,0000	20,00	220,00
58.	411006	Brida de legatura (tip bratară), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip ЧИП, L - 180mm de tip CSB	buc	8,0000	16,00	128,00
59.	411007	Pivot de ancorare de tip CA-2000	buc	7,0000	130,00	910,00
60.	411008	Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 2000	buc	7,0000	115,00	805,00
61.	411009	Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip ЧИП de tip 3ОИ 16-95/2,5-35	buc	4,0000	20,00	80,00
62.	411010	Catarama de tip G11	buc	4,0000	18,00	72,00
63.	411011	Consola de tip U4	buc	2,0000	23,00	46,00
64.	411020	Constructia metalica de fixare a pilonilor de tip H89	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
65.	411021	Traversa de tip TH27	buc	3,0000	150,00	450,00
66.	4110317091341	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 3 x 35+1 x 54 mm2	m	129,0000	62,00	7 998,00
67.	5001000100416	Manusa termoretractabila pentru cablul 4x16 mm2	buc	2,0000	18,00	36,00
68.	5009030	Flanse	10 buc	0,0300	150,00	4,50
69.	5009031	Scoabe cu diblu	10 buc	4,0810	10,00	40,81
70.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,6820	13,00	8,86
71.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	11,5600	5,00	57,80
72.	5009061	Fisa de izolatie	buc	28,9800	5,00	144,90
73.	5009070	Racordari	10 buc	0,2140	24,00	5,14
74.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	0,8000	3,00	2,40
75.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,6080	80,00	128,64
76.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1100	15,00	1,65
77.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	40,00	0,40
78.	5009500	Fise de marcarea	100 buc	0,8860	3,00	2,65
79.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,0440	3,00	0,13
80.	5009807	Formari de capuri de marcarea	100 buc	0,1200	5,00	0,60

81.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,2400	13,00	3,12
82.	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	1,6600	40,00	66,40
83.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	40,00	4,00
84.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,3600	13,00	4,68
85.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,1268	33,00	37,18
86.	73886150	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, 230V	buc	1,0000	950,00	950,00
87.	MG6035	Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc	1,0000	970,00	970,00
Total materiale de construcții						112 259,45

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1583	600,00	694,98
2.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	250,00	242,50
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	3,4418	250,00	860,44
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	250,00	332,50
5.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,0400	100,00	4,00
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1972	100,00	319,72
7.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	7,3300	250,00	1 832,50
8.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	1,0800	400,00	432,00
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0720	100,00	7,20
10.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0390	100,00	3,90
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1222	100,00	12,22
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,9312	100,00	93,12
13.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,1156	600,00	69,36
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0300	600,00	18,00
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,4880	400,00	995,20
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0228	400,00	9,12
Total utilaje de construcții						5 926,76

Total	Lei	144 473,96
TVA	20 %	28 894,79

Total deviz:

173 368,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea fntinei arteziene, turnului de apa si a retelelor de distributie situat in raionul Cantemir, satul Larguta **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior,	buc			633,60
	1	Muncitor	h-om	5,5600	56,10	311,92
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	19,00	0,38
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	18 000,00	1,80
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8300	250,00	207,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2800	400,00	112,00
2	33-04-003-5	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			1 234,56
	1	Muncitor	h-om	9,9800	56,10	559,88
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	19,00	0,38
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	18 000,00	1,80
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8900	250,00	472,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,5000	400,00	200,00
3	pret ofertant	Stilp din beton armat CB 95-3	buc			6 000,00
	411000953	Stilp din beton armat CB 95-3	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
4	pret ofertant	Stilp din beton armat CB 105-5	buc			6 200,00
	411001055	Stilp din beton armat CB 105/5	buc	1,0000	6 200,00	6 200,00
5	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3	buc			183,54
	1	Muncitor	h-om	0,9900	56,10	55,54
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,2700	400,00	108,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	400,00	20,00
6	pret ofertant	Placa de ancorare П-3и	buc			50,00
	411000003	Placa de ancorare П-3и	buc	1,0000	50,00	50,00
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos	1000 m			10 254,57
	1	Muncitor	h-om	65,2400	56,10	3 660,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	600,00	492,09
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	250,00	6 102,48
8	pret furnizor	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 3 x 35+1 x 54 mm2	m			62,00
	4110317091341	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 3 x 35+1 x 54 mm2	m	1,0000	62,00	62,00
9		Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip СИП de tip ЗОИ 16-95/2,5-35	buc			20,00
	411009	Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip СИП de tip ЗОИ 16-95/2,5-35	buc	1,0000	20,00	20,00
10		Catarama de tip G11	buc			18,00

1	2	3	4	5	6	7
	411010	Catarama de tip G11	buc	1,0000	18,00	18,00
11		Consola de tip U4	buc			23,00
	411011	Consola de tip U4	buc	1,0000	23,00	23,00
12		Conductor 3II-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3II-6 de tip CDR/CN IS95UK	set			50,00
	4110011	Conductor 3II-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3II-6 de tip CDR/CN IS95UK	set	1,0000	50,00	50,00
13		Conductor 3II-6 L=0.30 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3II-6 de tip CDR/CN IS95UK	set			53,00
	4110012	Conductor 3II-6 L=0.30 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3II-6 de tip CDR/CN IS95UK	set	1,0000	53,00	53,00
14		Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m			13,00
	411002	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m	1,0000	13,00	13,00
15		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc			16,00
	411003	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc	1,0000	16,00	16,00
16		Pivot de ancorare de tip CA-2000	buc			130,00
	411007	Pivot de ancorare de tip CA-2000	buc	1,0000	130,00	130,00
17		Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 2000	buc			115,00
	411008	Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 2000	buc	1,0000	115,00	115,00
18		Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500	buc			80,00
	411004	Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500	buc	1,0000	80,00	80,00
19		Clema de conexiune de tip ПС 1-1	buc			20,00
	411005	Clema de conexiune de tip ПС 1-1	buc	1,0000	20,00	20,00
20		Brida de legatura (tip bratară), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB	buc			16,00
	411006	Brida de legatura (tip bratară), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB	buc	1,0000	16,00	16,00
21		Constructia metalica de fixare a pilonilor de tip H89	buc			1 600,00
	411020	Constructia metalica de fixare a pilonilor de tip H89	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
22		Traversa de tip TH27	buc			150,00
	411021	Traversa de tip TH27	buc	1,0000	150,00	150,00
23		Fixator de tip H12	buc			33,00
	41022	Fixator de tip H12	buc	1,0000	33,00	33,00
24	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor din Otel rotund ZINCAT D=10 mm	10 m			191,00
	1	Muncitor	h-om	1,8000	56,10	101,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,5000	100,00	50,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
25	33-04-030-1	Montarea Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile cu ajutorul mecanismelor	set			577,35
	1	Muncitor	h-om	4,2900	56,10	240,67
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	19,00	0,38
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	40,00	4,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	18 000,00	1,80
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	250,00	242,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	400,00	88,00
26	33-04-017-1	Suspendarea conductoarelor electrice izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4	1000 m			10 251,67

1	2	3	4	5	6	7
		kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului Consumul de materiale vezi pozitile de mai jos				
	1	Muncitor	h-om	65,2400	56,10	3 660,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	600,00	490,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	250,00	6 101,67
27	pret furnizor	Cablu de tip AVVGTr 4x16 mm2	m			37,00
	3130134818416	Cablu de tip AVVGTr 4x16 mm2	m	1,0000	37,00	37,00
28	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			74,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	56,10	74,05
29	34-02-004-1	Executarea conductelor din tevi Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=50 mm	1 km			26 826,67
	1	Muncitor	h-om	133,0000	56,10	7 460,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	5 500,00	366,67
	30910509300014	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=50 mm	m	1 000,0000	19,00	19 000,00
30	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Уплотняющая засыпка грунтом в траншеях кабелей электролиний высокого напряжения, средний грунт)	m3			56,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	56,10	54,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,80
31	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 017,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	56,10	297,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	56,10	22,42
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	300,00	226,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	550,00	382,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	18,00	5,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
32	CL18A	Confectii metalice diverse din teava 80x80x4.0 mm, L=4.0 m, inclusiv protectia anticoroziva a metalului, pentru sustineri inglobate partial in beton	kg			42,07
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	56,10	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,10	0,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,10	0,56
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,00	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
33	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			197,50
	1	Muncitor	h-om	2,3200	56,10	130,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	75,00	2,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
34	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			54,81
	1	Muncitor	h-om	0,8700	56,10	48,81
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	600,00	6,00
35	08-03-575-1	Dispozitiv - intreruptoare automate, separatoare de sarcina	buc			64,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	56,10	62,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	600,00	1,20
36	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12-OIIC	buc			174,82
	1	Muncitor	h-om	2,2500	56,10	126,22
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1200	5,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	600,00	48,00
37	08-03-575-1	Dispozitiv - priza montata pe bara DIN	buc			64,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	56,10	62,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	600,00	1,20
38	pret furnizor	Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc			42,00
	3120275536109	Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0000	42,00	42,00
39	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 761,70
	1	Muncitor	h-om	34,7000	56,10	1 946,70
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	190,00	1 900,00
	5009031	Scoabe cu diblu	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	24,00	24,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	5,0000	3,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	600,00	132,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	100,00	444,00
40	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m.l			13,32
	2513306619263	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m	1,0250	13,00	13,32
41	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			4 959,33
	1	Muncitor	h-om	35,8000	56,10	2 008,33
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	30 000,00	100,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	190,00	1 900,00
	5009031	Scoabe cu diblu	10 buc	20,0000	10,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	24,00	24,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	5,0000	3,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	600,00	198,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	100,00	464,00
42	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m.l			41,00
	2513306619268	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m	1,0250	40,00	41,00
43	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 286,33

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	34,4000	56,10	1 930,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	100,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	30,00	12,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	150,00	150,00
	5009031	Scoabe cu diblu	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	24,00	43,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	600,00	198,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	100,00	696,00
44	pret furnizor	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=50 mm	m.l			19,48
	30910509300014	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=50 mm	m	1,0250	19,00	19,48
45	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			466,57
	1	Muncitor	h-om	6,7400	56,10	378,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,00	1,43
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	13,00	4,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	33,00	5,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
46	pret furnizor	Cablu БВГНР-LS-0.66 3x1.5 mm2	m.l			15,37
	3130134817540	Cablu БВГНР-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0250	15,00	15,37
47	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m			2 916,50
	1	Muncitor	h-om	38,3000	56,10	2 148,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	3,00	0,50
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	3,00	6,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	100,00	611,00
48	pret furnizor	Conductor electric tip PV-3 1x6 mm2	m.l			16,40
	3130134817706	Conductor electric tip PV-3 1x6 mm2	m	1,0250	16,00	16,40
49	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			758,22
	1	Muncitor	h-om	11,2000	56,10	628,32
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	13,00	4,03
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	33,00	10,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	600,00	48,00
50	pret furnizor	Cablu БВГНР-LS-0.66 5x4 mm2	m.l			57,40
	3130134817583	Cablu БВГНР-LS-0.66 5x4 mm2	m	1,0250	56,00	57,40
51	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			987,40
	1	Muncitor	h-om	14,6000	56,10	819,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,00	1,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	13,00	4,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	33,00	13,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	600,00	84,00
52	pret furnizor	Cablu БВГГР-LS-0.66 5x10 mm2	m.l			145,55
	3130134817585	Cablu БВГГР-LS-0.66 5x10 mm2	m	1,0250	142,00	145,55
53	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			758,12
	1	Muncitor	h-om	11,2000	56,10	628,38
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	13,00	4,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	33,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	600,00	48,00
54	08-02-404-2	Conductor al magistralelor, coloanelor si retelelor de forta, in canale executate sau in tevi din azbociment, cantitate si sectiune pina la 4x16 mm2 (fintini artiziene)	100 m			1 593,07
	1	Muncitor	h-om	23,0000	56,10	1 290,30
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	30 000,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	75,00	30,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	5,00	24,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	3,00	1,23
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	13,00	1,56
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,8300	40,00	33,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	33,00	5,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	600,00	132,00
55	pret furnizor	Cablu submersibil flexibil H07RN-F 4 x 10 mm2	m.l			164,00
	3130134818027	Cablu submersibil flexibil H07RN-F 4 x 10 mm2	m	1,0250	160,00	164,00
56	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			80,88
	1	Muncitor	h-om	1,3700	56,10	76,86
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	3,00	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	33,00	1,65
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	13,00	2,34
57	pret furnizor	Manusa termoretractabila pentru cablul 4x16 mm2	buc			18,00
	5001000100416	Manusa termoretractabila pentru cablul 4x16 mm2	buc	1,0000	18,00	18,00
58	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=3 m	10 buc			3 333,62
	1	Muncitor	h-om	8,2900	56,10	465,07
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	30 000,00	60,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	52,00	40,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	600,00	84,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	100,00	254,00
59	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=2 m (K=0.6667) Коэффициент к трудозатратам=0,6667	10 buc			2 222,43

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=0,6667 Коэффициент к машинам=0,6667				
	1	Muncitor	h-om	8,2900	56,10	310,07
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	30 000,00	1 620,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	30 000,00	40,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	52,00	27,03
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	600,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	100,00	169,33
60	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			5 571,50
	1	Muncitor	h-om	19,0000	56,10	1 065,92
	5009031	Scoabe cu diblu	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	30 000,00	125,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	52,00	28,58
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0,0810	30 000,00	2 425,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	75,00	150,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	80,00	1 072,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	600,00	114,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	100,00	336,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	400,00	76,00
61	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED	buc			103,75
	1	Muncitor	h-om	1,8300	56,10	102,66
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	30,00	0,36
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	40,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	33,00	0,33
62		Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m			13,00
	411002	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m	1,0000	13,00	13,00
63		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc			16,00
	411003	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc	1,0000	16,00	16,00
64	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			561,30
	1	Muncitor	h-om	3,4100	56,10	191,30
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	75,00	37,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	250,00	332,50
65	08-03-575-1	Dispozitiv - intreruptoar crepuscular	buc			64,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	56,10	62,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	600,00	1,20
		3. Utilaj				
66	pret furnizor	Panou de evidenta de tip BZUM-DDE-63 completat cu bare DIN, N, PE, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, intreruptor de sarcina si intreruptor automat	buc			1 600,00
	312035537800	Panou de evidenta de tip BZUM-DDE-63 completat cu bare DIN, N, PE, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, intreruptor de sarcina si intreruptor automat	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00

1	2	3	4	5	6	7
67	pret furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa de tip LUN-23, Unom - 3x230/400V, I - 3x0,15-5(100)A ; 50Hz	buc			1 550,00
	3320634627305	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa de tip LUN-23, Unom - 3x230/400V, I - 3x0,15-5(100)A ; 50Hz	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
68	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE	buc			800,00
	3120355537707	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE	buc	1,0000	800,00	800,00
69	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc			71,00
	2924127326163	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,0000	71,00	71,00
70	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V	buc			30,00
	2924127326426	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V	buc	1,0000	30,00	30,00
71	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V	buc			72,00
	2924127326453	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V	buc	1,0000	72,00	72,00
72	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V	buc			115,00
	2924127326455	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V	buc	1,0000	115,00	115,00
73	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V	buc			125,00
	2924127326456	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V	buc	1,0000	125,00	125,00
74	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V	buc			540,00
	29241273265087	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V	buc	1,0000	540,00	540,00
75	pret furnizor	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom=230V de tip OIIC1-B (1 pol) sau similar	buc			940,00
	3320634627111	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom=230V de tip OIIC1-B (1 pol) sau similar	buc	1,0000	940,00	940,00
76	pret furnizor	Ruptor monopolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom=160A de tip NH-160 sau similar	buc			390,00
	2924127326720	Ruptor monopolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom=160A de tip NH-160 sau similar	buc	1,0000	390,00	390,00
77	pret furnizor	Siguranta fizibile IP 00, Inom=32A de tip IIIH-31	buc			49,00
	2875274501611	Siguranta fizibile IP 00, Inom=32A de tip IIIH-31	buc	1,0000	49,00	49,00
78	pret furnizor	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, 230V	buc			950,00
	73886150	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, 230V	buc	1,0000	950,00	950,00
79		Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc			970,00
	MG6035	Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc	1,0000	970,00	970,00
80	pret furnizor	Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65	buc			65,00
	29241273265391	Relev fotoelectric ФР-601, IP44	buc	1,0000	65,00	65,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-PG.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului.PG Platforma A**

Valoarea de deviz 410 001,08 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compensarea terasamentelor				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,0900	924,00	1 007,16
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0900	1 350,00	1 471,50
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	179,8500	12,28	2 208,56
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,5600	924,00	2 365,44
5	TsC22A1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	100 m3	2,5600	3 192,00	8 171,52

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6100	1 350,00	2 173,50
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	265,6500	12,28	3 262,20
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,1700	654,00	2 727,18
9	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa)	100 m3	4,1700	1 967,19	8 203,19
		<i>Total</i>	Lei			31 590,25
		Total Compensarea terasamentelor Inklusiv salariu				31 590,25
		2. Acces auto din pietris 610m2				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,5600	1 350,00	3 456,00
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,6800	115,57	887,55
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	435,0720	12,28	5 342,68
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,6300	262,59	690,62
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	109,8000	531,58	58 367,81

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=180mm				
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	6,1000	16 021,63	97 731,97
16	DI134A1 K=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) K=9 Коэффициент к трудозатратам=9,0000 Коэффициент к материалам=9,0000 Коэффициент к машинам=9,0000	100m2	6,1000	6 804,00	41 504,40
		<i>Total</i>	Lei			207 981,03
		Total Acces auto din pietris 610m2 Inklusiv salariu				207 981,03 4 910,31
		3. Gardul metalic 71 de sectii ,175.4m				
17	CO06B3	Panou gard din sirma de otel dn4.2/200x100 H=1.85m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-54 buc, stilpi din metal h=2.4m-55 buc ,capac patrat 55 buc, element de fixare zincat 220 buc, beton M150 = 3.96m3 Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m	133,0000	240,23	31 951,07
18	CK14Aapl	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 4m, panou din sirma de otel dn4.2/200x100 = 7.65m2, stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m, capac patrat 80x80-2 buc, beton M150 -0.144m3,	m2	7,6500	1 907,80	14 594,68
19	CK14Aapl	Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m, panou din sirma de otel dn/4.2 = 1.605 m2, stilpi metalici din teava patrta 50x50x3	m2	1,6050	1 907,81	3 062,03

1	2	3	4	5	6	7
		L=2.3m, capac patrat 50x50-2 buc, beton M150 -0.144m3				
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикородзионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозийной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,7160	1 297,60	929,08
21	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,3500	1 392,00	487,20
22	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi	buc	35,0000	0,81	28,47
23	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	35,0000	226,27	7 919,41
24	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm	100m2	9,6000	390,26	3 746,50
25	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% (Gazon Obisnuit)	100m2	8,5000	687,72	5 845,62
26	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,1000	391,72	430,89
27	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	9,6000	190,13	1 825,21
		<i>Total</i>	Lei			70 820,16
		Total Gardul metalic 71 de sectii ,175.4m Inclusiv salariu				70 820,16 16 373,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			310 391,44
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			5 108,09
		TOTAL				315 499,53
		Cheltuieli de transport	3 %			6 554,93
		Cheltuieli de regie	3 %			9 661,63
		Beneficiu de deviz	3 %			9 951,48
		TOTAL				341 667,57
		TVA	20 %			68 333,51
		Total deviz: Inclusiv salariu				410 001,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-PG.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Amenajarea teritoriului.PG Platforma A**

Valoarea de deviz 410 001,08 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	33,2500	56,10	1 865,33
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	122,3600	56,10	6 864,40
3.	7129020012800	Pavator	h-om	40,6260	56,10	2 279,12
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	56,2560	56,10	3 155,96
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6659	56,10	93,46
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,6110	56,10	258,68
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,7584	56,10	98,64
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,8848	56,10	498,44
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,4251	56,10	1 538,55
10.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	24,9600	56,10	1 400,26
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,4569	56,10	1 540,33
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,1340	56,10	1 690,52
		Total manopera				21 283,69

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	34,7600	100,00	3 476,00
2.	11202062010361	Savura	m3	6,1000	600,00	3 660,00
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,1000	600,00	3 660,00
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	184,4640	600,00	110 678,40
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0105	600,00	6,30
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	9,1500	600,00	5 490,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	143,9478	300,00	43 184,34
8.	154212610894	Ulei TAD-17	l	7,6800	30,00	230,40
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6981	19,00	13,26
10.	2030112930150	Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	9,2550	1 800,00	16 659,00
11.	232011620050	Benzina A-92	l	9,6000	30,00	288,00
12.	2320166200676	White spirit	kg	1,3962	52,00	72,60
13.	232018620180	Ulei CASTROL	l	6,5280	30,00	195,84
14.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,5848	75,00	418,86
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-	kg	0,9255	52,00	48,13

		80				
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,7924	52,00	145,20
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3938	52,00	20,48
18.	26631021000015	Beton M150	m3	3,9611	2 100,00	8 318,31
19.	27107037003401 2	Sistem de fixare zincat 40x40	kg	220,0000	30,00	6 600,00
20.	27107037003402	Capac patrat 60x60	buc	55,0000	13,00	715,00
21.	27321036462501	panou din sirma din otel dn4.2/200x100 H=1.8m,d-4.2mm,L=2.5m	m2	54,0000	80,00	4 320,00
22.	28111063020051	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	55,0000	35,00	1 925,00
23.	2830127303001	Artar	buc	36,7500	200,00	7 350,00
24.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0644	52,00	55,35
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,1287	3,00	6,39
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	53,3736	18,00	960,72
Total materiale de constructii						218 497,58

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,8120	350,00	284,20
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,8120	250,00	203,00
3.	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	16,3200	100,00	1 632,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,5266	600,00	3 315,96
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	16,7994	500,00	8 399,70
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	16,5310	500,00	8 265,50
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,8320	500,00	3 416,00
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,9706	500,00	2 485,30
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,8350	600,00	7 101,00
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,2041	600,00	4 922,46
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	18,1645	600,00	10 898,70
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,6730	600,00	4 003,80
13.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,6466	100,00	64,66
14.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,9706	350,00	1 739,71
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	27,0336	400,00	10 813,44
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,7564	350,00	3 064,74
Total utilaje de constructii						70 610,17

Total	Lei	310 391,4 4
Asigurarea sociala si medicala	24 %	5 108,09
TOTAL		315 499,5 3
Cheltuieli de transport	3 %	6 554,93
Cheltuieli de regie	3 %	9 661,63
Beneficiu de deviz	3 %	9 951,48
TOTAL		341 667,5 7
TVA	20 %	68 333,51

Total deviz:

410 001,0
8

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Proiectarea fântinei arteziene,turnului de apa si a rețelilor de distribuție situat în raionul Cantemir,satul Larguta.Obiect 07-25-A-PG. **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compensarea terasamentelor				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			924,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	600,00	924,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 350,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			924,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	600,00	924,00
5	TsC22A1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	100 m3			3 192,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	600,00	3 192,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 350,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,00
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28

1	2	3	4	5	6	7
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			654,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	600,00	654,00
9	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa)	100 m3			1 967,19
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,00	596,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	600,00	954,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,20
		2. Acces auto din pietris 610m2				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 350,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,00
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			115,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	56,10	115,57
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			262,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	56,10	20,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	600,00	2,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=180mm	m3			531,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	56,10	20,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	500,00	76,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	600,00	28,80
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			16 021,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	56,10	277,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	600,00	11 340,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	600,00	900,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	600,00	600,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	600,00	600,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	500,00	560,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	100,00	10,60
16	DI134A1 K=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) K=9	100m2			6 804,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=9,0000 Коэффициент к материалам=9,0000 Коэффициент к машинам=9,0000				
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	600,00	6 804,00
		3. Gardul metalic 71 de sectii ,175.4m				
17	CO06B3	Panou gard din sirma de otel dn4.2/200x100 H=1.85m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-54 buc, stilpi din metal h=2.4m-55 buc ,capac patrat 55 buc,element de fixare zincat 220 buc, beton M150 = 3.96m3 Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m			240,23
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	56,10	14,03
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	56,10	51,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	56,10	10,10
	26631021000015	Beton M150	m3	0,2000	2 100,00	62,54
	27321036462501	panou din sirma din otel dn4.2/200x100 H=1.8m,d- 4.2mm,L=2.5m	m2		80,00	32,48
	271070370034012	Sistem de fixare zincat 40x40	kg		30,00	49,62
	28111063020051	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg		35,00	14,47
	27107037003402	Capac patrat 60x60	buc		13,00	5,38
18	CK14Aapl	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 4m,panou din sirma de otel dn4.2/200x100 = 7.65m2, stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m, capac patrat 80x80-2 buc, beton M150 -0.144m3,	m2			1 907,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	56,10	10,66
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	56,10	53,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	56,10	10,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	56,10	21,32
	2030112930150	Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	52,00	5,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	52,00	5,98
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,00	0,69
19	CK14Aapl	Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m,panou din sirma de otel dn/ 4.2 = 1.605 m2, stilpi metalici din teava patrta 50x50x3 L=2.3m, capac patrat 50x50-2 buc, beton M150 -0.144m3	m2			1 907,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	56,10	10,65
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	56,10	53,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	56,10	10,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	56,10	21,32
	2030112930150	Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	52,00	5,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	52,00	5,98
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,00	0,69
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			1 297,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	56,10	361,28
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	52,00	202,79
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	52,00	28,60
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	52,00	101,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	19,00	18,52
21	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune	100 buc			1 392,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,8x0,6 m pe soluri mijlocii				
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	350,00	812,00
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	250,00	580,00
22	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi	buc			0,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	56,10	0,81
23	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			226,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	56,10	16,27
	2830127303001	Artar	buc	1,0500	200,00	210,00
24	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm	100m2			390,26
	931006001992	Peisagist-floricultor	h-om	2,6000	56,10	145,86
	232011620050	Benzina A-92	l	1,0000	30,00	30,00
	154212610894	Ulei TAD-17	l	0,8000	30,00	24,00
	232018620180	Ulei CASTROL	l	0,6800	30,00	20,40
	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	1,7000	100,00	170,00
25	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% (Gazon Obisnuit)	100m2			687,72
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	56,10	291,72
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
26	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			391,72
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	56,10	291,72
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	100,00	100,00
27	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			190,13
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	56,10	37,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,00	18,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	350,00	135,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Achizitionarea lucrarilor de
constructie a fbnbnii arteziene,
turnului de apa si retelelor de
distribuire on satul Larguta,
raionul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Forarea sondei arteziene s. Larguta, r-nul Cantemir.**

Valoarea de deviz 1 133 966,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI DE FORAJ				
		1.1. Forarea sondei arteziene				
1	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-3AM (Doar manopera h-om, restul materialelor se exclud) Material marunt=1,0500	buc	1,0000	9 593,10	9 593,10
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,3500	2 634,00	921,90
3	FjH01B	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 (Приготовление бурового раствора, весовой плотностью 1.200 кг/дм3)	m3	42,0000	2 882,82	121 078,44
4	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=151 mm	m	32,0000	134,09	4 290,82

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,0500				
5	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=151 mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,0500	m	233,0000	388,53	90 528,06
6	FjF01A	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB3AM hidraulica	operati e	1,0000	14 010,00	14 010,00
7	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=490 mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,0500	m	20,0000	134,09	2 681,76
8	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=490 mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,0500	m	10,0000	388,53	3 885,32
9	Pretul de piata	Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=426x9 mm	m	30,0000	1 430,00	42 900,00
10	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie URB-3AM Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,0050	m	30,0000	450,78	13 523,40
11	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 30-0 m (dop de ciment 5 m) (norma de consum la ciment este 1049 kg)	m3	2,4900	5 139,37	12 797,03
12	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Frezarea dopului de ciment d=394 mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,0500	m	5,0000	591,28	2 956,40
13	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=394 mm Material marunt	m	12,0000	134,09	1 609,06

1	2	3	4	5	6	7
		(cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,0500				
14	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=394 mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,0500	m	223,0000	388,53	86 642,54
15	Preturi de achizitie	Procurarea tevilor de tubaj din otel d=168x7 mm	m	265,5000	360,00	95 580,00
16	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatieURB-3AM hidraulica in intervalul 243-255 m Material marunt (centrori)=1,0150	m	12,0000	2 595,56	31 146,77
17	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica Material marunt (centrori)=1,0150	m	253,5000	61,79	15 664,78
18	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-3AM hidraulica	m	265,0000	49,66	13 160,96
19	FjE01C	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB3AM hidraulica in intervalul 265-200 m	m3	8,4200	1 268,72	10 682,66
20	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica in intervalul 200-190 m	m3	1,2900	5 610,36	7 237,37
21	FjE04A	Introducerea balastului in jurul coloanei definitive in intervalul 190 -10 m	m3	7,9700	774,12	6 169,75
22	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica in intervalul 10-0 m	m3	1,2900	5 610,36	7 237,37
23	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica	m	12,0000	582,20	6 986,40

1	2	3	4	5	6	7
24	Pret de achizitie	Procurarea tevilor de ridicare a apei d=57x4 mm	m	202,0000	220,00	44 440,00
25	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 57x4 mm (resurse, doar fitting (mufe de conexiune)) Materiale marunte (fuior cinepa, vopsea minium, cirpe etc.)=1,0200	m	202,0000	88,48	17 873,97
		<i>Total</i>	Lei			663 597,86
		Total Forarea sondei arteziene Inklusiv salariu				663 597,86 150 033,26
		1.2. Statia subterana de distribuie la sonda arteziana pina la 12 m3/ora				
26	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,1600	2 634,00	421,44
27	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	0,6000	43,20	25,92
28	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (Резка чугунных напорных труб, диам. 200-300 мм, электрической дугой, в	buc	1,0000	326,32	326,32

1	2	3	4	5	6	7
		траншее)				
29	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Приготовление бетона вручную для укладки типичными средствами, бетон класса...)	m3	0,9000	1 662,97	1 496,67
30	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,9000	2 151,02	1 935,92
31	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0100	m3	1,6900	2 423,51	4 095,73
32	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦ-20-9 - 2 buc; КЦП1-20-1 - 1 buc)	buc	1,0000	7 270,00	7 270,00
33	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Лестница с косоурами из полосовой стали 50x10 мм и ступенями из арматурной стали диам. 20 мм, для спуска в колодцы из бетонных труб)	m	2,0000	472,25	944,49

1	2	3	4	5	6	7
34	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)	buc	1,0000	28,05	28,05
35	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana fonta d=50 mm Mat. marunte si montaj (gamituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	1,0000	1 018,86	1 018,86
36	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Supapa de presiune d=50 mm Mat. marunte si montaj (gamituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	1,0000	966,86	966,86
37	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu 3 cai pentru manometru Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc.)=1,0150	buc	1,0000	266,65	266,65
38	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manometru OBM 1 - 100	buc	1,0000	224,89	224,89
39	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc	3,0000	299,93	899,79
40	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Racord	buc	1,0000	425,93	425,93

1	2	3	4	5	6	7
		d. 57x3,5 L= 0,4 m Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500				
41	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Оголовлк герметизированный ОГ-51 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc	1,0000	1 769,93	1 769,93
42	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot otel d=50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc	1,0000	226,43	226,43
43	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei (Грунтовка и окраска резервуаров вручную, в следующих вариантах: один слой суриком и два слоя масляной краской)	m2	0,5000	58,50	29,25
44	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя)	m2	10,0000	7,25	72,52
45	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000	1 735,45	1 735,45
46	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Круглый дефлектор (отражатель) периметром 900-1600 мм, тип CR и C N) Material marunt=1,0050	buc	1,0000	1 047,07	1 047,07
47	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si	100m2	0,2500	470,12	117,53

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земельного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)				
		<i>Total</i>	Lei			25 345,70
		Total Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora Inclusiv salariu				25 345,70 2 557,16
		1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene				
48	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie ДЭС-60 in lipsa curentului electric (Norma h-om/ora - 1 si electrocentrala pentru curent electric).	ora	120,0000	780,50	93 660,00
		<i>Total</i>	Lei			93 660,00
		Total Lucrari de punere in productie a sondei arteziene Inclusiv salariu				93 660,00 33 660,00
		<i>Total</i>	Lei			782 603,56
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			44 700,10
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			11 633,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			25 168,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			25 923,15
		Total LUCRARI DE FORAJ Inclusiv salariu				890 028,22 186 250,42
		2. Lucrari de montaj				
49	07-04-030-01	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR6/43" (Resurse doar manopera h-om si utilajul h-ut, restul se exclud)	buc	1,0000	14 265,13	14 265,13
50	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind	buc	1,0000	1 995,51	1 995,51

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea pina la 150 kg (Монтаж распределительных щитов в виде панели, шкафа, ячейки или пульта, полностью оснащенных, весом до 150 кг) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100				
51	RpEB06A	Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw (Установка реле давления на водоподъемный насос, щиты, пусковые реостаты моторов, до 18 кВт)	buc	3,0000	158,45	475,36
52	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm (Установка в существующем колодце, в местах прохождения свинцового трубопровода, водомера и врезка вентиля, диаметр 50 мм) Mat. marunte si montaj (grund miniu plumb, fuior de cinepa, cirpe de sters etc.)=1,0050	buc	1,0000	5 531,46	5 531,46
		<i>Total</i>	Lei			22 267,46
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 378,31
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			348,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			2 067,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			781,85
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				26 843,59 5 742,96
		3. Procurarea utilajului				
53	Pret de achizitie	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR6/43	buc	1,0000	17 000,00	17 000,00
54	Pret de achizitie	Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm	buc	1,0000	4 300,00	4 300,00
55	Pret de achizitie	Procurarea panoului de dirijare "ADE-COS" 0.5-10/40	buc	1,0000	6 800,00	6 800,00
		<i>Total</i>	Lei			28 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Procurarea utilajului Inclusiv salariu				28 100,00

		Total	Lei	944 971,81
		EMΦ	20 %	188 994,36
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 133 966,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Achizitionarea lucrarilor de
constructie a fntbnii arteziene,
turnului de apa si retelelor de
distribuire on satul Larguta,
raionul Cantemir**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Forarea sondei arteziene s. Larguta, r-nul Cantemir.**

Valoarea de deviz 1 133 966,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Загрaты труда	h-om	88,3000	56,10	4 953,63
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,7100	56,10	39,83
3.	7123010010200	Betonist	h-om	10,0350	56,10	562,97
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	56,10	46,00
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	56,10	12,90
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	56,10	22,44
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	210,2000	56,10	11 792,23
8.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	56,10	346,14
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,3500	56,10	692,84
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	56,10	33,66
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2900	56,10	16,27
12.	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,5600	56,10	87,52
13.	8113020070100	Sondor	h-om	3 082,4893	56,10	172 927,67
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5570	56,10	143,45
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	56,10	46,57
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7996	56,10	269,26
Total manopera						191 993,38

Materiale:

1.	00010015	Procurarea tevilor de tubaj din otel d=168x7 mm	m	265,5000	360,00	95 580,00
2.	00100053	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR6/43	buc	1,0000	17 000,00	17 000,00
3.	00100054	Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm	buc	1,0000	4 300,00	4 300,00
4.	00100055	Procurarea panoului de dirijare "ADE-COS" 0.5-10/40	buc	1,0000	6 800,00	6 800,00
5.	0010024	Procurarea tevilor de ridicare a apei d=57x4 mm	m	202,0000	220,00	44 440,00
6.	001009	Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=426x9 mm	m	30,0000	1 430,00	42 900,00
7.	1010322	Керосин для технических целей марок	t	0,0050	30 000,00	150,00

		КТ-1, КТ-2				
8.	1010388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	t	0,0010	75 000,00	75,00
9.	1010628	Олифа комбинированная К-3	t	0,0005	75 000,00	37,50
10.	1010849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	kg	3,0000	45,00	135,00
11.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	5,0000	30,00	150,00
12.	1111000100039	Coloane filtrante si piesa de fund	m	12,3018	1 400,00	17 222,52
13.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0100	1 400,00	1 414,00
14.	1212121212121	Ара	m3	459,0090	18,00	8 262,15
15.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,4421	550,00	243,16
16.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2605	550,00	693,28
17.	1421102200467	Balast	m3	8,1692	550,00	4 493,06
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,4331	300,00	429,93
19.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	300,00	1,80
20.	1421202200878	Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2.8 - 5.6 mm	m3	8,8410	300,00	2 652,30
21.	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	13 440,000 0	8,00	107 520,00
22.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,1200	45,00	5,40
23.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0303	19,00	0,58
24.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1450	21,00	3,04
25.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0060	21,00	0,13
26.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0068	5 500,00	37,40
27.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3584	200,00	71,68
28.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0402	23,00	0,92
29.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4522	30,00	13,57
30.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3500	30,00	10,50
31.	2320166200676	White spirit	kg	0,0115	52,00	0,60
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0452	52,00	2,35
33.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1075	33,00	3,55
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1709	12,00	2,05
35.	2414317346207	Stearina	kg	0,0603	17,00	1,03
36.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	75,00	7,50
37.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	27,00	0,32
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0650	75,00	4,88
39.	2451317344507	Saci tesatura textila	buc	109,2000	10,00	1 092,00
40.	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658	m	18,0000	18,00	324,00
41.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0603	30,00	1,81
42.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	47,3892	150,00	7 108,38
43.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 320,4400	3,00	15 961,32
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	532,4680	3,00	1 597,40
45.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,0000	12,00	36,00
46.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	3 170,00	3 170,00
47.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,0000	2 050,00	4 100,00
48.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4848	2 100,00	1 018,08
49.	2664102101126	Var	kg	0,2509	12,00	3,01

50.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1468	1 200,00	176,16
51.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
52.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,5473	30,00	466,42
53.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0201	30,00	0,60
54.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5728	23,00	13,17
55.	2710406311926	Burlane pentru tubaj inclusiv mufe	m	259,8755	0,00	0,00
56.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0744	16,00	1,19
57.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2412	16,00	3,86
58.	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3115	16,00	4,98
59.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1608	16,00	2,57
60.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4221	16,00	38,75
61.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1407	30,00	4,22
62.	2722103303721	Teava sudata elicoidal	m	30,4515	160,00	4 872,24
63.	2723156718532	Banda de protectie pe baza PVC de 1mm grosime	kg	0,0150	19,00	0,28
64.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,1000	52,00	161,20
65.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3015	30,00	9,04
66.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2211	30,00	6,63
67.	2744233336474	Teava plumb presiune PB-99,96 - 44 x 7,5 mm	kg	4,5225	30,00	135,68
68.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	30,0000	30,00	900,00
69.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0400	3,00	12,12
70.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0400	3,00	24,12
71.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0050	3,00	3,01
72.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	3,00	36,18
73.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0400	2,00	16,08
74.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0400	3,00	12,12
75.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0400	1,00	4,04
76.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0400	1,00	8,04
77.	2874117300000150	Supapa de presiune d=50 mm	buc	1,0400	900,00	936,00
78.	287411730000050	Vana fonta d=50 mm	buc	1,0400	950,00	988,00
79.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1536	30,00	4,61
80.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0200	1 600,00	1 632,00
81.	2875274202000	Robinet concesie tip KOSWA pentru bransamente apa	buc	1,0050	950,00	954,75
82.	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	3,1500	200,00	630,00
83.	287527440010040	Racord d. 57x3,5 L= 0,4 m	buc	1,0500	320,00	336,00
84.	2875274400141	Оголовлк герметизированный ОГ-51	buc	1,0500	1 600,00	1 680,00
85.	2875274400142	Cot otel d=50 mm	buc	1,0500	130,00	136,50
86.	29131245031503	Robinet cu 3 cai pentru manometru	buc	1,0150	250,00	253,75
87.	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	7,6755	2 000,00	15 351,00
88.	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,1050	2 000,00	210,00
89.	3009133	Задвижки стальные 125 мм	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
90.	332050000000038	Manometru OBM 1 - 100	buc	1,0100	200,00	202,00
91.	3320634625000	Contor de apa	buc	1,0050	4 300,00	4 321,50
92.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	18,00	0,04
93.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4702	18,00	8,47
94.	5	Масса оборудования	t	1,1200	1 300,00	1 456,00
		Total materiale de constructii				427 493,02

Utilaje de constructii:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при	h-ut	8,1800	600,00	4 908,00
----	--------	---------------------------------	------	--------	--------	----------

		работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т				
2.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	180,2200	150,00	27 033,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	600,00	30,00
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,2389	600,00	1 343,34
5.	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	167,5386	350,00	58 638,51
6.	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	76,1950	350,00	26 668,25
7.	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000	300,00	2 400,00
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,5400	100,00	54,00
9.	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	257,8400	350,00	90 244,00
10.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,4000	100,00	240,00
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	100,00	22,00
12.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6500	100,00	65,00
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,8392	600,00	1 703,52
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2250	600,00	135,00
Total utilaje de construcții						213 484,62

Total	Lei	944 971,8 1
ЕМФ	20 %	188 994,3 6

Total deviz:

**1 133 966,
17**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Achiziționarea lucrărilor de construcție a Investitor
fântânii arteziene, turnului de apă și rețelelor de
distribuire în satul Larguta, raionul Cantemir**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI DE FORAJ				
		1.1. Forarea sondei arteziene				

1	2	3	4	5	6	7
1	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-3AM (Doar manopera h-om, restul materialelor se exclud) Material marunt=1,0500	buc			9 593,10
	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000	56,10	9 593,10
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			2 634,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	600,00	2 634,00
3	FjH01B	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 (Приготовление бурового раствора, весовой плотностью 1.200 кг/дм3)	m3			2 882,82
	8113020070100	Sondor	h-om	1,8000	56,10	100,98
	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	320,0000	8,00	2 560,00
	1212121212121	Apa	m3	0,8800	18,00	15,84
	2451317344507	Saci tesatura textila	buc	2,6000	10,00	26,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	0,3600	350,00	126,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,3600	150,00	54,00
4	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=151 mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,0500	m			134,09
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	56,10	60,59
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	2 000,00	10,50
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	0,1800	350,00	63,00
5	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=151 mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,0500	m			388,53
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	56,10	175,03
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	2 000,00	31,50
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	0,5200	350,00	182,00
6	FjF01A	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB3AM hidraulica	operatie			14 010,00
	8113020070100	Sondor	h-om	100,0000	56,10	5 610,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	12,0000	350,00	4 200,00
	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000	300,00	2 400,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	12,0000	150,00	1 800,00
7	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=490 mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,0500	m			134,09
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	56,10	60,59
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	2 000,00	10,50
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	0,1800	350,00	63,00
8	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=490 mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,0500	m			388,53
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	56,10	175,03
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	2 000,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	0,5200	350,00	182,00
9	Pretul de piata	Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=426x9 mm	m			1 430,00
	001009	Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=426x9 mm	m	1,0000	1 430,00	1 430,00
10	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie URB-3AM Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,0050	m			450,78
	8113020070100	Sondor	h-om	2,5200	56,10	141,37
	2722103303721	Teava sudata elicoidal	m	1,0100	160,00	162,41
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	0,4200	350,00	147,00
11	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 30-0 m (dop de ciment 5 m) (norma de consum la ciment este 1049 kg)	m3			5 139,37
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	56,10	880,77
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 049,0000	3,00	3 147,00
	1212121212121	Apa	m3	0,7000	18,00	12,60
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	3,1400	350,00	1 099,00
12	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Frezarea dopului de ciment d=394 mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,0500	m			591,28
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	56,10	269,28
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0200	2 000,00	42,00
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	0,8000	350,00	280,00
13	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=394 mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,0500	m			134,09
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	56,10	60,59
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	2 000,00	10,50
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	0,1800	350,00	63,00
14	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=394 mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,0500	m			388,53
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	56,10	175,03
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	2 000,00	31,50
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM	h-ut	0,5200	350,00	182,00
15	Preturi de achizitie	Procurarea tevilor de tubaj din otel d=168x7 mm	m			360,00
	00010015	Procurarea tevilor de tubaj din otel d=168x7 mm	m	1,0000	360,00	360,00
16	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatieURB-3AM hidraulica in intervalul 243-255 m Material marunt (centrori)=1,0150	m			2 595,56
	8113020070100	Sondor	h-om	10,1400	56,10	568,85
	1111000100039	Coloane filtrante si piesa de fund	m	1,0100	1 400,00	1 435,21
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	1,6900	350,00	591,50
17	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica Material marunt (centrori)=1,0150	m			61,79
	8113020070100	Sondor	h-om	0,5400	56,10	30,29
	2710406311926	Burlane pentru tubaj inclusiv mufe	m	1,0100	0,00	0,00
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	0,0900	350,00	31,50
18	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor	m			49,66

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu instalatie URB-3AM hidraulica				
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	56,10	13,46
	1212121212121	Apa	m3	0,9000	18,00	16,20
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	0,0400	350,00	14,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	150,00	6,00
19	FjE01C	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB3AM hidraulica in intervalul 265-200 m	m3			1 268,72
	8113020070100	Sondor	h-om	6,8400	56,10	383,72
	1421202200878	Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2.8 - 5.6 mm	m3	1,0500	300,00	315,00
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	1,1400	350,00	399,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1,1400	150,00	171,00
20	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica in intervalul 200-190 m	m3			5 610,36
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	56,10	880,77
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 049,0000	3,00	3 147,00
	1212121212121	Apa	m3	0,7000	18,00	12,60
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	3,1400	350,00	1 099,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	3,1400	150,00	471,00
21	FjE04A	Introducerea balastului in jurul coloanei definitive in intervalul 190 -10 m	m3			774,12
	8113020070100	Sondor	h-om	3,7500	56,10	210,38
	1421102200467	Balast	m3	1,0250	550,00	563,75
22	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica in intervalul 10-0 m	m3			5 610,36
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	56,10	880,77
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 049,0000	3,00	3 147,00
	1212121212121	Apa	m3	0,7000	18,00	12,60
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	3,1400	350,00	1 099,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	3,1400	150,00	471,00
23	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica	m			582,20
	8113020070100	Sondor	h-om	2,0000	56,10	112,20
	1212121212121	Apa	m3	15,0000	18,00	270,00
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	0,4000	350,00	140,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,4000	150,00	60,00
24	Pret de achizitie	Procurarea tevilor de ridicare a apei d=57x4 mm	m			220,00
	0010024	Procurarea tevilor de ridicare a apei d=57x4 mm	m	1,0000	220,00	220,00
25	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 57x4 mm (resurse, doar fitting (mufe de conexiune)) Materiale marunte (fuior cinepa, vopsea minium, cirpe etc.)=1,0200	m			88,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9500	56,10	53,30
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	0,2300	150,00	35,19
		1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora				
26	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,	100 m3			2 634,00

1	2	3	4	5	6	7
		grunт естественной влажности, II категории)				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	600,00	2 634,00
27	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3			43,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	56,10	43,20
28	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (Резка чугунных напорных труб, диам. 200-300 мм, электрической дугой, в траншее)	buc			326,32
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,5600	56,10	87,52
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,1000	52,00	161,20
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3500	30,00	10,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1000	21,00	2,10
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6500	100,00	65,00
29	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Приготовление бетона вручную для укладки типичными средствами, бетон класса...)	m3			1 662,97
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	56,10	215,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	3,00	843,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	300,00	223,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	550,00	376,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	18,00	3,42
30	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 151,02
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	56,10	409,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	56,10	22,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	3,00	876,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	300,00	233,23
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	550,00	393,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	18,00	5,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
31	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0100	m3			2 423,51
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	56,10	336,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	56,10	159,33
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	2 100,00	602,41
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	200,00	42,41
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 200,00	104,24
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	550,00	143,88
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	30,00	2,73
	2664102101126	Var	kg	0,1470	12,00	1,78

1	2	3	4	5	6	7
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 500,00	22,13
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	600,00	1 008,00
32	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (KЦ-20-9 - 2 buc; KЦП1-20-1 - 1 buc)	buc			7 270,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,0000	2 050,00	4 100,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	3 170,00	3 170,00
33	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Лестница с косоурами из полосовой стали 50x10 мм и ступенями из арматурной стали диам. 20 мм, для спуска в колодцы из бетонных труб)	m			472,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	56,10	19,07
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	30,00	450,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	3,00	2,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	18,00	0,02
34	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)	buc			28,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	56,10	1,68
	9310060019920	Muncitor de servire CM	h-om	0,4700	56,10	26,37
35	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana fonta d=50 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			1 018,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	56,10	30,86
	287411730000050	Vana fonta d=50 mm	buc	1,0000	950,00	988,00
36	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Supapa de presiune d=50 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			966,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	56,10	30,86
	2874117300000150	Supapa de presiune d=50 mm	buc	1,0000	900,00	936,00
37	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu 3 cai pentru manometru Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			266,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	56,10	12,90
	29131245031503	Robinet cu 3 cai pentru manometru	buc	1,0000	250,00	253,75
38	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manometru OBM 1 - 100	buc			224,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	56,10	22,44
	332050000000038	Manometru OBM 1 - 100	buc	1,0100	200,00	202,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	21,00	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	27,00	0,32
39	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi	buc			299,93

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0500				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,0000	200,00	210,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	100,00	40,00
40	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Racord d. 57x3,5 L= 0,4 m Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc			425,93
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	287527440010040	Racord d. 57x3,5 L= 0,4 m	buc	1,0000	320,00	336,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	100,00	40,00
41	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Оголовлк герметизированный ОГ-51 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc			1 769,93
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	2875274400141	Оголовлк герметизированный ОГ-51	buc	1,0000	1 600,00	1 680,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	100,00	40,00
42	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot otel d=50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc			226,43
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	56,10	49,93
	2875274400142	Cot otel d=50 mm	buc	1,0000	130,00	136,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	100,00	40,00
43	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei (Грунтовка и окраска резервуаров вручную, в следующих вариантах: один слой суриком и два слоя масляной краской)	m2			58,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	56,10	32,54
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	75,00	15,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1300	75,00	9,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	52,00	1,20
44	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя)	m2			7,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	56,10	3,37
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	12,00	3,60
	26811260014721	Hirtie pentru sulfuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
45	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			1 735,45
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	56,10	46,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 600,00	1 632,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	3,00	41,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	300,00	15,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	18,00	0,24
46	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Круглый дефлектор (отражатель) периметром 900-1600 мм, тип CR и C N) Material marunt=1,0050	buc			1 047,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	56,10	346,14
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	30,00	4,22
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	23,00	13,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	12,00	2,05

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	3,00	6,03
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	16,00	38,75
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	33,00	3,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	23,00	0,92
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	300,00	1,80
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	16,00	4,98
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	16,00	2,57
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	16,00	1,19
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	16,00	3,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	52,00	2,35
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	2,00	16,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	30,00	9,04
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	30,00	0,60
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	30,00	466,42
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	1,00	8,04
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	3,00	3,01
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	3,00	24,12
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	3,00	36,18
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	600,00	30,00
47	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площади и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			470,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	56,10	470,12
		1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene				
48	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie ДЭС-60 in lipsa curentului electric (Norma h-om/ora - 1 si electrocentrala pentru curent electric).	ora			780,50
	8113020070100	Sondor	h-om	5,0000	56,10	280,50
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3AM	h-ut	1,0000	350,00	350,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1,0000	150,00	150,00
		2. Lucrari de montaj				
49	07-04-030-01	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR6/43" (Resurse doar manopera h-om si utilajul h-ut, restul se exclud)	buc			14 265,13
	1	Затраты труда	h-om	88,3000	56,10	4 953,63
	1010322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	t	0,0050	30 000,00	150,00
	1010388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	t	0,0010	75 000,00	75,00
	1010628	Олифа комбинированная К-3	t	0,0005	75 000,00	37,50
	1010849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	kg	3,0000	45,00	135,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	5,0000	30,00	150,00
	3009133	Задвижки стальные 125 мм	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
	5	Масса оборудования	t	1,1200	1 300,00	1 456,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	8,1800	600,00	4 908,00
50	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж распределительных щитов в виде панели, шкафа, ячейки или пульта, полностью оснащенных, весом до 150 кг) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc			1 995,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	56,10	548,10
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	1 400,00	1 414,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	3,00	3,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	3,00	12,12
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	3,00	12,12

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,00	4,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	19,00	0,58
51	RpEB06A	Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw (Установка реле давления на водоподъемный насос, щиты, пусковые реостаты моторов, до 18 кВт)	buc			158,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8600	56,10	48,25
	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658	m	6,0000	18,00	108,00
	2723156718532	Banda de protectie pe baza PVC de 1mm grosime	kg	0,0050	19,00	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0150	21,00	0,31
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0400	45,00	1,80
52	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm (Установка в существующем колодце, в местах прохождения свинцового трубопровода, водомера и врезка вентиля, диаметр 50 мм) Mat. marunte si montaj (grund miniu plumb, fuior de cinepa, cirpe de sters etc.)=1,0050	buc			5 531,46
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7200	56,10	96,49
	3320634625000	Contor de apa	buc	1,0000	4 300,00	4 321,50
	2875274202000	Robinet concesie tip KOSWA pentru bransamente apa	buc	1,0000	950,00	954,75
	2744233336474	Teava plumb presiune PB-99,96 - 44 x 7,5 mm	kg	4,5000	30,00	135,68
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	30,00	6,63
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	30,00	1,81
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	17,00	1,03
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4500	30,00	13,57
		3. Procurarea utilajului				
53	Pret de achizitie	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR6/43	buc			17 000,00
	00100053	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR6/43	buc	1,0000	17 000,00	17 000,00
54	Pret de achizitie	Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm	buc			4 300,00
	00100054	Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm	buc	1,0000	4 300,00	4 300,00
55	Pret de achizitie	Procurarea panoului de dirijare "ADE-COS" 0.5-10/40	buc			6 800,00
	00100055	Procurarea panoului de dirijare "ADE-COS" 0.5-10/40	buc	1,0000	6 800,00	6 800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.