

LT "Russo",str. Russo 10/2

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Hidroizolarea acoperisului**Valoarea de deviz 378 375,32 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hidroizolarea acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=3,0000	m2	350,0000	72,35 69,55	25 323,90 24 341,10
2	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) (K=2.5 pentru matrial si utilaj) Material marunt (repere) 1%=0,0100 K=2,5000	m2	850,0000	85,08 15,99	72 315,10 13 587,42
3	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. acoperire industrială in 2 straturi, grosimea stratului de 2 mm pe suport existent -Aplicativ-Membrana de poliuritan (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070	m2	850,0000	148,51 112,45	126 229,65 95 582,50
4	IzF19B	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de celochit	m2	850,0000	5,91 1,73	5 027,41 1 470,50
5	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,0000	38,41 38,41	192,03 192,03
6	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	5,0000	58,50 0,00	292,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			229 380,59
		Total Hidroizolarea acoperisului Inclusiv salariu				229 380,59 135 173,55

		Total	lei	229 380,59
		CASM	22,5 %	30 414,05
		Total		259 794,64
		Cheltuieli de regie	14,5 %	37 670,23
		Total		297 464,87
		Beneficiu	6 %	17 847,89
		Total		315 312,76
		TVA	20 %	63 062,56
		Total deviz: Inclusiv salariu		378 375,32 135 173,55

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

LT "Russo",str. Russo 10/2

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Hidroizolarea acoperisului

Valoarea de deviz 378 375,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 938,0000	34,60	67 054,80
----	---------------	------------	------	------------	-------	-----------

2.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	392,7000	34,60	13 587,42
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	493,5000	34,60	17 075,10
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500	34,60	192,03
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	252,5000	34,60	8 736,50
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	824,5000	34,60	28 527,70
		Total manopera				135 173,55

Materiale:

1.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,7000	245,00	416,50
2.	2413317346001	Component "A" (poliol)	kg	821,3975	26,60	21 849,17
3.	2413317346002	Component "B" (izocinaurat)	kg	746,7250	36,40	27 180,79
4.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2 210,0000	1,40	3 094,00
5.	2653102100839	Grund	kg	513,5700	21,00	10 784,97
6.	2653102100840	Strat superior din 2 componente	kg	599,1650	25,20	15 098,96
7.	2881116002700	Disc abraziv	buc	12,8392	63,00	808,87
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5500	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				79 233,26

Utilaje de constructii:

1.	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	735,2500	6,50	4 779,12
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,8750	21,88	325,46
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,9750	15,60	1 029,21
4.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	127,5000	8,59	1 095,22
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,0000	7,15	121,55
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	56,9500	17,64	1 004,60
7.	2952270004025	Agregat "Пена-98"	h-ut	735,2500	6,50	4 779,12
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	119,0000	13,00	1 547,00
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,8750	156,00	292,50
		Total utilaje de constructii				14 973,78

Total	lei	229 380,59
CASM	22,5 %	30 414,05
Total		259 794,64
Cheltuieli de regie	14,5 %	37 670,23
Total		297 464,87
Beneficiu	6 %	17 847,89
Total		315 312,76
TVA	20 %	63 062,56

Total deviz: **378 375,32**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect LT "Russo",str. Russo 10/2

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hidroizolarea acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=3,0000	m2			72,35 69,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	34,60	48,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,60	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,60	2,81
		Total	lei			25 323,90
2	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) (K=2.5 pentru matrial si utilaj) Material marunt (repere) 1%=0,0100 K=2,5000	m2			85,08 15,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4120	34,60	14,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	34,60	1,73
	2413317346001	Component "A" (poliol)	kg	0,3850	26,60	25,70
	2413317346002	Component "B" (izocinaurat)	kg	0,3500	36,40	31,98
	2952270004025	Agregat "Ileha-98"	h-ut	0,3460	6,50	5,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	21,88	0,16
	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	0,3460	6,50	5,62
		Total	lei			72 315,10
3	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. acoperire industrială in 2 straturi, grosimea stratului de 2 mm pe suport existent -Aplicativ- Membrana de poliuritan (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070	m2			148,51 112,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	34,60	78,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	34,60	33,56
	2653102100839	Grund	kg	0,6000	21,00	12,69
	2653102100840	Strat superior din 2 componente	kg	0,7000	25,20	17,76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	63,00	0,95
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,59	1,29
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	17,64	1,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	13,00	1,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,15	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	21,88	0,22
		Total	lei			126 229,65
4	IzF19B	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de celochit	m2			5,91 1,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	34,60	1,73
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	245,00	0,49
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,6000	1,40	3,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0035	15,60	0,05
		Total	lei			5 027,41
5	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			38,41 38,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	34,60	38,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			192,03
6	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			58,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	156,00	58,50
		Total	lei			292,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.