

Asfaltarea pietii Stefan cel Mare din or. Cimislia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 462 288,83 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reabilitare imbracamintei rutiere				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 680,000	30,23 2,01	50 792,19 3 380,72
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	110,000	12,62 0,00	1 387,95 0,00
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	16,800	915,91 115,32	15 387,21 1 937,38
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,000	134,79 2,88	226 455,17 4 843,44
		<i>Total</i>	Lei			294 022,52
		Total Lucrari de reabilitare imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				294 022,52 10 161,54

	Total	Lei	294 022,52
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 286,35
	Cheltuieli de transport	10 %	22 493,42
	Total		318 802,29

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14 %			44 632,32
		Total				363 434,61
		Beneficiul de deviz	6 %			21 806,08
		Total				385 240,69
		TVA	20 %			77 048,14
						462 288,83
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				10 161,54



Imprimat

Verificat

[Signature]

/"Lincons"SRL/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 462 288,83 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	117,6000	57,66	6 780,82
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	58,6320	57,66	3 380,72
		Total manopera				10 161,54

Materiale:

Materiale:						
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	157,9200	1 315,57	207 754,81
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,0400	500,00	2 520,00
3.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	1,6800	8 000,00	13 440,00
4.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	54,1968	22,50	1 219,43
		Total materiale de constructii				224 934,24


Utilaje de constructii:

Utilaje de construcții						
1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	30,5760	800,00	24 460,80
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,9040	335,00	2 982,84
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	8,9040	297,35	2 647,60
4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,9040	640,89	5 706,48
5.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	30,5760	411,00	12 566,74
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,3770	411,00	1 387,95
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	30,5760	300,05	9 174,33
		Total utilaje de construcții				58 926,74

Total	Lei	294 022,52
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 286,35
Cheltuieli de transport	10 %	22 493,42
Total		318 802,29
Cheltuieli de regie	14 %	44 632,32
Total		363 434,61
Beneficiul de deviz	6 %	21 806,08
Total		385 240,69
TVA	20 %	77 048,14

Total deviz:

462 288,83



Intocmit

Verificat

/"Lincons"SRL/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Asfaltarea pietii Stefan cel Mare din or. Investitor Primaria or. Cimisia
Cimisia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reabilitare imbracamintei rutiere				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			30,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	22,50	0,72
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	800,00	14,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	300,05	5,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	411,00	7,48
2	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,62
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	411,00	12,62
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			915,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	8 000,00	800,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	22,50	0,59
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			134,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,57	123,66
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	500,00	1,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	297,35	1,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	335,00	1,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	640,89	3,40

APROBAT:

Intocmit

Lincons SRL/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

