

Client: **Ministerul Afacerilor Interne a R.Moldova**
 Adresa: **bd. Șt.Cel Mare și Sfânt 75**
 Telefon mob.:
 Telefon:
 Email:

Antreprenorul: **Î.S. "Servicii Pază"**
 Adresa: **mun.Chișinău, str.Mitropolit Varlaam, 79**
 C/F: **1010600043506 IBAN: MD05ML000000002251909655**
 BIC: **MOLDMD2X309 Cod TVA: 0506298**
BC Moldindconbank S.A fil."Centru" Chișinău

APROB
 Costul de deviz în sumă de **715 232,16 lei**
 * este valabil 5 zile lucratoare

Beneficiar: _____
 " " " 2024

DEVIZUL DE CHELTUELI NR. K40-4226 DIN: 08.10.2024
pentru instalarea sistemului de acces control și videocontrol

Capitolul 1 . Lucrări de instalare

Nr	Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor	U.m.	Preț	cantitatea	Σ lei fără TVA
1	Alegerea locului de instalare a aparatului și detectorilor , traseelor așezării cablurilor firelor	comp.	28,11	18	505,98
2	Instalarea HDD (MicroSD Card)	buc.	65,61	2	131,22
3	Instalarea cititorului	buc.	130,88	22	2879,36
4	Bloc de aprovizionare a detectorilor electronici	buc.	15,6	13	202,80
17	Instalarea turniket, barierei	buc.	519,22	6	3115,32
24	Detector-buton pe suprafață de beton, cărămidă	buc.	28,14	3	84,42
26	Dispozitiv BSP	buc.	35,15	100	3515,00
31	Fir prin rețea deschisă (PPV,APV,NV,SVVP)	100m	104,77	2	209,54
33	Împărțirea și introducerea în aparate a capetelor firelor monopolare-cablu 10/2	10cap	66,77	30	2003,10
34	Împărțirea și introducerea în aparate a capetelor firelor monopolare	buc.	18,16	30	544,80
35	Încărcarea și instalarea boxului pentru cablurile telefonice cu capacitatea de 50/2	buc.	51,3	15	769,50
36	Încorporarea firelor în țeavă metalică (1 fir)	100m	31,64	0,5	15,82
37	Instalarea lacătului, Instalarea amortizorului pentru ușă	buc.	208,8	26	5428,80
38	Instalarea videopanoului	buc.	133,28	4	533,12
39	Instalarea camerei video	buc.	182,87	2	365,74
40	Instalarea monitorului	buc.	33,33	3	99,99
41	Instalarea controllerului de acces	buc.	157,85	15	2367,75
44	Întinderea cablului	100m	213,64	6,1	1303,20
49	Măsurarea în complex cu ajutorul curentului continuu a cablurilor pare instalate	100bu	73,67	1	73,67
50	Măsurarea rezistenței conturului blocării	linie	47,12	40	1884,80
51	Instalarea switch	buc.	157,82	3	473,46
52	Instalarea terminal de acces biometric	buc.	157,82	8	1262,56
59	Țeavă de metal elastică cu secțiunea interioară până la 78 mm	100m	182,08	0,5	91,04
60	Țeavă din vinplast atârnată fix cu secțiunea interioară până la 25 mm	100m	216,74	1,5	325,11
64	Trecător elastic p/u 2 sau 4 fire până la 0,5 m de lungime a trecătorului	buc.	4,96	13	64,48
total pe capitolul nr.1					28250,58

Capitolul 2 Lucrări de demontare

Nr	Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor	U.m.	Preț	cantitatea	Σ lei fără TVA
1	Alegerea locului de instalare a aparatului și detectorilor , traseelor așezării cablurilor firelor	comp.	8,43	0	0,00
total pe capitolul nr.2					0,00

Capitolul 3. Lucrări de construcție

Nr	Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor	U.m.	Preț	cantitatea	Σ lei fără TVA
6	Lucrări de fixare	Set.	24	80	1920,00
8	Perforarea găurilor directe în pereți de cărămidă la adâncimea maximă 0,5 cărămizi	1 gaură	4,97	20	99,4
10	Sfredelirea găurilor în metal și beton	1 gaură	2,99	1000	2990
total pe capitolul nr.3					5009,40

Capitolul 4. Reglarea schemelor de acces control și videocontrol

Nr	Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor	U.m.	Preț	cantitatea	Σ lei fără TVA
1	Reglarea/Instalarea SO (Ajax, C.Nord,Trassir, iDMSS, Hik-Connect, Imou, Ezviz, PIMAlink si alte)	compl.	2268,00	4	9072,00
2	Controlul complexului tehnologic în regimul de lucru și control, primirea în exploatare	compl.	519,22	18	9345,96
3	Reglarea schemelor CCTV cu numărul în rază până la:4 canale	compl.	1158,30	1	1158,30
4	Reglarea schemelor Access Control cu numărul de treceri până la:4	sistem	2268,00	15	34020,00
5	Reglarea schemelor Managed Switch/Router cu numărul până la:16 porturi	sistem	1158,30	1	1158,30
6	Reglarea schemelor Access Control cu: Biometric / Turnicheti / Bariere	sistem	5694,30	14	79720,20
total pe capitolul nr. 4					134474,76
total pe comp 1,2,3,4					167734,74
Lucrări în încăperi exploatate 15% de la cop.1,2,3,4				1	25160,21
TOTAL					192894,95

Capitolul 5. Materiale ce nu sunt indicate în prețurile de montare

Nr	Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor	U.m.	Preț	Cantitatea	Σ lei fără TVA
1	Server pentru stocarea/analiza/gestionarea sistemului inteligent de Control-Acces	Compleu	14069,95	1	14069,95
2	Statie de lucru pentru monitorizare si control accesului la post (PC)	Compleu	8005,30	3	24015,90
3	Bariera de acces pe inaltimea corpului	buc	5963,00	1	5963,00
4	Bariera de acces Tripod	buc	22363,00	3	67089,00
5	Bariera automata cu brat	buc	37272,00	2	74544,00
6	Radar de prevenire coborire la miscare	buc	2907,00	2	5814,00
7	Telecomanda pentru bariera automata cu brat	buc	1043,00	2	2086,00
8	Cititor de carduri LONG-DISTANCE	buc	4249,00	2	8498,00
9	Card de acces cu rază lungă	buc	59,00	100	5900,00
10	Autocolant de acces pe distanță lungă	buc	29,00	100	2900,00
11	Controler Acces Control	buc	1789,00	15	26835,00
12	Cititor fără contact Mifare	buc	283,00	20	5660,00
13	Terminal de acces biometric	buc	2370,00	8	18960,00
14	Încuietoare electromagnetica	Compleu	2087,00	13	27131,00
15	Inchizator automat	buc	1222,00	13	15886,00
16	Tranziție flexibilă	buc	245,00	13	3185,00
17	Buton de deschidere	buc	37,00	2	74,00
18	Sursa de alimentare 12V 5A	buc	849,00	13	11037,00
19	Acumulator 7Ah 12V Eco	buc	260,00	13	3380,00
20	MicroSD Card 256 GB	buc	670,00	2	1340,00
21	Switch 5 porturi 10/100 Mbps	buc	223,00	4	892,00
22	Switch POE 4 porturi PoE 10/100 Mbit/s. + 2 porturi	buc	670,00	2	1340,00
23	Carduri Mifare	buc	19,00	1000	19000,00
24	Pachet Soft extensibil de gestionare a sistemului	buc	25345,00	1	25345,00
25	Cablu CAT 5 UTP cupru de utilizare exterioara	m	7,00	610	4270,00
26	Cablu PVS 3x1,5	m	15,30	200	3060,00
27	Cablu canal 25*16	m	14,00	150	2100,00
28	Furtun metalic diametru 18mm	m	15,30	50	765,00
30	Camera video citire a placutelor de inmatriculare	buc	9690,00	2	19380,00
31	Diferite elemente metalice	kg	137,00	10	1370,00
32	Conector RJ 45	buc	1,92	100	192,00
33	Diubel cu surup 6/3,5x40	buc	105,00	10	1050,00


total pe capitolul nr. 5 403131,85

IN TOTAL pe capitole 1,2,3,4,5, 596026,80

TVA 20% 119205,36

IN TOTAL la plata pe deviz 715232,16

Devizul alcătuit:  /N. Turcan

Devizul a controlat:  /M. Fedco

Devizul verificat:  /L. Gurău

Î.S. "SERVICII PAZĂ"
DIRECȚIA PAZĂ TEHNICĂ
SECȚIA MONTARE
REPARAȚIE ȘI DESERVIRE