

1	2	3	4	5	6	7
16	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate Diflector d=315mm	buc	1,00	182,28 85,91	182,28 85,91
17	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm PE D=200mm	m	3,00	216,64 9,57	649,93 28,71
18	AcA13C	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm Cot PE 100 90gr, d=200mm	buc	1,00	654,32 115,32	654,32 115,32
19	VB04A1	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate Заслонка с ручным приводом	buc	1,00	586,45 187,97	586,45 187,97
20	pret de piata	Conductori din cupru (провод ВПП 6.0мм)	m	445,00	8,65 0,00	3 850,14 0,00
Total Lucrari de constructii						45 494,79
Incluziv salariu						14 081,98
2. Montarea utilajului.						
21	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	117,90 99,18	117,90 99,18
22	AcB04A	Montarea pompei arteziene cu motor electric submersibil marca "4SR4/46Pedrola" Q=4,0 m3/ora. H=215. P=4,0kw tn -2900rot.min"	buc	1,00	695,25 691,92	695,25 691,92
23	RpEG06B	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie -шкаф для станций управления	buc	1,00	439,90 71,50	439,90 71,50
Total Montarea						1 253,05