

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Briceni

3. Obiectul achizițiilor Întreținerea drumurilor locale din raionul Briceni anul 2020

| № crt.  | Simbol norme ei Cod resurse | Denumire lucrurilor   | Unitatea de masura | Volum      |
|---|-----------------------------|---|--------------------|------------|
| 1   | 2                           | 3   | 4                  | 5          |
| <b>1. Lucrari de reparatie si intretinere curenta</b> |                             |   |                    |            |
| 1   | RpDE11A                     | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial   | buc                | 7,00       |
| 2   | RpDE11C                     | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat  | buc                | 7,00       |
| 3   | RpDE08A                     | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere  | buc                | 15,00      |
| 4   | RpDE10C                     | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile   | m2                 | 300,00     |
| 5   | DF55A                       | Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte  | m2                 | 200 000,00 |
| 6   | TsH111A                     | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat   | 1 km               | 350,00     |
| 7   | TsG03A                      | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm. inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2              | 100,00     |
| 8   | TsG14A                      | Cosirea vegetatiei ierboase   | 100m2              | 110,00     |
| 9   | RpDA25B                     | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm   | buc                | 120,00     |
| 10  | RpDA25A                     | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm   | buc                | 40,00      |
| 11  | TsH74A                      | Taierea crengilor (cu curatiera coiturilor) cu ferstraul mecanic din autoturn in conditii   | buc                | 153,00     |

| 1  | 2       | 3  | 4                  | 5        |
|----|---------|--|--------------------|----------|
|    |         | restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm   |                    |          |
| 12 | TsG08E  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm   | buc                | 20,00    |
| 13 | TsG17B  | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm   | 100 buc            | 0,20     |
| 14 | TsH92C  | Incarcarea in auto: crengi   | t                  | 28,00    |
| 15 | TsI50A3 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km   | t                  | 28,00    |
| 16 | TsC17B  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II   | 100 m              | 90,00    |
| 17 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.<br>Nota: * 1 km de drum =7000m <sup>2</sup><br>(Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m <sup>2</sup> ) | 1 km               | 510,00   |
| 18 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder  | 1 km               | 125,00   |
| 19 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere   | m <sup>2</sup>     | 4 500,00 |
| 20 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II   | 100 m <sup>3</sup> | 11,00    |
| 21 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m   | 100 m <sup>3</sup> | 11,00    |
| 22 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de  | 100 m <sup>3</sup> | 2,50     |

| 1  | 2       | 3   | 4       | 5        |
|----|---------|---|---------|----------|
|    |         | 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.  |         |          |
| 23 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km   | t       | 2 200,00 |
| 24 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete  | m3      | 20,00    |
| 25 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere   | m3      | 35,00    |
| 26 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta   | m3      | 4,50     |
| 27 | DI125   | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri  | m3      | 9,00     |
| 28 | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile  | m2      | 30,00    |
| 29 | RpDE20A | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna  | ora     | 120,00   |
| 30 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm   | 1 km    | 1 800,00 |
| 31 | DI53B   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm   | 1 km    | 500,00   |
| 32 | DI146A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 | 4 900,00 |
| 33 | DI62A   | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi  | 1000 m2 | 300,00   |
| 34 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm  | m2      | 4 630,00 |
| 35 | DI158C  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina  | m2      | 2 465,00 |



| 1  | 2       | 3   | 4     | 5         |
|----|---------|---|-------|-----------|
|    |         | la 3 m2: grosime 5 cm   |       |           |
| 36 | DI114   | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum  | 100 m | 20,21     |
| 37 | DI92B   | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.   | m2    | 1 980,00  |
| 38 | DI89B   | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material  | 100m2 | 320,00    |
| 39 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea  | m2    | 16 800,00 |
| 40 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.<br>Nota: * 1 km de drum =7000m2<br>(Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )    | 1 km  | 622,00    |
| 41 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder   | 1 km  | 200,00    |
|    |         | <b>2. Pavilion tip pentru pasageri din elemente prefabricate (k=1,2, conditii complicate de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007)</b><br>Коэффициент к трудозатратам=1,200<br>Коэффициент к машинам=1,200<br><br><b>2.1. Terasament</b>          |       |           |
| 42 | TsA01F1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu | m3    | 9,11      |
| 43 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                    | m3    | 6,21      |
| 44 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv   | m3    | 6,21      |

| 1  | 2          | 3  | 4   | 5     |
|----|------------|--|-----|-------|
| 45 | TR11AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1   | t   | 5,08  |
| 46 | TsI50A     | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km   | t   | 5,08  |
|    |            | <b>2.2. Fundatie</b>   |     |       |
| 47 | TsC54C     | Strat de fundatie din pietris ( Amestic pietris-nisip )  | m3  | 0,82  |
| 48 | CP51B      | Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat din pietris si piatra sparta, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Bloc-fundatie BF-1 masa 1200kg )   | buc | 2,00  |
| 49 | CP51B      | Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat din pietris si piatra sparta, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Bloc-fundatie BF-2 masa 875kg )  | buc | 2,00  |
| 50 | CA03F      | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... ( B15 F50 )   | m3  | 0,29  |
| 51 | CP22A      | Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare, in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata ( in rosturi B15 F50 )   | m3  | 0,17  |
| 52 | IzF04F     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( in 2 straturi ) | m2  | 20,04 |
|    |            | <b>2.3. Elementele prefabricate ( Panou de perete, Placa de acoperis, Placa de</b>   |     |       |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5    |
|----|-------|--|-----|------|
|    |       | <b>parapet,Placa decorativa )</b>  |     |      |
| 53 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( Panou de perete P-1 masa 1875kg )       | buc | 2,00 |
| 54 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( Panou de perete P-2 masa 1850kg )       | buc | 2,00 |
| 55 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( Placa de acoperis P-3 masa 3050 kg )    | buc | 2,00 |
| 56 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv ( Placa de parapet p-4 masa 225kg) | buc | 6,00 |
| 57 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv ( Placa de parapet p-5 masa350kg ) | buc | 1,00 |
| 58 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( Panou decorativa masa 1000kg )          | buc | 1,00 |
| 59 | CP22A | Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare, in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata ( in rosturi                                   | m3  | 0,39 |



| 1  | 2      | 3   | 4              | 5     |
|----|--------|---|----------------|-------|
|    |        | B15 F50 )   |                |       |
| 60 | CC02C  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante ( $\Phi$ 8AIII)                                 | kg             | 8,48  |
| 61 | CC02D  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante ( $\Phi$ 10AIII)   | kg             | 12,44 |
| 62 | IzD03A | Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină ( După montare P-3 ( ПФ-020 ) )                            | t              | 0,01  |
| 63 | IzD04A | Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină ( După montare P-3 ( ПФ-115 ) )                                    | t              | 0,01  |
| 64 | CN11A  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe bază de polimeri acrilici în dispersie apoasă, aplicate în 3 straturi la fațade executate pe glet existent   | m <sup>2</sup> | 60,50 |
|    |        | <b>2.4. Acoperis</b>  |                |       |
| 65 | IzF01B | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum fierizat (subif) într-un strat | m <sup>2</sup> | 16,63 |
| 66 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontale montate pe suport continuu  | m <sup>2</sup> | 16,36 |
| 67 | CE23C  | Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sașă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de  | m              | 5,40  |

| 1  | 2      | 3   | 4     | 5     |
|----|--------|---|-------|-------|
|    |        | caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm                     |       |       |
|    |        | <b>2.5. Platforma</b>   |       |       |
| 68 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris   | 100m2 | 0.17  |
| 69 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta   | m3    | 2.54  |
| 70 | DE13B  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat  | m2    | 16.95 |
| 71 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( BR100.20.8) | m     | 18.00 |
|    |        | <b>2.6. Lucrari deverse</b>   |       |       |
| 72 | TsH80A | Aranjarea bancilor. masa pina la 100 kg   | buc   | 2.00  |



*M. Muntean / Muntean*