

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a uscatoriei la Gradinita de copii din s. Raciula**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. 1.Spalatorie		
		1.1. Lucrari de reparatie		
		1.2. Pardoseli		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	28,200
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,440
3	CG01A Kmat=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,200
		1.3. Pereti		
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,460
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	71,900
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,900
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,900
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,900
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2	71,900

1	2	3	4	5
		interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,900
11	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	28,620
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa tip FLEXILAN, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,280
13	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant cu motor, pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000
		1.4. Tavan		
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,200
		1.5. Timplarie		
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usa)	m2	1,900
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu/TERMO inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,300
		1.6. Incalzirea		
17	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	21,300
18	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	15,600

1	2	3	4	5
19	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	4,000
20	RpIC40D	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1"	buc	4,000
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (PPR)	buc	2,000
22	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	4,000
23	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	1,000
24	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	5,000
25	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din Bimetal H-500 functionind cu apa calda (4 buc x 15sec)	m2	15,600
26	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	18,000
27	IB07C	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de 1401 ... 1800 mm	buc	1,000
28	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	6,000
29	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	12,000
30	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata (PPR), montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (30% fittinguri)	m	3,900
31	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata (PPR), montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (30% fittinguri)	m	28,700
32	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor pentru	buc	20,000

1	2	3	4	5
		instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 32mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida		
33	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	15,600
		1.7. Evacuarea deseurilor, ridicarea materialelor		
34	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	16,000
35	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	16,000
36	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	16,000
37	TrB22C1A3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m	t	16,000
		2. 2.1.Lucrari de montaj		
		2.1. Retea electrica		
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,000
39	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000
40	08-03-573-4	Dulap de distributie	buc	1,000
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,000
42	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,950

1	2	3	4	5
		pozate, masa 1 m pina la: 1 kg		
44		Cablu VVGng3*10 mm	m	18,000
45		Cablu VVGng 3*1,5 mm	m	25,000
46		Cablu VVGng 3*2,5 mm	m	52,000
47	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,950
48		Teava gofrata PVC D=20 mm	m	95,000
49	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, panel LED 6500 K complet echipate	buc	4,000
50	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030
51		Intrerupator cu doua clape	buc	3,000
52	08-03-591-9	Instalarea prizelor	100 buc	0,050
53		Priza	buc	5,000
		3. Utilaj		
54		Dulap de distributie	buc	1,000
55		Automat BA 47-29 1P pina la 20 A	buc	5,000
56		Automat diferential AVDT32 2P C25 30 mA	buc	1,000

Marian A. J.