

Antreprenor: SRL Megatek Grup

Investitor: Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova

Obiect: Lucrări de înlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din aluminiu cu barieră termică la etajele 1,2,3 în clădirea administrativă situată pe PMAN nr.1

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de tamplarie. 1.1. Schimbarea blocurilor de fereastră la et. 1 (-391,76 m.p.)				
1	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice. Ferestre.	kg			6,05236 5,67600
1.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00080	51,70000	0,04136
1.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00100	35,00000	0,03500
1.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
1.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00300	50,00000	0,15000
1.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00500	30,00000	0,15000
2	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv. Profil aluminiu, latimea 70mm cu punte termica,3 sticle Lowe	m2			3 256,69000 85,14000
2.1	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termica gr70mm 3 sticle LowE	m2	1,00000	3 100,00000	3 100,00000
2.2	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47000	95,00000	44,65000
2.3	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,16500	90,00000	14,85000
2.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	2,00000	8,00000
2.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40000	5,00000	2,00000
2.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80000	1,00000	0,80000
2.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,81000	94,60000	76,62600
2.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09000	94,60000	8,51400
2.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02500	50,00000	1,25000
3	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminitr Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.):1,010	m			254,33000 47,30000
3.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,40000	94,60000	37,84000
3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10000	94,60000	9,46000
3.3	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00000	195,00000	195,00000
3.4	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,00000	2,00000	8,00000
3.5	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00000	0,00000	2,03000
3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	50,00000	0,50000
3.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05000	30,00000	1,50000
4	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m			187,07200 11,35200
4.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00000	160,00000	160,00000
4.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,00000	2,00000	12,00000
4.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00000	0,00000	1,72000
4.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,10000	94,60000	9,46000
4.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02000	94,60000	1,89200
4.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	50,00000	0,50000
4.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05000	30,00000	1,50000
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Perimetrul ferestrelor: interior plus exterior)	m			54,61900 47,30000
5.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74000	2,65000	1,96100
5.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00080	4 000,00000	3,20000
5.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rțu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00490	420,00000	2,05800
5.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32000	94,60000	30,27200
5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	94,60000	17,02800
5.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	50,00000	0,05000
5.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00100	50,00000	0,05000
6	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m.	t			286,63800 286,63800
6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,03000	94,60000	286,63800
7	Tr11AG2411	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren.	t			37,84000 37,84000

7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,40000	94,60000	37,84000
8	Tsl50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km. Transportarea metalului uzat demontat la depozitul central	t			61,38000
						0,00000
8.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,13640	450,00000	61,38000
		TOTAL 1.Lucrari de tamplarie. 1.1. Schimbarea blocurilor de fereastră la et. 1 (-391,76 m.p.)				1 377 204,71080
		1.2. Schimbarea blocurilor de fereastră la et.2 (661,34 m.p.)				
9	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice. Ferestre	kg			6,05236
						5,67600
9.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,00080	51,70000	0,04136
9.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00100	35,00000	0,03500
9.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
9.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
9.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00300	50,00000	0,15000
9.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00500	30,00000	0,15000
10	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv. Profil aluminiu, latimea 70mm cu punte termica , 3 sticle LowE	m2			3 256,69000
						85,14000
10.1	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termica gr.70mm, 3 sticle LowE	m2	1,00000	3 100,00000	3 100,00000
10.2	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,47000	95,00000	44,65000
10.3	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,16500	90,00000	14,85000
10.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	2,00000	8,00000
10.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40000	5,00000	2,00000
10.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80000	1,00000	0,80000
10.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,81000	94,60000	76,62600
10.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09000	94,60000	8,51400
10.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02500	50,00000	1,25000
11	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m			254,33000
						47,30000
11.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00000	195,00000	195,00000
11.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,00000	2,00000	8,00000
11.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00000	0,00000	2,03000
11.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,40000	94,60000	37,84000
11.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10000	94,60000	9,46000
11.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	50,00000	0,50000
11.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05000	30,00000	1,50000
12	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre. Materiale marunte (apa , cirpe, sipci, etc.)=1,010	m			187,07200
						11,35200
12.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00000	160,00000	160,00000
12.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,00000	2,00000	12,00000
12.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00000	0,00000	1,72000
12.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,10000	94,60000	9,46000
12.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02000	94,60000	1,89200
12.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	50,00000	0,50000
12.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05000	30,00000	1,50000
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Perimetrul ferestrelor, interior plus exterior)	m			54,61900
						47,30000
13.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74000	2,65000	1,96100
13.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00080	4 000,00000	3,20000
13.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00490	420,00000	2,05800
13.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32000	94,60000	30,27200
13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	94,60000	17,02800
13.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	50,00000	0,05000
13.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00100	50,00000	0,05000
14	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m.	t			286,63800
						286,63800
14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,03000	94,60000	286,63800
15	Tr11AG2411	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren.	t			37,84000
						37,84000
15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,40000	94,60000	37,84000
16	Tsl50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km. Transportarea metalului uzat demontat la depozitul central	t			61,38000
						0,00000
16.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,13640	450,00000	61,38000
		TOTAL 1.2. Schimbarea blocurilor de fereastră la et.2 (-661,34 m.p.)				2 377 968,01497
		1.3. Schimbarea blocurilor de fereastră la et.3 (-169,280 m.p.)				
17	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice. Ferestre	kg			6,05236
						5,67600
17.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,00080	51,70000	0,04136

17.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00100	35,00000	0,03500
17.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
17.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
17.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00300	50,00000	0,15000
17.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00500	30,00000	0,15000
18	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv. Profil aluminiu, latimea 70 mm cu punte termica , 3 sticle lowE	m2			3 256,69000 85,14000
18.1	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termica gr.70mm.3 sticle lowE	m2	1,00000	3 100,00000	3 100,00000
18.2	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47000	95,00000	44,65000
18.3	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,16500	90,00000	14,85000
18.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	2,00000	8,00000
18.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40000	5,00000	2,00000
18.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80000	1,00000	0,80000
18.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,81000	94,60000	76,62600
18.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09000	94,60000	8,51400
18.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02500	50,00000	1,25000
19	RpCP35B	Inlocuirea glaftrilor la ferestre din aluminiu Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m			254,33000 47,30000
19.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00000	195,00000	195,00000
19.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,00000	2,00000	8,00000
19.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00000	0,00000	2,03000
19.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,40000	94,60000	37,84000
19.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10000	94,60000	9,46000
19.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	50,00000	0,50000
19.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05000	30,00000	1,50000
20	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre.Materiale marunte (apa , cirpe, sipci, etc.)=1,010	m			187,07200 11,35200
20.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00000	160,00000	160,00000
20.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,00000	2,00000	12,00000
20.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00000	0,00000	1,72000
20.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,10000	94,60000	9,46000
20.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02000	94,60000	1,89200
20.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	50,00000	0,50000
20.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05000	30,00000	1,50000
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Perimetrul ferestrelor, interior plus exterior)	m			54,61900 47,30000
21.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74000	2,65000	1,96100
21.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00080	4 000,00000	3,20000
21.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00490	420,00000	2,05800
21.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32000	94,60000	30,27200
21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	94,60000	17,02800
21.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	50,00000	0,05000
21.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00100	50,00000	0,05000
22	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m.	t			286,63800 286,63800
22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,03000	94,60000	286,63800
23	Trl1AG2411	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren.	t			37,84000 37,84000
23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,40000	94,60000	37,84000
24	Tsl50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km. Transportarea metalului uzat demontat la depozitul central	t			61,38000 0,00000
24.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,13640	450,00000	61,38000
		TOTAL 1.3. Schimbarea blocurilor de fereastră la et.3 (-169,280 m.p.)				607 263,62040

APROBAT:

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lotul nr. 1 - Lucrări de înlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din aluminiu cu barieră termică la etajele 1,2,3 în clădirea administrativă situată pe PMAN nr.1

Obiectul: Lucrări de înlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din aluminiu cu barieră termică la etajele 1,2,3 în clădirea administrativă situată pe PMAN nr.1, mun. Chişinău, în conformitate cu cerințele stipulate în anunțul de participare și caietul de sarcini

Devizul: Lucrări de înlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din aluminiu cu barieră termică la etajele 1,2,3 în clădirea administrativă situată pe PMAN nr.1

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit în preturi curente 2026-05-11

Valoarea de deviz 5 848 439,03133 (Lei)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masură	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrări de tâmplărie. 1.1. Schimbarea blocurilor de fereastră la et. 1 (-391,76 m.p.)				
1	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice. Ferestre.	kg	1 175,28000	6,05236	7 113,21766
					5,67600	6 670,88928
2	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi peste 35 m având suprafața tocului între 3,00 și 6,00 mp inclusiv. Profil aluminiu, lățimea 70mm cu punte termică, 3 sticle Lowe	m2	391,76000	3 256,69000	1 275 840,87440
					85,14000	33 354,44640
3	RpCP35B	Înlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu Materiale marunte (apa, cirpe, șipci etc.):1,010	m	131,20000	254,33000	33 368,09600
					47,30000	6 205,76000
4	RpCP35C	Înlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la uși și ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, șipci etc.)=1,010	m	131,20000	187,07200	24 543,84640
					11,35200	1 489,38240
5	RpCJ06A	Reparații de tencuieală interioară, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spațiile drepte, până la 15 cm lățime (Perimetrul ferestrelor: interior plus exterior)	m	643,20000	54,61900	35 130,94080
					47,30000	30 423,36000
6	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanța de 90 m.	t	3,13000	286,63800	897,17694
					286,63800	897,17694
7	TrI1AG24I1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, uși, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren.	t	3,13000	37,84000	118,43920
					37,84000	118,43920
8	Tsl50A7	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanța de 7 km. Transportarea metalului uzat demontat la depozitul central	t	3,13000	61,38000	192,11940
					0,00000	0,00000
		TOTAL 1.Lucrări de tâmplărie. 1.1. Schimbarea blocurilor de fereastră la et. 1 (-391,76 m.p.)				1 377 204,71080
		Inclusiv salariul				79 159,45422
		1.2. Schimbarea blocurilor de fereastră la et.2 (661,34 m.p.)				
9	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice. Ferestre	kg	1 984,02000	6,05236	12 008,00329
					5,67600	11 261,29752
10	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi peste 35 m având suprafața tocului între 3,00 și 6,00 mp inclusiv. Profil aluminiu, lățimea 70mm cu punte termică, 3 sticle Lowe	m2	661,34000	3 256,69000	2 153 779,36460
					85,14000	56 306,48760
11	RpCP35B	Înlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu Materiale marunte (apa, cirpe, șipci etc.)=1,010	m	266,50000	254,33000	67 778,94500
					47,30000	12 605,45000
12	RpCP35C	Înlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la uși și ferestre. Materiale marunte (apa, cirpe, șipci, etc.)=1,010	m	266,50000	187,07200	49 854,68800
					11,35200	3 025,30800
13	RpCJ06A	Reparații de tencuieală interioară, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spațiile drepte, până la 15 cm lățime. (Perimetrul ferestrelor, interior plus exterior)	m	1 693,60000	54,61900	92 502,73840
					47,30000	80 107,28000
14	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanța de 90 m.	t	5,29800	286,63800	1 518,60812
					286,63800	1 518,60812
15	TrI1AG24I1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, uși, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren.	t	5,29800	37,84000	200,47632
					37,84000	200,47632
16	Tsl50A7	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanța de 7 km. Transportarea metalului uzat demontat la depozitul central	t	5,29800	61,38000	325,19124
					0,00000	0,00000

		TOTAL 1.2. Schimbarea blocurilor de fereastră la et.2 (-661,34 m.p.)				2 377 968,01497
		Inclusiv salariul				165 024,90756
		1.3. Schimbarea blocurilor de fereastră la et.3 (-169,280 m.p.)				
17	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice. Ferestre	kg	507,84000	6,05236 5,67600	3 073,63050 2 882,49984
18	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv. Profil aluminiu, latimea 70 mm cu punte termica , 3 sticle lowE	m2	169,28000	3 256,69000 85,14000	551 292,48320 14 412,49920
19	RpCP35B	Inlocuirea glaftrilor la ferestre din aluminiu Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m	65,60000	254,33000 47,30000	16 684,04800 3 102,88000
20	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre. Materiale marunte (apa , cirpe, sipci, etc.)=1,010	m	65,60000	187,07200 11,35200	12 271,92320 744,69120
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Perimetrul ferestrelor, interior plus exterior)	m	428,80000	54,61900 47,30000	23 420,62720 20 282,24000
22	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	1,35000	286,63800 286,63800	386,96130 386,96130
23	Trl1AG2411	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren.	t	1,35000	37,84000 37,84000	51,08400 51,08400
24	Tsl50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km. Transportarea metalului uzat demontat la depozitul central	t	1,35000	61,38000 0,00000	82,86300 0,00000
		TOTAL 1.3. Schimbarea blocurilor de fereastră la et.3 (-169,280 m.p.)				607 263,62040
		Inclusiv salariul				41 862,85554

Total manopera (ore)	3 023,75494
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		4 362 436,34617
Asigurari sociale	24,00000%	68 651,33216
Total		4 431 087,67833
Cheltuieli de transport	4,00000%	162 841,24313
Total		4 593 928,92146
Cheltuieli de regie	3,00000%	137 817,86764
Total		4 731 746,78910
Beneficiu de deviz	3,00000%	141 952,40367

Total General fara TVA	4 873 699,19278
TVA (20%)	974 739,83856
TOTAL GENERAL	5 848 439,03133
Inclusiv salariul	286 047,21732

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Direcția generală pentru
administrarea clădirilor Guvernului Republicii
Moldova

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lotul nr. 1 - Lucrări de înlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din aluminiu cu barieră termică la etajele 1,2,3 în clădirea administrativă situată pe PMAN nr.1

Obiectul: Lucrări de înlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din aluminiu cu barieră termică la etajele 1,2,3 în clădirea administrativă situată pe PMAN nr.1, mun. Chişinău, în conformitate cu cerințele stipulate în anuntul de participare și caietul de sarcini

Devizul: Lucrări de înlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din aluminiu cu barieră termică la etajele 1,2,3 în clădirea administrativă situată pe PMAN nr.1

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit în preturi curente 2026-05-11

Valoarea de deviz 5 848 439,03133 (Lei)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013442	Tencuitor	h-om	884,99200	94,60000	83 720,24320
2	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	990,12780	94,60000	93 666,08988
3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	110,01420	94,60000	10 407,34332
4	7422010060100	Timplă	h-om	231,65000	94,60000	21 914,09000
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,53854	94,60000	3 172,74588
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	607,82220	94,60000	57 499,98012
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	165,61020	94,60000	15 666,72492
Total manopera						286 047,21732
Materiale						
1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,55144	420,00000	5 691,60480
2	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termică gr.70mm, 3 sticle LowE	m2	661,34000	3 100,00000	2 050 154,00000
3	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termică gr.70mm.3 sticle lowE	m2	169,28000	3 100,00000	524 768,00000
4	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termică gr70mm 3 sticle LowE	m2	391,76000	3 100,00000	1 214 456,00000
5	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, șipci, etc.)	%	6,00000	0,00000	1 737,37500
6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,66714	35,00000	128,34990
7	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	2,93371	51,70000	151,67291
8	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	574,51860	95,00000	54 579,26700
9	2430226101600	Chit siliconic	kg	201,69270	90,00000	18 152,34300
10	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre și uși	m	463,30000	160,00000	74 128,00000
11	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 046,54400	2,65000	5 423,34160
12	2652102100713	VAR PASTA	m3	2,21248	4 000,00000	8 849,92000
13	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	488,95200	5,00000	2 444,76000
14	2743123549026	Glafuli din aluminiu pentru ferestre	m	463,30000	195,00000	90 343,50000
15	2874115829126	Șuruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4 889,52000	2,00000	9 779,04000
16	2874115833870	Șuruburi autofiletante	buc	4 633,00000	2,00000	9 266,00000
17	4011106202741	Energie electrică	kw	977,90400	1,00000	977,90400
Total materiale						4 071 031,07821
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,03302	50,00000	1 151,65100
2	2940520007683	Mășină de tăiat și găurit	h-ut	46,33000	30,00000	1 389,90000
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	30,55950	50,00000	1 527,97500
4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	2,76560	50,00000	138,28000
5	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	18,33570	30,00000	550,07100
6	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	1,33372	450,00000	600,17364
Total utilaje						5 358,05064
Total						4 362 436,34617
Asigurări sociale				24,00000%		68 651,33216

Total		4 431 087,67833
Cheltuieli de transport	4,00000%	162 841,24313
Total		4 593 928,92146
Cheltuieli de regie	3,00000%	137 817,86764
Total		4 731 746,78910
Beneficiu de deviz	3,00000%	141 952,40367
TOTAL Deviz fara TVA		4 873 699,19278

Total		4 873 699,19278
TVA	20%	974 739,83856
TOTAL Deviz		5 848 439,03133

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Direcția generală pentru
administrarea clădirilor Guvernului Republicii
Moldova

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;