

## Reparatia capitala a drumului si trotuarului la intrarea comunei Balauresti pina la magazinul Duca Ion

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ OFERTA

#### Drumuri

Valoarea de deviz 391 761,94 lei

Intocmit in prețuri curente 10.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sector str. Stefan cel Mare - Demolari</b>				
		<b>1.1. Sistem rutier L=67.5 m, b=6m</b>				
1	DI155A k=0.8	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2	405,00	31,67 2,64	12 827,66 1 069,70
2	Ts51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	35,64	16,88 0,00	601,75 0,00
		<b>Total Sistem rutier L=67.5 m, b=6m Inclusiv salariu</b>				<b>13 429,41 1 069,70</b>
		<b>1.2. Zona asfalt linga bordure</b>				
3	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	160,00	28,14 15,14	4 501,76 2 421,76
4	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,25 mc k=0.8	100 m3	0,014	2 624,29 0,00	36,74 0,00
5	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	3,00	16,89 0,00	50,66 0,00
		<b>Total Zona asfalt linga bordure Inclusiv salariu</b>				<b>4 589,15 2 421,76</b>

		<b>1.3. Borduri mari</b>				
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	154,00	30,27 30,27	4 661,89 4 661,89
7	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,25 mc k=0.8	100 m3	0,154	2 623,57 0,00	404,03 0,00
8	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	32,90	21,07 0,00	693,05 0,00
		<b>Total Borduri mari Inclusiv salariu</b>				<b>5 758,97 4 661,89</b>
		<b>1.4. Borduri mici</b>				
9	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	60,00	30,27 30,27	1 816,32 1 816,32
10	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,25 mc k=0.8	100 m3	0,03	2 623,50 0,00	78,70 0,00
11	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	6,60	21,07 0,00	139,04 0,00
		<b>Total Borduri mici Inclusiv salariu</b>				<b>2 034,07 1 816,32</b>
		<b>1.5. Trotuar</b>				
12	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (placi de beton 80x80x8)	m3	9,30	528,78 323,53	4 917,67 3 008,85
13	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,25 mc k=0.8	100 m3	0,093	2 623,44 0,00	243,98 0,00
14	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	21,40	21,06 0,00	450,78 0,00
		<b>Total Trotuar Inclusiv salariu</b>				<b>5 612,43 3 008,85</b>
		<b>Total Sector str. Stefan cel Mare - Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>31 424,04 12 978,51</b>
		<b>2. Sector Mihai Eminescu - Demolari</b>				
		<b>2.1. Sistem rutier L=17 m, b=6m, S=108 m2</b>				
15	DI155A k=0,8	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2	108,00	31,67 2,64	3 420,75 285,26

16	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	8,98	21,06 0,00	189,15 0,00
		<b>Total Sistem rutier L=17 m, b=6m, S=108 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>3 609,90 285,26</b>
		<b>2.2. Zona asfalt linga bordure</b>				
17	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	38,00	28,14 15,14	1 069,17 575,17
18	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,25 mc k=0.8	100 m3	0,002	2 612,50 0,00	5,22 0,00
19	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	0,457	21,06 0,00	9,63 0,00
		<b>Total Zona asfalt linga bordure Inclusiv salariu</b>				<b>1 084,02 575,17</b>
		<b>2.3. Bordure mari</b>				
20	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	38,00	30,27 30,27	1 150,34 1 150,34
21	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,25 mc k=0.8	100 m3	0,035	2 622,71 0,00	91,80 0,00
22	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	7,74	21,06 0,00	163,02 0,00
		<b>Total Bordure mari Inclusiv salariu</b>				<b>1 405,15 1 150,34</b>
		<b>Total Sector Mihai Eminescu - Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>6 099,07 2 010,76</b>
		<b>3. Sector str. Stefan cel Mare - Lucrari noi</b>				
		<b>3.1. Sistem rutier L=67.5 m, b=6m, S=405 m2</b>				
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic // Amorsarea suprafetelor din piatra spatra cu bitum 0.31/mp	t	0,126	12 041,83 0,00	1 517,27 0,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA16 SR EN 13108)	m2	405,00	192,35 4,73	77 903,77 1 915,65
		<b>Total Sistem rutier L=67.5 m, b=6m, S=405 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>79 421,04 1 915,65</b>

		<b>3.2. Trotuar pavaj</b>				
25	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	9,80	1 649,24 854,24	16 162,53 8 371,53
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,80	727,45 93,65	7 129,05 917,81
27	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm gr.4 cm	m2	98,00	380,73 98,76	37 311,29 9 678,72
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri mari BP100.30.15)	m	154,00	296,85 55,81	45 715,05 8 595,36
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	57,00	208,45 28,38	11 881,76 1 617,66
		<b>Total Trotuar pavaj Inclusiv salariu</b>				<b>118 199,68 29 181,07</b>
		<b>Total Sector str. Stefan cel Mare - Lucrari noi Inclusiv salariu</b>				<b>197 620,73 31 096,72</b>
		<b>4. Sector str.Mihai Eminescu - Lucrari noi 4.1. Sistem rutier L=18 m, b=6m, S=108 m2</b>				
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic // Amorsarea suprafetelor din piatra spatra cu bitum 0.31/mp	t	0,034	12 033,24 0,00	409,13 0,00
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA16 SR EN 13108)	m2	108,00	192,35 4,73	20 774,34 510,84
		<b>Total Sistem rutier L=18 m, b=6m, S=108 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>21 183,47 510,84</b>

<b>4.2. Trotuar pavaj</b>						
32	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,132	1 649,27 854,27	217,70 112,76
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,32	727,45 93,65	960,24 123,62
34	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm gr.4 cm	m2	13,20	380,73 98,76	5 025,60 1 303,66
35	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri mari BP100.30.15)	m	20,00	296,85 55,81	5 937,02 1 116,28
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate bin beton BP100.20.8, pntru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	11,00	208,45 28,38	2 292,97 312,18
		<b>Total Trotuar pavaj Inclusiv salariu</b>				<b>14 433,54 2 968,51</b>
		<b>Total Sector str.Mihai Eminescu - Lucrari noi Inclusiv salariu</b>				<b>35 617,01 3 479,35</b>

	Total	lei	270 760,84
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	11 895,68
	Cheltuieli de regie	10,00 %	28 265,65
	Beneficiu de deviz	5,00 %	15 546,11
	TVA	20,00 %	65 293,66
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>391 761,94 49 565,35</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)