



APROB:  
Veaceslav Rusnac,  
Președinte al raionului Soroca

## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia fatadei la Biblioteca "Basarabia" din mun. Soroca**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                         | Unitatea de măsură | Volum    |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                  | 5        |
| 1      | CB14A                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                        | m2                 | 104,0000 |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                             | m2                 | 208,7300 |
| 3      | CK26B                       | Demontarea glafurilor la ferestre din aluminiu K=0.8 manopera , se exclude materialele                                                                                                                                      | m                  | 0,9800   |
| 4      | RCsO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)                                                                                                                                            | m2                 | 43,8900  |
| 5      | RCsK41C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (pragul central)                                                                                                              | m2                 | 7,4000   |
| 6      | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                         | m2                 | 208,7300 |
| 7      | RpCJ12A                     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane k=1.5 la material si utilaj<br>K material si utilaj=1,5000 | m2                 | 208,7300 |
| 8      | CK26B                       | Corniere din aluminiu                                                                                                                                                                                                       | m                  | 72,0000  |
| 9      | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                 | m2                 | 118,1700 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 10 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Caroed" la pereti norma 3kg/m2                                                                                                                                                                                 | m2 | 118,1700 |
| 11 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat k=0.66<br>K=0,6600                                                                                           | m2 | 118,1700 |
| 12 | CF61A  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                   | m2 | 10,0000  |
| 13 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 10,0000  |
| 14 | CN11A  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                                                                                         | m2 | 10,0000  |
| 15 | CL56C  | Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: modul-<br>sectie din compozit de sticla, umplerea rosturilor intre sectii cu clei<br>Materiale marunte (cirpe, nit)=1,0050                                                                      | m2 | 10,7700  |
| 16 | CK23A  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (culoarea profilului a lemnului)                                                                                         | m2 | 1,3000   |
| 17 | CK23C  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (culoarea profilului a lemnului)                                                                                                     | m2 | 13,1800  |
| 18 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (culoarea profilului a lemnului) | m2 | 2,2000   |
| 19 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului                                                        | m2 | 10,0400  |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |         | pina la 7 mp inclusiv (culoarea profilului a lemnului)                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |
| 20 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b-200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 13,5000 |
| 21 | CE31A   | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 14,0000 |
| 22 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                                                                               | m2 | 14,0000 |
| 23 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 22,0000 |
| 24 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,0300                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 29,0000 |
| 25 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,0200                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 17,0000 |
| 26 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)(toclu) dimensiunile si culoarea de aprobat cu beneficiarul<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                                                                       | m2 | 26,5600 |
| 27 | CE23D   | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm<br>Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m  | 19,0000 |
| 28 | CG19A   | Praguri din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 3 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa,                                                                                                    | m2 | 7,4000  |
| 29 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pragul din dosul cladirii)                                                                                                                                                                                | m2 | 1,4500  |
| 30 | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si                                                                                                                                                                                                     | m2 | 0,5000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |         | diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |
| 31 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare la pereu | m3 | 1,6000 |
| 32 | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                                             | m2 | 0,8000 |
| 33 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 0,8000 |
| 34 | CG22A   | Pereu din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                              | m2 | 8,0000 |
| 35 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare                                                          | t  | 6,0000 |
| 36 | TsH92B  | Incarcarea in auto materialului de la demolari                                                                                                                                                                                                                               | t  | 6,0000 |
| 37 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                        | t  | 6,0000 |

COORDONAT:

Iurie Tănase \_\_\_\_\_

Vicepreședintele raionului iSoroca

  
Elena Mîțu,  
Șef, Secția Construcții,  
Gospodărie Comunală și Drumuri