

Lucrări de amenajarea prin pavarea trotuarelor a str.Suveranității5 or.Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 562 443,90 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Pavarea				
1	TsG03D	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, для площадей менее 500 м2, с корчеванием)	100m2	1,3200	1 151,21 1 151,21	1 519,60 1 519,60
2	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase (Корчевание корчевателем на тракторе S1500 поверхностей с кустами или деревьями диаметром до 10 см, включая сваливание древесных материалов хвойных пород в кучи за пределы или внутри рабочей зоны)	ha	0,1320	423,48 0,00	55,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
3	TsG06C	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm (Корчевка хвойных (исключая еловые) или лиственных мягких пней ручными средствами с перемещением древесных материалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перемещение выполняется вручную, диаметр пней или корней 51...70 см)	buc	4,0000	422,31 422,31	1 689,25 1 689,25
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	46,2000	171,47 96,94	7 921,85 4 478,81
5	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,7600	686,61 682,85	1 895,04 1 884,66
6	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2	10,4280	22,25 0,00	232,03 0,00
7	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с	m3	39,6000	79,98 79,98	3 167,16 3 167,16

1	2	3	4	5	6	7
		вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)				
8	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	4,0000	334,31 75,74	1 337,23 302,95
9	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	39,6000	304,37 9,09	12 053,20 359,90
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordur vibro-pres drum 600x300x150)	m	106,0000	262,97 40,60	27 874,85 4 303,10
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm gr.40mm	m2	1 042,8000	262,58 63,26	273 820,48 65 963,31
12	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки в авто, 2 категории)	t	137,5200	42,41 42,41	5 832,64 5 832,64
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	137,5200	26,50 0,00	3 644,28 0,00
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			341 043,51
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			21 480,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport (П3) * 4 %</i>	4,00 %			9 743,06
		<i>Total П3+CA+CT</i>	100,00 +			372 266,90
		<i>Cheltuieli de regie (Total) * 6,5 %</i>	6,50 %			24 197,35
		<i>Total Total+CR</i>	100,00 +			396 464,25
		<i>Beneficiu (Total) * 1,8 %</i>	1,80 %			7 136,36
		Total 1. Pavarea Inclusiv salariu				403 600,61 89 501,38
		2. 2. Iluminatul stradal				
		2.1. 2.1. Lucrari de constructie aleia str.Suveranitatii or. Glodeni				
14	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,4250	1 302,00 0,00	553,35 0,00
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,3600	2 896,71 401,71	6 836,24 948,04
16	0410	Nisip	m3	6,0700	220,00 0,00	1 335,40 0,00
17	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,3600	2 514,44 394,44	5 934,08 930,88
18	0410	Nisip	m3	9,1100	220,00 0,00	2 004,20 0,00
19	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,4250	210,00 0,00	89,25 0,00
20	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	6,0000	2 386,71 684,67	14 320,25 4 108,00
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			31 072,77
		<i>CA (П3) * 24 %</i>	24,00 %			1 436,86
		<i>Cheltuieli de transport (П3) * 4 %</i>	4,00 %			527,85
		<i>Total П3+CA+CT</i>	100,00 +			33 037,48
		<i>Cheltuieli de regie (Total) * 6,5 %</i>	6,50 %			2 147,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total Total+CR</i>	100,00 +			35 184,92
		<i>Beneficiu (Total) * 1,8 %</i>	1,80 %			633,33
		Total 2.1. Lucrari de constructie aleia str.Suveranitatii or. Glodeni Inklusiv salariu				35 818,25 5 986,92
		2.2. 2.2. Lucrari de montare aleia str.Suveranitatii or. Glodeni				
21	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	145,0000	44,06 8,48	6 388,36 1 229,98
22	08-02-158-11	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	10,0000	30,81 17,57	308,11 175,71
23	0710.	Manusa termoizolanta 3x6	buc	11,0000	65,00 0,00	715,00 0,00
24	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,0600	787,67 787,67	47,26 47,26
25	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	10,0000	186,76 141,78	1 867,65 1 417,81
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,4000	562,67 408,38	225,07 163,35
27	033.	VVGng 3x1.5	m	40,0000	19,50 0,00	780,00 0,00
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,6000	2 990,68 502,28	1 794,41 301,37
29	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,0500	21 195,60 1 151,20	1 059,78 57,56
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,0000	292,73 94,52	1 463,63 472,60
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			14 649,27

1	2	3	4	5	6	7
		CA (PI3) * 24 %	24,00 %			3 515,82
		Total PI3+CA	100,00 +			18 165,09
		Cheltuieli de regie (Total) * 35 %	35,00 %			1 352,97
		Total Total+CR	100,00 +			19 518,06
		Beneficiu (Total) * 1,8 %	1,80 %			351,33
		Total 2.2. Lucrari de montare aleia str.Suveranitatii or. Glodeni Inclusiv salariu				19 869,39 3 865,64
		2.3. 2.3. Utilaj				
31	0611.	Brat Dublu 2x100 PT Stalp galvanizat	buc	5,0000	245,00 0,00	1 225,00 0,00
32	0580.	corp Iluminat P=50W 6500 K BULB	buc	10,0000	750,00 0,00	7 500,00 0,00
33	0582	Intrerupator automat BA47-29M 1/P/B 4 A	buc	5,0000	138,00 0,00	690,00 0,00
		Total 2.3. Utilaj Inclusiv salariu				9 415,00
		Total 2. Iluminatul stradal Inclusiv salariu				65 102,64 9 852,56

		Прямые затраты	Lei			468 703,25
		TVA (PI3) * 20 %	20,00 %			93 740,65
		Total deviz: Inclusiv salariu				562 443,90 99 353,94

Intocmit

Administrator Brenișter D

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrator Brenișter D

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de amenajarea prin
pavarea trotuarelor a
str.Suranitații5 or.Glodeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 562 443,90 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	74,5104	60,59	4 514,58
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,2000	60,59	193,89
3.	7123010010200	Betonist	h-om	21,8040	60,59	1 321,10
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 110,8507	60,59	67 306,44
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,8000	60,59	109,06
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	88,1000	60,59	5 337,98
7.	8141260100100	Fasonator	h-om	6,8000	60,59	412,01
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	210,5960	60,59	12 760,02
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3012	60,59	563,56
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,9525	60,59	1 996,59
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	79,8600	60,59	4 838,71
		Total manopera				99 353,94

Materiale:

1.	1010633	Parafina petroliera solida "Π-3"	t	0,0001	18 000,00	1,80
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0003	32 000,00	9,60
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0486	28 000,00	1 360,80
4.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0002	28 000,00	5,60
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0002	19 500,00	3,90
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0012	22 000,00	26,40
7.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,8455	55,00	46,50
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	3,50	0,02
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2450	600,00	147,00
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,5100	10,00	65,10
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0700	15,00	1,05
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,5100	20,00	130,20
13.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0041	32 000,00	131,20
14.	1019460	Banda "ΠIXB-304"	kg	0,1200	32,00	3,84
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	88,00	2,64
16.	1019852	Vopsea	kg	0,2880	38,00	10,94
17.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,0800	250,00	270,00
18.	1421102200467	Balast	m3	48,3120	230,00	11 111,76
19.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,2140	250,00	1 303,50
20.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	89,3680	250,00	22 342,00
21.	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	1,2000	250,00	300,00
22.	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	1,8000	1 480,00	2 664,00

23.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	28 000,00	140,00
24.	2155563	corp Iluminat P=50W 6500 K BULB	buc	10,0000	750,00	7 500,00
25.	224545	VVGng 3x1.5	m	40,0000	19,50	780,00
26.	2555656565	Intrerupator automat BA47-29M 1/P/B 4 A	buc	5,0000	138,00	690,00
27.	2640112300739	Caramizi	buc	179,5200	4,50	807,84
28.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 668,4800	2,20	3 670,66
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	600,0000	2,20	1 320,00
30.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	16 403,244 0	2,20	36 087,14
31.	26611112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	1 058,4420	135,00	142 889,67
32.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	29,0000	22,00	638,00
33.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,7700	1 480,00	7 059,60
34.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1224	1 850,00	226,44
35.	26661220286	Bordur vibro-pres drum 600x300x150	m	106,5300	155,00	16 512,15
36.	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare	buc	6,0600	875,00	5 302,50
37.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	72,5000	28,00	2 030,00
38.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	36,2500	7,50	271,88
39.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	20,8560	75,00	1 564,20
40.	3130134817404	Cablu de energie	m	147,9000	15,00	2 218,50
41.	32121212	Manusa termoizolanta 3x6	buc	11,0000	65,00	715,00
42.	3235656	Nisip	m3	15,1800	220,00	3 339,60
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,7720	0,50	1,39
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5592	0,50	0,28
45.	5009031	Scoabe	10 buc	0,0750	18,00	1,35
46.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1240	250,00	31,00
47.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,3200	35,00	11,20
48.	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,8800	0,50	2,44
49.	5009062	Papuci de cablu	buc	30,5000	11,00	335,50
50.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	5,0000	23,00	115,00
51.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	0,6700	1 250,00	837,50
52.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0200	150,00	3,00
53.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1000	25,00	2,50
54.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2080	55,00	11,44
55.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,2000	25,00	5,00
56.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	55,00	0,28
57.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0061	25 000,00	152,50
58.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	32,00	16,00
59.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0300	120,00	3,60
60.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4240	85,00	36,04
61.	545552224544	Brat Dublu 2x100 PT Stalp galvanizat	buc	5,0000	245,00	1 225,00
Total materiale de constructii						276 492,05

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	22,1943	250,00	5 548,58
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	8,4000	25,00	210,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,3420	25,00	58,55
4.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	35,8050	65,00	2 327,32
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,4140	25,00	10,35
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7378	250,00	434,45
7.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	1,0811	250,00	270,27

8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,5810	350,00	553,35
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3570	250,00	89,25
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9281	250,00	232,03
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	35,8050	25,00	895,12
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7200	25,00	18,00
13.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,2600	150,00	39,00
14.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,2600	65,00	16,90
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2000	25,00	5,00
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,3500	250,00	337,50
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,5771	250,00	3 644,28
18.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3841	250,00	96,03
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	22,1943	250,00	5 548,58
		Total utilaje de constructii				20 334,56

Прямые затраты	Lei	468 703,25
TVA (PI3) * 20 %	20,00 %	93 740,65

Total deviz:

**562 443,9
0**

Intocmit

Administrator Brenișter D

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrator Brenișter D

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de amenajarea prin pavarea Investitor
trotuarelor a str.Suranitații5 or.Gloden

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Pavarea				
1	TsG03D	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, для площадей менее 500 м2, с корчеванием)	100m2			1 151,21 1 151,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,0000	60,59	1 151,21
2	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase (Корчевание корчевателем на тракторе S1500 поверхностей с кустами или деревьями диаметром до 10 см, включая сваливание древесных материалов хвойных пород в кучи за пределы или внутри рабочей зоны)	ha			423,48 0,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,9700	65,00	128,03
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,9700	150,00	295,45
3	TsG06C	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm (Корчевка хвойных (исключая еловые) или лиственных мягких пней ручными средствами с перемещением древесных материалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перемещение выполняется вручную, диаметр пней или корней 51...70 см)	buc			422,31 422,31
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,7000	60,59	103,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2700	60,59	319,31
4	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			171,47 96,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	60,59	96,94
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	250,00	4,77
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,37
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,37
5	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			686,61 682,85
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	60,59	478,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	60,59	204,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
6	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2			22,25 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	250,00	22,25
7	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м,средний грунт)	m3			79,98 79,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,59	79,98
8	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			334,31 75,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	60,59	48,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	60,59	27,27
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	201,96
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 850,00	56,61
9	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3			304,37 9,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	60,59	9,09
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	230,00	280,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	0,50	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	250,00	5,40
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	250,00	6,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,42
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordur vibro-pres drum 600x300x150)	m			262,97 40,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,59	9,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	60,59	31,51
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 480,00	66,60
	26661220286	Bordur vibro-pres drum 600x300x150	m	1,0050	155,00	155,78
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm gr.40mm	m2			262,58 63,26
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	60,59	61,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	60,59	1,91
	26611112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	1,0150	135,00	137,03
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,20	34,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	250,00	21,43
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
12	TRIIAA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие,	t			42,41 42,41

1	2	3	4	5	6	7
		комовые транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки в авто, 2 категории)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	60,59	42,41
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		2. 2. Iluminatul stradal				
		2.1. 2.1. Lucrari de constructie aleia str.Suveranitatii or. Glodeni				
14	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3			1 302,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	350,00	1 302,00
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 896,71 401,71
	1	Muncitor	h-om	6,6300	60,59	401,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	250,00	1 247,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	250,00	1 247,50
16	0410	Nisip	m3			220,00 0,00
	3235656	Nisip	m3	1,0000	220,00	220,00
17	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 514,44 394,44
	1	Muncitor	h-om	6,5100	60,59	394,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	250,00	1 060,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	250,00	1 060,00
18	0410	Nisip	m3			220,00 0,00
	3235656	Nisip	m3	1,0000	220,00	220,00
19	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			210,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	250,00	210,00
20	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc			2 386,71 684,67
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000	60,59	684,67
	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare	buc	1,0100	875,00	883,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	2,20	220,00
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	250,00	50,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	250,00	45,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	0,50	0,04
	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	0,3000	1 480,00	444,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	250,00	56,25
		2.2. 2.2. Lucrari de montare aleia str.Suveranitatii or. Glodeni				
21	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			44,06 8,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	60,59	8,48
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	15,00	15,30

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	28,00	14,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	22,00	4,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,50	1,88
22	08-02-158-11	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc			30,81
	1	Muncitor	h-om	0,2900	60,59	17,57
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	18 000,00	0,18
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00003	32 000,00	0,96
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	11,00	0,00
	5009500	Fise de marcarea	100 buc	0,0100	55,00	0,55
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	25,00	0,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00011	25 000,00	2,75
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,0500	32,00	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
23	0710.	Manusa termoizolanta 3x6	buc			65,00
	32121212	Manusa termoizolanta 3x6	buc	1,0000	65,00	65,00
24	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			787,67
	1	Muncitor	h-om	13,0000	60,59	787,67
25	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			186,76
	1	Muncitor	h-om	2,3400	60,59	141,78
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	32,00	0,38
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	25 000,00	12,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	85,00	0,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	25,00	21,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			562,67
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,59	408,38
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	19 500,00	9,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,75
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	250,00	77,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	35,00	28,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	150,00	7,50
	5009500	Fise de marcarea	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	85,00	13,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
27	033.	VVGng 3x1.5	m			19,50
	224545	VVGng 3x1.5	m	1,0000	19,50	19,50
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund,	10 buc			2 990,68

1	2	3	4	5	6	7
		diametru 16 mm				502,28
	1	Muncitor	h-om	8,2900	60,59	502,28
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	28 000,00	2 268,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	22 000,00	44,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	55,00	42,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	25,00	63,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
29	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			21 195,60
	1	Muncitor	h-om	19,0000	60,59	1 151,20
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	28 000,00	112,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,5500	55,00	30,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	32 000,00	2 624,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	38,00	76,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	18,00	27,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	1 250,00	16 750,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	250,00	47,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	25,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	250,00	47,60
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			292,73
	1	Muncitor	h-om	1,5600	60,59	94,52
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	55,00	3,85
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	3,50	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	600,00	29,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	88,00	0,53
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	38,00	1,37
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	28 000,00	28,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	11,00	67,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	23,00	23,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	55,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	120,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	85,00	1,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
		2.3. 2.3. Utilaj				
31	0611.	Brat Dublu 2x100 PT Stalp galvanizat	buc			245,00
						0,00
	545552224544	Brat Dublu 2x100 PT Stalp galvanizat	buc	1,0000	245,00	245,00
32	0580.	corp Iluminat P=50W 6500 K BULB	buc			750,00
						0,00
	2155563	corp Iluminat P=50W 6500 K BULB	buc	1,0000	750,00	750,00
33	0582	Intrerupator automat BA47-29M 1/P/B 4 A	buc			138,00
						0,00
	2555656565	Intrerupator automat BA47-29M 1/P/B 4 A	buc	1,0000	138,00	138,00

APROBAT:

Intocmit

Administrator Brenișter D

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.