

**Lucrari de reabilitare a  
edificiului: Laborator a plantelor  
tropicale si subtropicale, din  
Gradina Botanica Nationala  
(Institut) A. Ciubotaru" mun.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)


## DEVIZ LOCAL

**Lucrari de reabilitare a edificiului: Laborator a plantelor tropicale si subtropicale,  
din Gradina Botanica Nationala (Institut) A. Ciubotaru" mun. Chisinau**


Valoarea de deviz 716 143,24 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>I.1. Reparatie interioara</b>				
		<b>I.1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	46.780	14,07 14,07	658,20 658,20
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	30.000	44,73 44,22	1 341,90 1 326,60
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	517.700	9,13 9,04	4 726,59 4 682,59
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Camera de baie)	m2	30.000	10,39 10,05	311,70 301,50
		Demontari: lambriuri la pereti din tabla profilata	m2	9.000	31,49 31,49	283,42 283,42
		Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5.000	5,36 5,36	26,80 26,80




1	2	3	4	5	6	7
7	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	344.000	13.42 12.06	4 618.19 4 148.64
8	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2.000	36.85 36.85	73.70 73.70
9	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	45.000	30.57 30.15	1 375.87 1 356.75
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10.000	7.37 7.37	73.70 73.70
11	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	30.000	54.94 54.94	1 648.20 1 648.20
12	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	30.000	64.50 0.00	1 935.00 0.00
		<i>Total</i>	Lei			17 073.27
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>17 073,27 14 580,10</b>
		<b>1.1.2. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1.2.1. Pardoseli</b>				
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30.000	79.04 68.34	2 371.21 2 050.20
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=+2)	m2	30.000	25.99 4.02	779.62 120.60
		Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	30.000	175.88 36.85	5 276.50 1 105.50




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 427,33
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>8 427,33 3 276,30</b>
		<b>1.1.2.2. Pereti</b>				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	571.700	23,54 18,88	13 456,66 10 794,74
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie. la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	571.700	89,44 67,41	51 132,11 38 538,97
18	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	115.150	17,76 16,75	2 044,74 1 928,76
19	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	150.000	12,60 8,71	1 889,25 1 306,50
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori. preparare manuala a mortarului.	m2	491.000	56,44 43,38	27 713,40 21 301,58
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	35.000	79,97 49,78	2 798,95 1 742,34
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	526.000	14,71 6,70	7 734,83 3 524,20
23		Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	526.000	22,86 18,43	12 022,03 9 691,55
		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	526.000	1,00 1,00	528,63 528,63




1	2	3	4	5	6	7
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea colorata, culoare se va alege cu beneficiarul)	m2	526.000	29,85 18,43	15 701,63 9 691,55
26	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (pereti camera de baie, h2m)	m2	80,000	186,90 55,27	14 951,87 4 422,00
		<i>Total</i>	Lei			149 974,10
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>149 974,10 103 470,82</b>
		<b>1.1.2.3. Tavane</b>				
27	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (GK rezistent la umiditate, camera de baie, la inaltimea de 3 m)	m2	30,000	149,57 70,35	4 487,22 2 110,50
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	14,71 6,70	441,15 201,00
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,000	23,98 18,43	719,50 552,75
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (supraton)	m2	30,000	3,25 1,00	97,65 30,15
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000	138,97 18,43	4 169,13 552,75
		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund cu patrundere adinca)	m2	250,000	3,90 1,00	975,25 251,25
		Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos. la	m2	50,000	63,56 51,26	3 177,94 2 562,75




1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului (tencuiala partiala)				
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea colorata, culuare se va alege cu beneficiarul, tavan coridor)	m2	250,000	18,43 18,43	4 606,25 4 606,25
35	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv tevi pe tavane)	m	860,000	5,62 4,36	4 829,76 3 745,30
		<i>Total</i>	Lei			23 503,85
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>23 503,85 14 612,70</b>
		<b>1.1.2.4. Timplarie</b>				
36	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	8,660	1 286,46 31,49	11 140,72 272,69
37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (pervaz PVC 350mm)	m	5,600	89,63 3,02	501,95 16,89
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (150mm)	m	5,600	88,40 13,40	495,04 75,04
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din aluminiu la intrare 2.4*1.85m)	m2	4,450	6 673,40 31,83	29 696,64 141,64
		Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din aluminiu la	m2	8,400	31,82 31,82	267,33 267,33




1	2	3	4	5	6	7
		camere de baie 2.4*1m*2 buc; 2*0.9m *2buc )				
41	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usi din lemn asemanatoare cu cele existente 2.4*1.4m)	m2	6.720	1 172,06 60,30	7 876,22 405,21
42	RpCO41A	Reparatii la usi de lemn, prin intarirea imbinarilor si ajustarea falturilor	buc	8,000	59,12 37,52	472,96 300,16
43	RpCO40B	Reparati radicale la usi de lemn, prin schimbarea unui element vertical din cherestea de stejar	buc	8,000	95,81 95,81	766,48 766,48
44	RpCO40D	Reparati radicale la usi de lemn, prin schimbarea unui element orizontal din cherestea de stejar	buc	8,000	176,87 67,00	1 414,92 536,00
45	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	53,760	79,84 54,27	4 292,21 2 917,55
46	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	8,000	152,74 32,16	1 221,92 257,28
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8,000	163,75 83,75	1 310,00 670,00
48	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitori din aluminiu la camerele de baie h=2m)	m2	18,400	1 132,16 32,16	20 831,74 591,74
49	CK40A	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte	m2	8,600	265,02 32,29	2 279,20 277,71
		<i>Total</i>		Lei		82 567,33
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>82 567,33 7 495,72</b>
		<i>Total</i>		Lei		264 472,61



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>264 472,61 128 855,54</b>
		<b>1.1.3. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
		<b>1.1.3.1. Apeduct/Canalizare</b>				
50	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	30,15 30,15	301,50 301,50
51	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,000	1 469,78 157,45	7 348,89 787,25
52	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	750,61 61,98	3 002,42 247,90
53	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie cromata)	buc	4,000	607,27 55,27	2 429,10 221,10
54	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	887,52 85,42	887,52 85,42
55	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,000	67,95 28,81	1 019,22 432,15
56	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	55,77 22,11	557,75 221,10
	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50	m	20,000	53,59 23,45	1 071,76 469,00




1	2	3	4	5	6	7
		mm				
58	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	10,000	45.20 16.08	452.00 160.80
59	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (PN16)	m	25,000	61.26 20.10	1 531.48 502.50
60	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 16 mm, inclusiv	buc	15,000	7.13 5.03	106.88 75.38
61	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 16mm	m	25,000	23.37 14.07	584.28 351.75
62	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	20,000	23.03 11.05	460.55 221.10
63	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc	10,000	62.47 7.71	624.70 77.05
64		Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D16	buc	10,000	68.00 0.00	680.00 0.00
65	Aca05F	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2 1/2"	m	90,000	193.59 57.95	17 423.24 5 215.95
		Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2 1/2"	buc	70,000	20.03 15.41	1 402.10 1 078.70
67	SD19E	Robinet de retinere cu venti drept	buc	2,000	78.95	157.90






1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe filetate, avind diametrul 2 1/2"			33,50	67,00
		<i>Total</i>	Lei			40 041,29
		<b>Total Apeduct/Canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>40 041,29 10 515,65</b>
		<b>1.1.3.2. Incalzire</b>				
68	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	6,54 5,36	26,18 21,44
69	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel, pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,000	14,47 8,04	57,90 32,16
70	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,000	31,94 13,40	638,80 268,00
71	IC38B	Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	8,53 6,03	34,12 24,12
72	IC38B	Piesa de racordare (cot 90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	12,89 6,03	51,56 24,12
73	IC38H	Piesa de racordare (teu 25*20*25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	12,11 8,71	48,44 34,84
		Piesa de racordare (Olandez 25mm*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	48,63 6,03	194,52 24,12
	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	8,000	23,48	187,85




75


1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC			6,70	53,60
76	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (calitate superioara, p/u incalzire centralizata)	buc	2.000	1 695,09 67,00	3 390,18 134,00
77	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000	71,03 6,03	284,12 24,12
78	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (inclusiv dopul)	buc	2.000	101,85 3,35	203,70 6,70
79	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8.000	23,70 6,70	189,60 53,60
		<i>Total</i>	Lei			5 306,97
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>5 306,97 700,82</b>
		<b>1.1.3.3. Ventilare</b>				
80	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra. utilizind cu masina cu forezaca- rota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	2,000	28,14 16,08	56,28 32,16
		<i>Total</i>	Lei			56,28
		<b>Total Ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>56,28 32,16</b>
		<i>Total</i>	Lei			45 404,54
		<b>Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>45 404,54 11 248,63</b>
		<i>Total</i>	Lei			326 950,42
		<b>Total Reparatie interioara Inclusiv salariu</b>				<b>326 950,42 154 684,27</b>
		<b>1.2. Reparatie exterioara</b>				
		<b>1.2.1. Reparatie la fatada</b>				




1	2	3	4	5	6	7
81	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	50,000	39.08 25.12	1 954.05 1 256.25
82	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,350	861.69 124.62	1 163.28 168.24
83	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	108,400	78.58 56.95	8 517.75 6 173.38
84	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	325,000	17.11 1.51	5 561.73 489.94
85	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (k=2)	m2	108,400	51.88 38.52	5 624.28 4 176.11
86	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,900	19.89 16.75	216.84 182.58
87	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	11,000	12.63 8.71	138.95 95.81
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	94,000	14.71 6.70	1 382.27 629.80
89		Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuiala la fatada cu amestec uscat pe baza de ciment)	m2	94,000	60.24 40.87	5 662.70 3 841.78
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	94,000	12.08	1 135.52




1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			4.02	377.88
91	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	94,000	86,92 40,87	8 170,57 3 841,78
92	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (toclu)	m2	14,400	187,00 55,27	2 692,82 795,96
93	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina)	kg	100,000	23,64 7,04	2 364,00 703,50
94	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	3,600	183,04 40,20	658,96 144,72
95	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (capelinic la acoperis)	m	21,000	52,66 28,47	1 105,78 597,97
96	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	6,000	22,95 22,45	137,73 134,67
97		Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,000	140,48 56,95	421,45 170,84
		Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B	m3	0,300	1 027,20 180,90	308,16 54,27




1	2	3	4	5	6	7
		200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Betonarea golurilor la tuburile de ventilare demontate)				
99	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat membrana XKII, al 2 strat TKII)	m2	10.000	129.36 22.78	1 293.60 227.80
		<i>Total</i>	Lei			48 510,44
		<b>Total reparatie la fatada Inclusiv salariu</b>				<b>48 510,44 24 063,28</b>
		<b>1.2.2. Reparatie la intrare</b>				
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41.100	9.13 9.05	375,24 371.75
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7.300	14.07 14.07	102,72 102.72
102	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	13.000	24.29 24.12	315,77 313,56
103	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	5.300	1 176,48 31,49	6 235,33 166,90
104	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (pervaz PVC 350mm)	m	4.500	79.30 3.02	356,85 13,57
105	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (150mm)	m	5.600	89,29 13,40	500,00 75,04
106		Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu la intrare 2*0.9m)	m2	1.800	2 378,52 31,83	4 281,34 57,29



1	2	3	4	5	6	7
107	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	41.100	78.58 56.95	3 229.52 2 340.65
108	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	123,000	17,11 1,51	2 104.94 185.42
109	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (k=2)	m2	41,100	51,89 38,53	2 132,55 1 583,38
110	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	17,800	19,85 16,75	353,32 298,15
111	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	30.000	12.63 8.71	378.94 261,30
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41.100	14.71 6.70	604.38 275,37
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuiala la fatada cu amestec uscat pe baza de ciment)	m2	34,100	60,24 40,87	2 054,24 1 393,67
114	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	34,100	12,08 4,02	411,94 137,08
		Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	34,100	86,92 40,87	2 964,01 1 393,67
	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	7,000	187,00 55,28	1 308,97 386,93




1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (toclu)				
117	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.008 se iau dupa proiect.	m2	13.000	37.14 9,88	482.78 128.47
118	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	13,000	183.04 40.20	2 379.49 522.60
119	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (streasina executata cu profnastil)	m2	3,000	89.24 69.01	267.71 207.03
120	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,400	194.01 10.05	853.66 44.22
121	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,000	214.07 11.73	642.21 35.18
122	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	10,400	93.45 36.85	971.93 383.24
123		Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	3,000	297.75 296.47	893.25 889.42
		Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	1,000	70.69 70.69	70.69 70.69




*[Handwritten signature]*

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				
125	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	70,28 40,20	351,40 201,00
126	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	68.000	16,61 3,52	1 129,82 239,19
127	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	1,500	991,75 123,95	1 487,62 185,92
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de plasa expandat zincat 1mm aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din beton prins cu dibluri	m2	18,000	37,50 6,70	675,00 120,60
129	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,000	78,58 56,95	1 414,38 1 025,10
130	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (k=2)	m2	18,000	51,88 38,52	933,92 693,45
131	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2.05 m (Panouri de gard din plasa zincata, 2.5m lung; 1.55m innaltime, grosimea sirmei 4.2mm; inclusiv stilpi din teava zincat 35*61mm; elementele de fixare (3buc la fiecare stilp; capace din plastic	m	9,400	354,83 36,85	3 335,37 346,39






1	2	3	4	5	6	7
		pentru stilpi, gard la intrare)				
132	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Porti 3.3x2m; 1.05*2m; Inclusiv lacatile)	m2	9.000	1 275,29 57,28	11 477,58 515,56
133	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10.000	69,65 40,20	696,50 402,00
134	CC0212	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	85.000	16,61 3,52	1 412,26 298,98
135	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	2.000	991,75 123,95	1 983,50 247,90
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de plasa expandat zincat 1mm aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din beton prins cu dibluri	m2	80.000	37,50 6,70	3 000,00 536,00
137	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	80.000	78,58 56,95	6 286,16 4 556,00
138	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (k=1)	m2	80.000	45,20 38,52	3 616,38 3 082,00
	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2.05 m (Panouri de gard din plasa zincata, 2.5m	m	56.000	354,29 36,85	19 840,00 2 063,60




*[Handwritten signature]*


1	2	3	4	5	6	7
		lung; 1.55m innaltime, grosimea sirmei 4.2mm; inclusiv stilpi din teava zincat 35*61mm; elementele de fixare (3buc la fiecare stilp; capace din plastic pentru stilpi, gard la intrare)				
		<i>Total</i>	Lei			91 911.67
		<b>Total reparatie la intrare Inclusiv salariu</b>				<b>91 911,67 26 150,99</b>
		<b>1.2.3. Reparatie interioare</b>				
140	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,000	9,13 9,04	383,46 379,89
141	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Camera de baie)	m2	12,000	10,39 10,05	124,68 120,60
142	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	31,000	78,58 56,95	2 435,89 1 765,45
143	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (k=1)	m2	31,000	45,20 38,53	1 401,24 1 194,28
144	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	17,800	19,85 16,75	353,32 298,15
145	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	30,000	12,63 8,71	378,94 261,30
		Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,000	14,71 6,70	455,86 207,70
	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos. la	m2	31,000	53,82 40,87	1 668,29 1 266,97




1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
148	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscata de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	5,400	80.64 49.78	435.45 268.80
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	36,400	3,43 1,00	124,85 36,58
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,400	22,86 18,43	832,25 670,67
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	36,400	3,43 1,00	124,85 36,58
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea colorata, culoare se va alege cu beneficiarul)	m2	36,400	29,85 18,43	1 086,58 670,67
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund cu patrundere adinca, tavan)	m2	11,500	3,88 1,01	44,62 11,56
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,500	64,23 51,25	738,64 589,43
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,500	14,71 6,70	169,11 77,05
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,500	22,86 18,42	262,92 211,88
	CN06A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	11,500	3,43 1,01	39,45 11,56
	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	11,500	29,85 18,43	343,28 211,89




1	2	3	4	5	6	7
		manual (vopsea colorata, culuare se va alege cu beneficiarul)				
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11.500	51,48 23,45	591,98 269,67
160	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=+2)	m2	11,500	17,29 8,04	198,86 92,46
161	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	11.500	175,90 36,85	2 022,80 423,78
162	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	13,000	150,22 33,50	1 952,92 435,50
		<i>Total</i>	Lei			16 170,24
		<b>Total Reparatie interioare Inclusiv salariu</b>				<b>16 170,24 9 512,42</b>
		<i>Total</i>	Lei			156 592,35
		<b>Total Reparatie exterioara Inclusiv salariu</b>				<b>156 592,35 59 726,69</b>
		<i>Total</i>	Lei			483 542,77
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			48 242,47
		<i>Transportul materialelor</i>	3 %			7 934,09
		<i>Total</i>				539 719,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			16 191,57
		<i>Total</i>				555 910,90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			5 559,11
		<i>Total</i>				561 470,01




1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>561 470,01 214 410,96</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Lucrari electrice</b>				
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>2.2. Laborator</b>				
163	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 32 automate	buc	1,000	121,07 116,92	121,07 116,92
164	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent de 25 A	buc	10,000	64,33 52,26	643,31 522,60
165	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent de 16 A	buc	15,000	64,33 52,26	964,97 783,90
166	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, tripolar In=20A, Un=230V	buc	3,000	64,33 52,26	192,98 156,78
167	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "A" In=16A, In=30mA, U=230V	buc	3,000	64,33 52,26	192,98 156,78
168	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,500	462,99 415,40	1 620,48 1 453,90
169	35	Cablu ВВГНГ-LS-0.66 3*1.5	m	200,000	9,80 0,00	1 960,00 0,00
170	35	Cablu ВВГНГ-LS-0.66 3*2.5	m	150,000	12,50 0,00	1 875,00 0,00
		Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	3,500	652,83 559,45	2 284,91 1 958,08
		Teava gofrata d=20 mm	m	350,000	3,80 0,00	1 330,00 0,00
173	08-03-591-	Priza de fisa tip neingropat, la	100	0,100	1 376,00	137,60



1	2	3	4	5	6	7
	9	instalatie inchisa	buc		1 276.40	127.64
174	355354	Priza monofazata cu contact de protectie	buc	10,000	38,00 0,00	380,00 0,00
175	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	1 160,00 1 098,80	116,00 109,88
176	2354	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape	buc	10,000	34,00 0,00	340,00 0,00
177	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,350	3 243,86 2 958,06	1 135,35 1 035,32
178	2121	Corp de iluminat Led	buc	35,000	297,00 0,00	10 395,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			23 689,65
		<b>Total Laborator Inclusiv salariu</b>				<b>23 689,65 6 421,80</b>
		<b>2.3. Edificiul la intrare</b>				
179	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm. pina la 32 automate	buc	1,000	121,07 116,92	121,07 116,92
180	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent de 25 A	buc	1,000	64,33 52,26	64,33 52,26
181	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent de 16 A	buc	2,000	64,33 52,26	128,67 104,52
182	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intreruptor automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "A" In=16A, In=30mA, U=230V	buc	1,000	64,33 52,26	64,33 52,26
		Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500	463,00 415,40	231,50 207,70
		Cablu BBΓHG-LS-0.66 3*1.5	m	30,000	9,80 0,00	294,00 0,00
		Cablu BBΓHG-LS-0.66 3*2.5	m	20,000	12,50 0,00	250,00 0,00




1	2	3	4	5	6	7
186	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	653,36 559,44	326,68 279,72
187	3553	Teava gofrata d=20 mm	m	50,000	3,80 0,00	190,00 0,00
188	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 375,50 1 276,50	27,51 25,53
189	355354	Priza monofazata cu contact de protectie	buc	2,000	38,00 0,00	76,00 0,00
190	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 160,00 1 099,00	11,60 10,99
191	2354	Intreuptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
192	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	3 216,00 2 958,00	64,32 59,16
193	2121	Corp de iluminat Led	buc	2,000	297,00 0,00	594,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 478,01
		<b>Total Edificiul la intrare Inclusiv salariu</b>				<b>2 478,01 909,06</b>
		<b>2.4. Ventilare</b>				
194	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,000	585,51 464,31	1 171,02 928,62
		<i>Total</i>	Lei			1 171,02
		<b>Total Ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>1 171,02 928,62</b>
		<i>Total</i>	Lei			27 338,68
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			1 858,38
		<i>Transportul materialelor</i>	3 %			568,78
		<i>Total</i>				29 765,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25 %			2 064,87
		<i>Total</i>				31 830,71



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			318,31
		<i>Total</i>				32 149,02
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>32 149,02 8 259,48</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
195		Bloc de comanda pentru 6 Automate	buc	2,000	320,00 0,00	640,00 0,00
196		Intrerupator automat, industrial, tripolar cu caracteristica "C", In=20A, U=380V	buc	3,000	120,00 0,00	360,00 0,00
197		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "A" In=16A, In=30mA, U=230V	buc	4,000	180,00 0,00	720,00 0,00
198	354354	Intrerupator automat 25A	buc	11,000	62,00 0,00	682,00 0,00
199	354354	Intrerupator automat 16A	buc	17,000	45,00 0,00	765,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 167,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>3 167,00</b>

	Total	Lei	596 786,03
	TVA	20 %	119 357,21
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>716 143,24</b>
			<b>222 670,44</b>



Intremit  
Incheiat

*[Signature]* "Eurogrupstim" SRL  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Gradina Botanica Nationala (Institut)  
Alexandru Ciubotaru

(functia, semnatura, numele, prenumele)