

**Reparatia acoperisului din tabla
profilata culuirea (bordo inchis),
str. Cetatea Alba, 13**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia acoperisului

Valoarea de deviz 199 928,21 lei

Intocmit in prețuri curente.11.2018



№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	433,120	23,201 23,126	10 049,000 10 016,516
2	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	433,120	92,531 11,432	40 077,012 4 951,336
3	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	433,120	146,952 31,536	63 648,007 13 658,872
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	79,400	139,969 7,884	11 113,558 625,990
5	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	80,400	97,212 32,850	7 815,824 2 641,140
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din	m	54,100	155,054	8 388,411

1	2	3	4	5	6	7
		tabla protejata anticoroziv			9,198	497,612
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,000	99,188 22,338	495,940 111,690
8	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,000	22,560 6,570	112,800 32,850
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	16,000	32,850 32,850	525,600 525,600
10	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	16,000	14,454 14,454	231,264 231,264
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16,000	37,668 0,000	602,688 0,000
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	200,000	18,520 5,519	3 704,040 1 103,760
		Total Reparatia acoperisului Inclusiv salariu				146 764,144 34 396,630

	Total	lei	146 764,16
	Asigurarea sociala	22,50 %	7 739,24
	Transport	1,00 %	1 116,66
	Total	100,00 +	155 620,06
	Cheltuieli de regie	1,00 %	1 556,20
	Total	100,00 +	157 176,26
	Beneficiu	6,00 %	9 430,58
	Total	100,00 +	166 606,84
	TVA	20,00 %	33 321,37
	Total deviz: Inclusiv salariu		199 928,21 34 396,63



Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Reparatia acoperisului din tabla
profilata culuirea (bordo inchis), str.
Cetatea Alba, 13**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatia acoperisului**

Valoarea de deviz 199 928,21 lei

Intocmit in prețuri curente 11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	40,200	26,28	1 056,456
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	190,573	26,28	5 008,258
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	162,089	26,28	4 259,699
4.	7212030022700	Sudor	h-om	2,000	26,28	52,560
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	563,407	26,28	14 806,337
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	38,000	26,28	998,640
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,800	26,28	231,264
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	282,283	26,28	7 418,396
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,000	26,28	420,480
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,500	26,28	144,540
		Total manopera				34 396,63

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,000	2,00	8,000
2.	1212121212121	apa	m3	1,150	0,00	0,000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,087	160,00	173,920
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	11,261	3 000,00	33 783,000
5.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	8,500	7,80	66,300
6.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,000	14,00	70,000
7.	2413217300010	Cleme	buc	27,591	0,33	9,105
8.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,060	25,00	1,500
9.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,000	27,00	54,000
10.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	33,500	7,00	234,500
11.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	45,478	7,00	318,346
12.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,800	8,00	78,400
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	346,826	1,32	457,810
14.	2652102100713	Var pasta	m3	0,050	2 000,00	100,000
15.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,920	0,00	0,000
16.	2666122800555	Element de inchidere	buc	16,356	30,00	490,680
17.	2682132601626	Carton bitumat	m2	83,616	7,00	585,312
18.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	522,992	83,34	43 586,153
19.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	267,571	13,50	3 612,208
20.	2710403643290	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	272,866	13,50	3 683,691
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	16,723	10,00	167,230



Lucrat

22.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	57,941	76,00	4 403,516
23.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	85,871	72,00	6 182,712
24.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	147,802	9,50	1 404,119
25.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,689	12,00	80,268
26.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	200,000	12,50	2 500,000
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	82,293	16,00	1 316,688
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,000	33,00	33,000
29.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	13,796	65,00	896,740
30.	2874115837745	Suruburi	buc	817,820	0,22	179,920
31.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	2 273,880	0,20	454,776
32.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 273,880	0,23	522,992
33.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	21,974	38,00	835,012
34.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,356	37,00	605,172
35.	2875274000502	Cot burlan	buc	27,591	38,00	1 048,458
36.	2875274000503	Cot de capat	buc	13,796	37,00	510,452
37.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	13,796	36,00	496,656
38.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,356	54,00	883,224
39.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	114,495	16,00	1 831,920
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,600	0,00	0,000
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,334	0,00	0,000
Total materiale de constructii						111 665,79

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,030	70,00	2,100
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,828	3,00	32,484
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,531	2,00	53,062
4.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,300	10,00	3,000
5.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,070	120,00	8,400
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,128	146,00	602,688
Total utilaje de constructii						701,74

Total	lei	146 764,16
Asigurarea sociala	22,50 %	7 739,24
Transport	1,00 %	1 116,66
Total	100,00 +	155 620,06
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 556,20
Total	100,00 +	157 176,26
Beneficiu	6,00 %	9 430,58
Total	100,00 +	166 606,84
TVA	20,00 %	33 321,37

Total deviz:

199 928,21

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatie acoperisului din tabla profilata Investitor
culuirea (bordo inchis), str. Cetatea Alba, 13

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie acoperisului				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2			23,201
						23,126
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	26,28	11,563
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	26,28	11,563
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	3,00	0,075
2	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			92,531
						11,432
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3650	26,28	9,592
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	26,28	1,840
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0260	3 000,00	77,999
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	16,00	3,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,060
3	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			146,952
						31,536
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	26,28	28,908
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	83,34	100,633
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	13,50	8,505
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,23	1,207
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,20	1,050
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	9,50	3,242
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	7,00	0,735
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	2,00	0,044
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			139,969
						7,884
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	26,28	7,884
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	72,00	77,868
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	16,00	23,072
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	30,00	6,180
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	38,00	3,914
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	54,00	11,124
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	37,00	7,622
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,22	2,266
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,040
5	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			97,212
						32,850
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	26,28	14,454
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	26,28	13,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,256
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,2900	13,50	44,928
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm	kg	0,2000	10,00	2,080
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	7,00	7,280
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	12,00	0,998

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,32	5,628
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	160,00	2,163
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 000,00	1,244
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,040
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			155,054
						9,198
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	26,28	9,198
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	76,00	81,396
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	38,00	19,380
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	36,00	9,180
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,33	0,168
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	65,00	16,576
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	37,00	9,435
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	38,00	9,690
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,030
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			99,188
						22,338
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	26,28	22,338
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	7,80	13,260
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	7,00	46,900
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	25,00	0,300
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	70,00	0,350
	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	10,00	0,600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	120,00	1,440
8	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			22,560
						6,570
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	26,28	6,570
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,00	15,680
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	70,00	0,070
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	120,00	0,240
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			32,850
						32,850
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	26,28	6,570
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	26,28	26,280
10	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			14,454
						14,454
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	26,28	14,454
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			37,668
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	146,00	37,668
12	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			18,520
						5,519
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	26,28	4,993
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	26,28	0,263
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	26,28	0,263
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	12,50	12,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,00	0,165
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	27,00	0,270
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,32	0,026
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,040

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

