

**Lucrări de reparație capitală a
oficiului Medicilor de Familie din
s.Călmățui**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-5-5

Valoarea de deviz 598 037,70 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari/Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	284,84	48,87 48,47	13 920,24 13 806,31
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	284,84	30,60 29,20	8 715,88 8 317,10
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	284,84	12,72 12,12	3 622,48 3 451,58
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Fronton)	m2	58,00	20,50 20,20	1 188,77 1 171,37
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,50	214,69 213,09	322,03 319,63
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	1,99	253,99	505,45

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice, beton simplu			243,74	485,05
		Total Demontari/Demolari Inclusiv salariu				28 274,85 27 551,04
		2. Lucrari de constructie				
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	24,56	329,42 135,23	8 090,45 3 321,20
8	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Briu seismic 380*200)	m3	4,67	1 685,23 441,47	7 870,00 2 061,66
9	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=6mm AI	kg	110,00	25,16 4,66	2 767,07 512,07
10	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=14 AIII	kg	302,10	23,38 2,88	7 062,42 869,37
11	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Tumba de beton 350*350)	m3	1,99	1 685,23 441,47	3 353,60 878,52
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	57,10	57,88 17,43	3 304,83 995,14
13	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare	m2	143,00	403,18 135,23	57 654,45 19 337,60

1	2	3	4	5	6	7
		executate din lemn ecarisat (lemn nou)				
14	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat (lemnul existent)	m2	143,00	175,18 135,23	25 050,45 19 337,60
15	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. k=0.015, inclusiv contraasteriala	m2	286,00	141,70 22,54	40 527,34 6 447,58
16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	61,40	78,10 17,43	4 795,40 1 070,08
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	39,24	83,35 63,48	3 270,59 2 490,96
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	286,00	56,59 19,43	16 185,60 5 556,41
19	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,00	2 691,55 536,95	5 383,10 1 073,90
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	14,00	166,71 42,50	2 333,94 595,00
21	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	14,00	42,17 12,50	590,38 175,00
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profilata H-20) pentru invelitorile acoperisurilor , grosimea- 0.45mm	m2	286,00	343,47 88,68	98 231,28 25 361,34
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din	m	65,40	291,82	19 084,83

1	2	3	4	5	6	7
		tabla protejata anticoroziv			25,39	1 660,64
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	15,00	254,92 29,62	3 823,86 444,36
25	CE31C	Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase falcuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m (tabla profilată)	m2	39,24	1 554,25 333,25	60 988,63 13 076,59
		Total Lucrări de construcție Inclusiv salariu				370 368,24 105 265,02
		3. Lucrări diverse				
26	RpCP33B	Înlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, având suprafața între 1 - 2,5 mp (deschider dubla, plasa antimoschit)	m2	2,10	1 654,44 73,56	3 474,32 154,47
27	CK25A	Usi confecționate din profile din mase plastice inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2	2,16	1 633,94 65,79	3 529,30 142,10
28	RpCP35A	Înlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice	m	1,50	160,81 34,62	241,22 51,94
29	RpCP35B	Înlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	1,40	245,85 38,86	344,18 54,40
30	TrI1AA01 C1	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1	t	10,00	17,50 17,50	175,00 175,00
31	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t	10,00	2,78 0,00	27,84 0,00
32	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanță de 10 m	t	15,00	35,50 35,50	532,50 532,50
		Total Lucrări diverse Inclusiv salariu				8 324,37 1 110,41
		4. Bloc sanitar				

1	2	3	4	5	6	7
33	RCsU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00	44,20 44,20	44,20 44,20
34	RCsU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00	11,89 11,89	11,89 11,89
35	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,75	59,50 59,50	401,63 401,63
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,75	15,50 15,50	104,63 104,63
37	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,75	37,50 37,50	253,13 253,13
38	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Hidroizolarea pardoselelor in blocuri sanitare)	m2	3,73	70,64 6,77	263,47 25,26
39	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu	m2	3,73	192,94 85,41	719,68 318,57

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	4,00	43,38 2,37	173,54 9,46
41	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	3,73	300,23 99,88	1 119,85 372,53
42	RpCR29A	Curatarea varului	m2	17,38	30,97 19,47	538,21 338,34
43	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	1,44	3 331,72 317,78	4 797,68 457,60
44	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	10,00	24,14 3,64	241,40 36,40
45	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv L=1,0 m(Buiandrug)	buc	1,00	1 085,75 68,48	1 085,75 68,48
46	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	8,00	62,55 17,77	500,40 142,20
47	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	24,67	128,65 94,64	3 173,80 2 334,77
48	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm	m	5,00	39,80 36,08	199,00 180,42

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,67	5,94 2,54	146,52 62,64
50	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor inclusiv glafurile H=1,5m	m2	17,38	398,86 200,44	6 932,19 3 483,65
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,21	31,63 16,93	228,04 122,05
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,21	136,72 103,26	985,76 744,51
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	7,21	48,42 43,09	349,13 310,66
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,21	5,94 2,54	42,82 18,31
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,21	62,29 46,55	449,13 335,64
56	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	179,02 18,62	358,04 37,24
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	3,73	323,91 181,01	1 208,19 675,17

1	2	3	4	5	6	7
58	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,00	120,01 27,08	2 400,20 541,70
59	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	147,93 27,08	443,80 81,25
60	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	88,21 21,16	264,63 63,48
61	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	116,48 21,16	232,96 42,32
62	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	1,00	642,17 88,87	642,17 88,87
63	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	20,00	159,96 27,93	3 199,18 558,62
64	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	231,53 15,24	463,05 30,47
65	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	3 298,96 397,81	3 298,96 397,81
66	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc	1,00	1 794,70 156,58	1 794,70 156,58

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida sau b.c.a.				
67	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	17,00	44,82 19,47	762,02 330,94
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	106,31 26,24	106,31 26,24
69	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc	1,00	485,88 79,56	485,88 79,56
70	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	98,60 22,85	98,60 22,85
71	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	1 538,09 977,59	1 538,09 977,59
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 633,94 65,79	2 941,09 118,42
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				42 999,69 14 406,08

		Total	lei	449 967,15
		CNAM	24,00 %	35 599,81
		Cheltuieli de transport	1,00 %	2 978,03

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	1,00 %			4 885,45
		Beneficiu de deviz	1,00 %			4 934,30
		Total	100,00 +			498 364,75
		TVA	20,00 %			99 672,95
						598 037,70
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				148 332,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)