

Lucrari de intretinere periodica a strazilor din s.Ruslanovca, com.Vasilicau, r-nul Soroca

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 197 302 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	34,125	85,00	2 900,62
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,921	85,00	673,29
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,422	85,00	4 115,87
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	45,547	85,00	3 871,49
		Total manopera				11 562

Materiale:

1.	11202062010361	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	9,220	250,00	2 305,00
2.	1411122201645	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 5.6-8.0 mm	m3	9,220	350,00	3 227,00
3.	1411122201661	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 31.5-63 mm	m3	174,258	350,00	60 990,30
4.	1411122201752	Agregate naturale concasate, cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5mm	m3	0,014	350,00	4,90
5.	14111222017521	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4 mm	m3	13,830	350,00	4 840,50

6.	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	120,914	250,00	30 228,50
7.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	49,057	25,00	1 226,42
Total materiale de construcții						102 822

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	6,557	600,00	3 934,20
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	12,009	400,00	4 803,60
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	14,111	360,00	5 079,96
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	24,986	360,00	8 994,96
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,326	200,00	2 065,20
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	13,512	450,00	6 080,40
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,379	300,00	713,70
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,016	300,00	304,80
9.	29522700076111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,977	300,00	293,10
10.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	9,961	350,00	3 486,35
11.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,938	350,00	2 078,30
Total utilaje de construcții						37 835

Total	Lei	152 219
Asigurări sociale	24 %	2 775
Cheltuieli de regie	4 %	6 200
Beneficii	2 %	3 224
TVA	20 %	32 884

Total deviz:

197 302

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de intretinere periodica a strazilor din
s.Ruslanovca, com.Vasilicau, r-nul Soroca

Investitor Primaria comunei
Vasilicau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Leonid Ignatiev				
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			44,2
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	85,00	17,85
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,37
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,4
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
3	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			168,1
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	85,00	34,00
	1411122201752	Agregate naturale concasate, cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4- 31.5mm	m3	0,0060	350,00	2,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	300,00	131,95
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,4
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,43
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 911,8
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	85,00	430,98
	2952240004004	Compactor auto cu rulousi pina la 12 tf	h-ut	8,7020	400,00	3 480,87

1	2	3	4	5	6	7
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, rezistent la fragmentare LA 30, (class de granulozitate 0-5,6 mm) h-10cm, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008, IDT)	m3			456,9
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	85,00	31,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	600,00	28,80
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de granulozitate 0-5,6mm 5,6-8,0mm, 11,2 - 22,4mm, 31,5-63mm) conform SR EN 13242+A1:2008 IDT intr-un strat cu H=15cm)	100m2			9 713,8
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90
	1411122201661	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 31.5-63 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 5.6-8.0 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	223,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	300,00	31,79

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de intretinere periodica a strazilor din
s.Ruslanovca, com.Vasilicau, r-nul Soroca**

Formular Nr.7

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 197 302 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Leonid Ignatiev				
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	230,580	44,2	10 196,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,422	85,00	4 115,87
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	13,512	450,00	6 080,40
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	368,930	9,4	3 486,35
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,961	350,00	3 486,35
3	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,310	168,1	388,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,924	85,00	78,54
	1411122201752	Agregate naturale concasate, cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5mm	m3	0,014	350,00	4,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,016	300,00	304,80

1	2	3	4	5	6	7
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,220	113,4	1 045,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,743	600,00	1 045,80
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,380	3 911,8	5 398,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,997	85,00	594,75
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	12,009	400,00	4 803,60
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, rezistent la fragmentare LA 30, (class de granulozitate 0-5,6 mm) h-10cm, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008, IDT)	m3	92,230	456,9	42 142,55
	7129020012800	Pavator	h-om	34,125	85,00	2 900,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,397	25,00	534,92
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	120,914	250,00	30 228,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,111	360,00	5 079,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,121	350,00	742,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,427	600,00	2 656,20

1	2	3	4	5	6	7
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de granulozitate 0-5,6mm 5,6-8,0mm, 11,2 - 22,4mm, 31,5-63mm) conform SR EN 13242+A1:2008 IDT intr-un strat cu H=15cm)	100m2	9,220	9 713,8	89 560,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	45,547	85,00	3 871,49
	1411122201661	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 31.5-63 mm	m3	174,258	350,00	60 990,30
	14111222017521	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4 mm	m3	13,830	350,00	4 840,50
	1411122201645	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 5.6-8.0 mm	m3	9,220	350,00	3 227,00
	11202062010361	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	9,220	250,00	2 305,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,660	25,00	691,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,387	600,00	232,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,379	300,00	713,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,326	200,00	2 065,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	24,986	360,00	8 994,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,817	350,00	1 335,95
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,977	300,00	293,10
		<i>Total</i>	Lei			152 218,46
		Total Str. Leonid Ignatiev				152 218,46
		Inclusiv salariu				11 561,27

		Total	Lei			152 219
--	--	-------	-----	--	--	---------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24 %			2 775
		Cheltuieli de regie	4 %			6 200
		Beneficii	2 %			3 224
		TVA	20 %			32 884
		Total deviz: Inclisiv salariu				197 302

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)