

Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ a IP Liceul Teoretic " Alexandr Puskin" din or.Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 367 881,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Usi si ferestre				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,50	12,97 12,97	200,98 200,98
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,73	841,80 17,32	3 139,93 64,62
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,00	83,86 2,78	335,43 11,13
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,10	934,57 25,04	5 700,85 152,74
5	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	3,05	854,77 41,06	2 607,05 125,23
Total Usi si ferestre						11 984,24
Incluziv salariu						554,70
		1.2. Tavane				
6	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	27,60	143,74 78,53	3 967,21 2 167,49
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	27,60	59,94	1 654,30

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			47,31	1 305,75
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,60	21,25 17,01	586,52 469,37
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,60	2,53 0,93	69,82 25,66
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	27,60	26,02 17,01	718,18 469,37
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	144,50	201,38 68,02	29 099,74 9 829,47
Total Tavane						36 095,77
Incluziv salariu						14 267,11
		1.3. Pardosele				
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	212,60	25,24 24,12	5 366,34 5 127,16
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	61,75	7,47 6,80	461,53 419,90
14	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	61,75	78,81 20,34	4 866,75 1 256,28
15	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	233,80	53,70 25,97	12 555,18 6 072,38
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	41,80	197,41 77,30	8 251,63 3 231,14
17	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	61,80	185,27 34,01	11 449,38 2 101,95
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	130,30	184,49 40,20	24 039,61 5 237,54
Total Pardosele						66 990,42

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						23 446,35
		1.4. Reparatii interioare				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,30	9,17 8,35	626,56 570,16
20	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,15	906,86 120,18	1 042,89 138,21
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,30	13,14 4,33	897,58 295,60
22	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,30	71,09 52,56	4 855,25 3 590,12
23	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	276,20	189,27 115,33	52 275,74 31 854,72
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	344,50	50,32 37,72	17 333,87 12 995,37
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	344,50	21,25 17,01	7 320,01 5 858,72
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	344,50	2,53 0,93	870,56 319,40
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	344,50	26,02 17,01	8 963,39 5 858,72
Total Reparatii interioare						94 185,85
Incluziv salariu						61 481,02
		1.5. Prag principal				
28	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	30,00	49,17 29,68	1 475,10 890,50
29	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,50	53,70 25,97	2 174,70 1 051,90

1	2	3	4	5	6	7
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	40,50	197,42 77,29	7 995,63 3 130,34
Total Prag principal						11 645,43
Incluziv salariu						5 072,74
		1.6. Lucrari sanitare				
31	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,00	4,95 4,95	44,52 44,52
32	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc	9,00	1 308,70 24,74	11 778,27 222,62
33	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	36,00	13,55 8,35	487,74 300,54
34	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	63,00	56,01 11,44	3 528,68 720,75
35	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	32,00	14,43 10,82	461,66 346,30
36	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	18,00	100,18 9,28	1 803,17 166,97
Total Lucrari sanitare						18 104,04
Incluziv salariu						1 801,70
Cheltuieli directe						lei 239 005,75
Asigurarea sociala si medicala						22,50 % 23 990,31
Transportarea materialelor						3,00 % 3 937,71
Cheltuieli de regie						2,00 % 5 338,67
Beneficiu						2,00 % 5 445,44
Total Lucrari de reparatii						277 717,88
Incluziv salariu						106 623,62
		2. Reteua electrica				
		2.1. Lucrari de montare				
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	22,00	6,80	149,65

1	2	3	4	5	6	7
					6,80	149,65
38	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	220,00	15,83 7,11	3 482,15 1 564,55
39	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	350,00	19,96 7,73	6 986,48 2 705,50
40	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,00	36,73 8,35	220,40 50,09
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	22,00	42,98 9,59	945,58 210,87
42	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, pentru tuburi LED	buc	22,00	398,74 41,74	8 772,32 918,32
Total Lucrari de montare						20 556,58
Incluziv salariu						5 598,98
		2.2. Lucrari de constructie				
43	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	12,00	22,57 22,57	270,86 270,86
44	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,00	27,83 27,83	556,56 556,56
45	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,00	5,58 4,64	66,91 55,65
Total Lucrari de constructie						894,33
Incluziv salariu						883,07

1	2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli directe		lei			21 450,91
	Asigurarea sociala si medicala		22,50 %			1 458,46
	Transportarea materialelor		3,00 %			448,99
	Cheltuieli de regie		76,00 %			4 926,36
	Beneficiu		2,00 %			565,70
	Total Reteua electrica					28 850,42
	Incluziv salariu					6 482,05
	Cheltuieli directe		lei			306 568,30
	TVA		20,00 %			61 313,66

Total deviz: **367 881,96**
Incluziv salariu **113 105,67**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)