

Lucrari de reparatii a terenului
de mini-fotbal cu gazon artificial
cu dimensiunile 36mx16m la
Gimnaziul din s. Boltun, r-nul
Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii a terenului de mini-fotbal cu gazon artificial cu dimensiunile
36mx16m la Gimnaziul din s. Boltun, r-nul Nisporeni

Valoarea de deviz 779 995,58 lei

Intocmit in prețuri curente 30.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea stadionului				
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	559,00	65,27 65,27	36 488,17 36 488,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	385,71		
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	72,60	105,01 105,01	7 623,44 7 623,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,586		
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	72,60	26,60 0,00	1 931,16 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,5176		
4	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm	m	41,00	80,76 56,76	3 311,16 2 327,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,60		
	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	24,60		
5	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren	m3	16,64	314,07 314,07	5 226,16 5 226,16

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare				
	9312040019600	Sapator	h-om	49,92		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,3248		
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	104,00	244,04 55,81	25 380,26 5 804,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,60		
	7129020012800	Pavator	h-om	45,76		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,68		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	303,68		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,832		
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x15x30 CM	m	104,52		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,624		
7	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati,montati la inaltime pina la 35m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 80x80x3 mm - 21m/l cu capac pvc (stilpi, colturi + cadranul portitei))	t	0,152	24 127,40 1 702,80	3 667,37 258,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,1888		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,2736		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1368		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1368		
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	152,00		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1444		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,684		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,684		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,684		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0228		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0334		
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	0,608		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,532		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1444		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1216		
8	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 80x40x4 mm -144 ml/ cu capac pvc (Perimetru,stilpi))	t	1,012	24 127,41 1 702,80	24 416,94 1 723,23
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,5728		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8216		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9108		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9108		
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 012,00		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E	kg	0,9614		

1	2	3	4	5	6	7
		50B 4				
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,554		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,554		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,554		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1518		
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,2226		
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,048		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,542		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9614		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8096		
9	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 40x40x2 mm -208 m/l (perimetru, orizontalele)	t	0,496	24 127,41 1 702,80	11 967,19 844,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,1424		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,8928		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4464		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4464		
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	496,00		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4712		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,232		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,232		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,232		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0744		
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,1091		
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	1,984		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,736		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,4712		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3968		
10	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, ivind pina la 1tinclusiv (teava metal 40x20x3 mm- 104 m/l (perimetru. orizontalele amplasate la mijloc (h=1,5m))	t	0,182	24 127,41 1 702,80	4 391,19 309,91
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,6208		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3276		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1638		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1638		
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	182,00		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1729		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,819		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,819		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,819		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0273		
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,04		
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	0,728		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,637		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1729		

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1456		
11	pret furnizor	Plasa sirma zincata d=2.4 ochi 45x45 H=3m	m2	312,00	67,00 0,00	20 904,00 0,00
	045	plasa sirma zincata d=2.4 ochi 45x45 H=3m	m2	312,00		
12	CC09D k=2	Montarea plasei rabit(numai manopera si utilaiul)	m2	312,00	38,00 37,84	11 856,00 11 806,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	124,80		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,12		
13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	4,00	1 836,25 161,77	7 344,99 647,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,76		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,84		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,72		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,52		
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	4,00		
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	16,00		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,00		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	16,00		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,40		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,46		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,92		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,00		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,016		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,08		
14	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv gruntul	m2	96,00	127,05 104,06	12 197,18 9 989,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	105,60		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	9,984		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,56		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,80		
	2430116104160	Email alchidic	kg	16,32		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,20		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,80		
	2320166200676	White spirit	kg	9,60		
15	Material	Dop PVC 80x40	buc	36,00	13,00 0,00	468,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	011112	Dop PVC 80x40	buc	36,00		
16	Material	Dop PVC 80x80	buc	4,00	15,80 0,00	63,20 0,00
	01111	Dop PVC 80x80	buc	4,00		
17	pret furnizor	Cablu otel d=5,5mm incarcatura maxima 2000 kg	m	416,00	15,50 0,00	6 448,00 0,00
	201111	Cablu de otel 5,5mm	m	416,00		
18	DF50A k=3	Intinderea cablului de parapet	100 m	5,20	1 532,52 1 532,52	7 969,10 7 969,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,24		
19	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,76	1 226,24 854,24	7 063,13 4 920,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,0128		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,76		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,064		
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 7 cm	m3	40,30	492,50 93,65	19 847,91 3 774,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,897		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	46,345		
	4100126202818	Apa	m3	4,03		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,463		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,926		
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3	28,80	492,50 93,65	14 184,12 2 697,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,512		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	33,12		
	4100126202818	Apa	m3	2,88		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,048		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,096		
22	TsC54A	Strat de fundatie dinsavura de granit	m3	17,28	763,69 85,14	13 196,56 1 471,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,552		
	1421102200525 25	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	19,008		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	1,728		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,6288		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,2576		
23	CE17B	Strat de amortizare h=8mm,m.30kg/m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role (se inlocueste carton bitumat cu strat de amortizare n=1.03, se inlocuieste accesorii metalice de fixare pe banda adeziva 40mm n=0.9)	m2	576,00	127,61 23,65	73 502,29 13 622,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	115,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,80		
	2682132601626	Strat de amortizare Shock Pad 8mm	m2	611,0784		
	2524217304417	Banda adeziva armata de plastic 38-40 mm	m	533,952		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,76		
24	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de FOTBAL: ,Gazon artificial 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310microni,10500tufts per m2, 3/8inch, min T.Weight 2280gr/m2, suport LatexSBR perforat minim4mm, permeabilitate min 40lt min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma de nisip quarts n=20kg/m2)	m2	576,00	330,07 11,68	190 121,82 6 729,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	71,136		
	2774413590401	Gazon artificial monofilament 35mm conform caietului de sarcini	m2	593,8733		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	163,171		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	62,3855		
	1421102200801	Nisip cuartos	kg	11 531,52		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,0896		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,864		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	20,2176		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	4,896		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,1728		
25	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10cm	m	224,00	112,43 5,11	25 185,08 1 144,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,096		
	2774413590401	Gazon artificial monofilament 35mm conform caietului de sarcini	m2	32,256		

1	2	3	4	5	6	7
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	239,68		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	71,68		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0896		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,9856		
26	TsH38A k man 0.5	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal gata confectionate (se exclude teava,grinzi,cuie))	buc	2,00	2 053,85 1 382,11	4 107,71 2 764,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,74		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,51		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	13,43		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,20		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,34		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	310,86		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,726		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,574		
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,782		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,138		
27	pret de piata	Porti de fotbal 3x2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc	2,00	9 710,00 0,00	19 420,00 0,00
	02254	Porti de fotbal 3x2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc	2,00		
Total Amenajarea stadionului						558 282,14
Incluziv salariu						128 141,62
Cheltuieli directe			lei			558 282,14
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			30 753,99
Transportarea materialelor			5,00 %			20 687,92
Cheltuieli de regie			3,50 %			21 340,34
Total			100,00 +			631 064,38
Beneficiu de deviz			3,00 %			18 931,93
Total			100,00 +			649 996,32
TVA			20,00 %			129 999,26

Total deviz: 779 995,58
Incluziv salariu 128 141,62

Intocmit

(Optimum SLine SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat