

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat: Primăria mun. Hîncești**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Hîncești**
- 3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de construcție de dezvoltare urbană (Parc de distracție pentru copii)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Desfaceri		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	88,000
2	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip	m	215,000
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	23,520
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,590
		1.2. Pavaje		
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон) borduri mici	m	587,000
6	DI119	Fundatii monolite din beton C15 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3	17,610
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	135,000
8	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40mm	m2	610,000
9	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 60mm	m2	294,000

1	2	3	4	5
		2. Lucrari de iluminare electrica		
		2.1. Lucrari de constructie		
10	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t 12 bucati.	t	0,860
11	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu bec LED 50W	buc	24,000
		2.2. Lucrari de montare		
12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,360
13	590-4010	Conductor PRG-1x2.5 mm ²	m	36,000
14	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А - 3x16+1x25mm ²	1000 m	0,260
15	1681	Clema ES 1500	buc	12,000
16	161	Clema PA 1500	buc	12,000
17	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	12,000
18	110-0303	Clema de perforare "KZEP-13"	buc	24,000
19	08-02-305-1	Clema de filiera "ПІС-1-1"	buc	12,000
20	1681	Clema FS 1500	buc	12,000
		3. Utilaj		
21	Pretul firmei	Corpuri de iluminat linear Wall Wacher HC - 6050 36W	buc	12,000
22	Pretul firmei	Projector SMD 50W	buc	4,000
23	123	Corp de iluminat LED 50Wt	buc	24,000